

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA EMILIA – LOC. BAGNO						
N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
<b>Scavi e demolizioni</b>						
1	D.005.A.008	Disfacimento di marciapiedi e pavimentazioni stradali di qualsiasi materiale. Sono compresi la rimozione di eventuali cordoli di cemento o di granito di qualsiasi dimensione, del sottofondo fino ad una profondità di cm.30 e dell'eventuale caldana, il recupero e l'accatastamento del materiale reimpiegabile e il trasporto a rifiuto dello scarto e dei materiali di risulta	mq.	20,00	12,81	256,20
2	D.005.A.020	Scavo in sezione obbligata di materiali di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, per la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere (fognature, scatoletti, ecc) eseguito con mezzo meccanico spinto sino alla profondità di mt.5,00 anche in sede stradale, sono comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo (pali, travi, palanche, ecc.) la rifilatura dello scavo, il reinterro delle parti eccedenti il manufatto con materiale idoneo indicato dalla D.L., il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino alla pubblica discarica.	mc.	10,00	8,60	86,00
3	D.005.A.001	Taglio di asfalto eseguito con apposita taglierina a disco o con martello demolitore a mano o a macchina	ml.	16,00	1,95	31,20
<b>Costruzioni</b>						
7	D.010.A.013	Fornitura e posa in opera di tessuto in fibre sintetiche in poliestere del peso di g/mq 300 e posto in opera su piano stradale sommariamente regolarizzato. Sono comprese nella superficie di misurazione le sovrapposizioni longitudinali e laterali.	mq.	22,00	2,00	44,00
8	D.010.A.007.A01	Fornitura di cassonetto stradale o strato di sottofondo in genere, mediante stesura di stabilizzato. Sono compresi l'approvvigionamento del materiale, l'innaffiamento, la cilindratura, la sagomatura e l'eventuale preparazione del piano di posa della pavimentazione bituminosa	mc.	10,00	39,00	390,00
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>						
9	D.070.A.003	Fondazione palo pubblica illuminazione o di paline semaforiche composta da tubo in calcestruzzo del diametro di cm.30 da m. 1,00 completamente rinfiancato in calcestruzzo in modo da formare un plinto di cm. 80 x 80 x 100. Sono compresi lo scavo e l'interro	cd			
10			cd	2,00	153,60	307,20
	D.070.A.004	Posa in opera di palo della pubblica illuminazione (compreso collegamento elettrici)	cd			
			cd	2,00	200,00	400,00
12	D.040.A.005.A02	Fornitura e posa in opera di cavidotto in PVC del diam. Di mm.90 compreso scavo in terreno di qualsiasi natura, esclusa roccia, fino alla profondità minima di mt. 0,60 rinfianco in cls classe "C 16/20" Rck > 20 N/mmq, riempimento del cavo residuo con stabilizzato, trasporto a rifiuto del materiale di risulta.	ml.	20,00	17,50	350,00
14	D.045.A.006.A01	Pozzetto composto da elemento prefabbricato di cemento in opera, compresi lo scavo, il sottofondo, il rinfianco in calcestruzzo e gli eventuali innesti (escluso il coperchio), con/senza fondo cm.40 x 40.	n.	5,00	59,00	295,00
19		Fornitura e posa di corpo illuminante ad illuminazione decentrata comprensivo di tutti gli accessori.	cd	2,00	980,00	1.960,00
	D.045.A.020	Sistemazione in quota di telai e coperchi in ghisa, compreso ogni onere di ricerca, demolizione della sovrastruttura stradale, elevazione delle murature, trasporto a rifiuto, muratura, intonaco, stuccatura e ripresa della pavimentazione circostante.				
20	D.045.A.020.A01	Caditoie stradali o pozzetti max cm. 40 x 40	cd.	2,00	54,00	108,00
<b>Pavimentazioni</b>						
26	D.015.A.007.A01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso "binder" 0/20 confezionato a caldo con idonei impianti, steso a macchina vibrofinitrice e cilindrato con rullo compressore, compresa eventuale spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% quale mano di attacco. Misura a costipamento avvenuto, (5 cm.)	mq./cm.	600,00	1,40	840,00
27	D.015.A.002.A01	Fornitura e posa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0/6 – 0/12 confezionato a caldo con idonei impianti, steso con macchina vibrofinitrice o a mano e rifinito a mano. Sono compresi la pulizia della superficie e dei bordi stradali, anche dell'erba, la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,5 kg/mq. Quale mano di attacco, la cilindratura con idoneo compressore e la sabbatura dei giunti con emulsione e sabbia. Steso a macchina per singoli interventi fino a 500 mq. (spessore cm.3)	mq./cm.	600,00	1,80	1.080,00
28	D.015.A.008.A01	Sabbatura di manto bituminoso mediante cosparsa di strato uniforme di sabbia silicea, previa spruzzatura di emulsione bituminosa quale mano di attacco.	mq.	120,00	0,40	48,00

	<b>D.055.A.014.A01</b>	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360, retta o curva, montata su piano viabile, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300 mm. Completa di pali di sostegno h 1900 mm infissi nel terreno ad interasse di mt.2,00, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto fornito con zincatura a caldo conforme a EN-ISO 1461 in ragione di 300 gr/mq; completo di dispositivi rifrangenti e ogni altro onere (progettazione, prove ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per ogni metro di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo di: 288 KJ CLASSE H2 (B1)	ml.			
		lato via Romani mt. 22		10,00		
		lato via Sassetto mt. 28		10,00		
29		Sommano	ml.	20,00	118,50	2.370,00
		<b>Segnaletica</b>				
33	<b>D.080.A.008</b>	Fornitura e posa di tabelle, preavvisi e appendici in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, interamente ricoperti in pellicola di classe 2. Sono compresi gli attacchi e la bulloneria				
34	<b>D.080.A.008.A01</b>	per superfici fino a mq. 1,25	mq.	2,00	175,00	350,00
36	<b>D.080.A.016</b>	Fornitura e posa di sostegni tubolari in ferro zincato a caldo completi di tappi, eseguita con fondazione in calcestruzzo delle dimensioni non inferiori a mt. 0,30 x 0,30 x 0,50 su qualsiasi pavimentazione esistente.				
38	<b>D.080.A.016.A03</b>	H = 3,50 m.	cd	4,00	44,00	176,00
	<b>D.085.A.018</b>	Fornitura e posa di laminato elastoplastico con poliuri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucchiolo e di microsferi in vetro con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al laminato un alto e continuo potere retroriflettente	mq.			
	<b>D.085.A.018.A01</b>	di colore bianco	mq.	14,00	40,30	564,20
	<b>D.085.A.018.A02</b>	di altro colore	mq.	0,00	46,25	0,00
39	<b>D.085.A.002.A01</b>	Fornitura e posa di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali larghe 12/15 cm. Con l'impiego di 100/120 grammi di vernice spartitraffico rifrangente per metro lineare. E' compreso l'onere, a carico dell'impresa Appaltatrice, di procedere di sua iniziativa o a semplice richiesta della D.L. a ritocchi, riprese o rifacimenti che si rendessero necessari per garantire l'efficienza della striscia. Tracciamento di primo impianto.	ml.	30,00	0,44	13,20
40	<b>D.085.A.006.A01</b>	Fornitura e posa di segnaletica diversa dalla striscia longitudinale, con l'impiego di 900/1000 grammi di vernice spartitraffico rifrangente per metro quadrato di superficie effettiva. Tracciamento di primo impianto.	mq.	32,00	4,50	144,00
						9.813,00
42		Oneri per la sicurezza				400,00
					Sommano €.	<b>10.213,00</b>