

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA VERDE MASONE – BAGNO						
N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
		<b>Scavi e demolizioni</b>				
1	D.005.A.017	Scavo di sbancamento spinto alla profondità massima di mt.1,00 eseguito prevalentemente con mezzi meccanici in materiali di qualsiasi natura e consistenza (compresa roccia e presenza di acqua) Sono compresi le sedi stradali ed i relativi cassonetti, la bonifica di fondazioni stradali, l'apertura di fossi di scolo e canali nonché il trasporto per costruzioni di rilevato o a rifiuto di materiali di risulta, nonché il taglio dell'asfalto con apposita taglierina o con martello demolitora a mano o a macchina.	mc.		6,10	
		Eliminazione strato erboso e livellamento del terreno mc.850 x 2,50 x 0,30	mc.	637,50	6,10	3.888,75
2	D.005.A.020	Scavo in sezione obbligata di materiali di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, per la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere (fognature, scatolari, ecc) eseguito con mezzo meccanico spinto sino alla profondità di mt.5,00 anche in sede stradale.; sono comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo (pali,travi,palanche, ecc.) la rifilatura dello scavo, il reinterro delle parti eccedenti il manufatto con materiale idoneo indicato dalla D.L., il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino alla pubblica discarica.	mc.		8,60	
		Alloggiamento del cassonetto stradale della pista , mc. (850,00 x 1,50 x 0,40)	mc.	382,50	8,60	3.289,50
		<b>Costruzione</b>				
7	D.010.A.013	Fornitura e posa in opera di tessuto in fibre sintetiche in poliestere del peso di g/mq 300 e posto in opera su piano stradale sommariamente regolarizzato. Sono comprese nella superficie di misurazione le sovrapposizioni longitudinali e laterali.	mq.			
		mq. (850,00 x 2,30 x 1,20)	mq.	2.346,00	2,00	4.692,00
8	D.010.A.007.A01	Fornitura di cassonetto stradale o strato di sottofondo in genere, mediante stesura di stabilizzato. Sono compresi l'approvvigionamento del materiale, l'innaffiamiento, la cilindratura, la sagomatura e l'eventuale preparazione del piano di posa della pavimentazione bituminosa	mc.			
		mc. (850,00 x 1,50 x 0,40 )	mc.	382,50	32,00	12.240,00
22	D.020.A.012	Formazione di pavimentazione stradale mediante INGHIAMENTO con misto stabilizzato	mq.			
23	D.015.A.012.A02	Per superfici fino a 5000 mq.	mq.	1.275,00	3,00	3.825,00
		<b>Segnaletica verticale</b>				
	D.080.A.004	Fornitura e posa di segnali stradali in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10,interamente ricoperti in pellicola di Classe 2, a pezzo unico. Sono compresi gli attacchi e la bulloneria.				
32	D.080.A.004.A04	disco diametro cm.60 ( 2 rettangolare 50x70)	cd	4,00	48,00	192,00
36	D.080.A.016	Fornitura e posa di sostegni tubolari in ferro zincato a caldo completi di tappi, eseguita con fondazione in calcestruzzo delle dimensioni non inferiori a mt. 0,30 x 0,30 x 0,50 su qualsiasi pavimentazione esistente.				
38	D.080.A.016.A03	H = 3,50 m.	cd	2,00	44,00	88,00
						28.215,25
42		Oneri per la sicurezza				360,00
					Sommano €.	<b>28.575,25</b>