

STUDIO SINTETICO DI FATTIBILITÀ

(per inserimento interventi nel programma triennale – art. 128 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163)

Dati Generali dell'intervento

Nome Sintetico	NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO DI VIA ROSSELLI
Codice pratica	S_02401
Servizio	Servizio Reti e Infrastrutture
Dirigente	ing. Ermes Torreggiani

Centri di Responsabilità

Servizio Utente	Servizio Reti e Infrastrutture
Dirigente	ing. Ermes Torreggiani

Classificazioni dell'Opera

(DECRETO 9 giugno 2005 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI)

Tipologia	01
Categoria	A01 01
Finalità	MIS
Priorità	1

Sintetica descrizione con
indicazione del bisogno
da soddisfare

La Provincia di Reggio Emilia, nell'ambito della riorganizzazione delle scuole superiori, ha avviato un percorso di infrastrutturazione per le esigenze scolastiche e, nello specifico, si prevede la costruzione di un nuovo polo scolastico in via F.lli Rosselli. Ha pertanto predisposto un progetto che contiene le sistemazioni delle aree esterne al fabbricato di nuova realizzazione compreso le opere di urbanizzazione e gli accessi viabilistici. A tale proposito sono stati condotti momenti di approfondimento e confronto con la partecipazione degli uffici tecnici dell'amministrazione comunale e dell'Agenzia della Mobilità. Nello specifico sono stati esaminati gli aspetti della mobilità privata e del trasporto pubblico, ai fini della fruizione da parte degli studenti, del personale scolastico e dei frequentatori della scuola.

E' stato sottoscritto tra Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia e Agenzia della Mobilità, un protocollo d'intesa che si propone di individuare e realizzare interventi infrastrutturali alle fermate del trasporto pubblico sui percorsi in prossimità delle scuole. Tra questi interventi è compreso anche la sistemazione della fermata relativa al polo scolastico "Zanelli" di via Rosselli.

Attualmente i mezzi del trasporto pubblico che effettuano un servizio specifico per il polo scolastico fanno capolinea nel piazzale antistante l'attuale ingresso scolastico posto in corrispondenza dell'intersezione tra via Rosselli via Gastinelli e via Avogadro.

Per ragioni di sicurezza ed anche in previsione dell'ampliamento del polo scolastico, si prevede la realizzazione di un "nuovo terminal bus" posto più ad est con accesso diretto da via Rosselli in corrispondenza dello svincolo con via Inghilterra.

Il nuovo terminal sarà composto da un piazzale di accesso con formazione di 10 stalli di sosta dei bus; area pedonale di attesa protetta; percorsi pedonali di collegamento con l'area scolastica e parcheggi auto.

Criticità eventuali	Interferenza col traffico veicolare in corrispondenza della bretella di collegamento tra via Inghilterra e via Rosselli. Durante l'esecuzione dei lavori occorrerà predisporre ordinanza sindacale per la regolamentazione del traffico
---------------------	--

Fabbisogno Finanziario Presunto

a) Importo lavori di cui:		255.000,00 €
- lavori strutturali e finiture connesse	220.000,00 €	
- Impianti, segnaletica ed altre finiture per completamento	35.000,00 €	
b) somme a disposizione di cui:		45.000,00 €
- spese tecniche per attività specialistiche IVA compresa	9.000,00 €	
- I.V.A. (10% sui lavori)	25.500,00 €	
- Indagini, prove, rilievi, incentivo, imprevisti,..	10.500,00 €	
	TOTALE	300.000,00 €

Eventuale suddivisione in lotti (Si) – (No)

	No
--	----

Probabili contributi

Importo	Da definire
Riferimento Normativo	Cofinanziamento a seguito di Accordo di collaborazione tra Provincia di RE, Comune di Reggio E., Agenzia per la Mobilità. Regione Emilia Romagna Delibera n° 2129/2015 del 21/12/2015

Probabili apporti di capitale privato

Importo	
Tipologia	

Conformità ed altri Vincoli

Conformità Urbanistica (Si) – (No)	Si
Conformità Paesaggistica (Si) – (No)	Si
Proprietà dell'Area (Si) – (No)	Si

Cronoprogramma

Progettazione

Preliminare	
Definitiva- Esecutiva	Da MAGGIO 2017 a NOVEMBRE 2017
Ottenimento pareri e nulla osta	Da NOVEMBRE 2017 a DICEMBRE 2017

Appalto / Esecuzione Lavori

Gara d'appalto e contratto	Da GENNAIO 2018 a MARZO 2018
inizio lavori	MARZO 2018
fine lavori	NOVEMBRE 2018

Altre attività

Collaudo	DICEMBRE 2018
----------	---------------

Reggio nell'Emilia, 30/03/2017

Tecnico che ha redatto la scheda

Geom. Angelo Fornaciari



Il Dirigente

ing. Ermes Torreggiani



