



Reggio Emilia, 06 Aprile 2017

Spett.le Comune di Reggio Emilia
Servizi Ingegneria Edifici Servizi Reti e Infrastrutture

Alla C.A. Geom. Antonella Bigi

OGGETTO: richiesta preventivo per realizzazione n°3 locali igienico sanitari allestiti per uso disabili all'interno della scuola "Carducci" via Samorotto Reggio Nell'Emilia

Gentile Geom. Bigi

Faccio seguito alla richiesta di invio offerta per le opere di cui all'oggetto per dettagliare le lavorazioni che ritengo opportuno eseguire:

Offerta per ristrutturazione completa dei locali igienico sanitari piano terra ,primo,secondo.

n.b. Ogni lavorazione sotto elencata si intende per n° 3 bagni posti a piani diversi i locali saranno realizzati secondo le prescrizioni CRIBA

Art).1 Rimozione delle ceramiche in essere , del corpo radiante in ghisa , del rivestimento ceramico a parete e a pavimento , demolizione della parete che divide l anti bagno dal bagno , compreso ogni onere per il carico e il trasporto a smaltimento dei rifiuti

Art).2 modifiche all'impianto idraulico esistente di carico e scarico per poter installare un sanitario wc di tipo normale , un lavabo specifico per uso disabili , una cassetta di scarico a zaino esterna da posizionare a un altezza superiore a 1,8 metri , un pulsante di scarico pneumatico, una piletta sifonata filo pavimento , una doccia a pulsante , modifiche all'impianto idraulico di riscaldamento per installare un termo arredo

Art).3 fornitura e installazione di **termo arredo** H 1110 B 500 colore bianco ,

Fornitura e posa in opera di **vaso** con funzione anche di bidet per disabili, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo,

Fornitura e posa in opera di **lavabo** per disabili, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell' inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. dimensioni circa 70x57

fornitura a posa di **specchio** inclinabile fissato a parete

fornitura e posa di **cassetta di scarico** per installazione a vista in alto a parete ,realizzata in polietilene ,isolata contro condensa ,capacità 9L,completa di valvola di galleggiamento,comando di scarico,tubo di discesa e accessori di montaggio

fornitura e posa di **rubinetto monocomando in ottone cromato per lavabi monoforo**, completa di scarico automatico, guarnizioni, raccorderia e canotti in rame cromato

fornitura e posa di corrimano e maniglie come da normativa disabili
fornitura e posa di cassetta porta salviette in plastica e di dispenser sapone

Art).4 fornitura e posa di nuova pavimentazione in gres porcellanato formati 15x30 o 30x30 e di rivestimento ceramico fino ad un'altezza di 2,50 ml a scelta tra campionatura da noi proposta, sono compresi ogni onere per eseguire la lavorazione a regola d'arte.

Art).5 tinteggiare dei locali con due mani di idropittura colore bianco

Art).6 modifica all'impianto elettrico esistente consistente nella fornitura ed installazione di kit allarme sonoro d'emergenza con pulsante di disinnescamento interno al locale

Art).7 Fornitura di porte in PVC per servizi, di Colore Grigio, modello "Classic Leggero", Pannello in pvc composto da profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125 x 40 di spessore, con profili di battuta e zoccolino in pvc irrigidito internamente su due lati da un estruso in pvc rigenerato, Stipite (telaio-imbotte) realizzato con profilo pluricellulare estruso in pvc, rinforzato internamente su due lati con profilo estruso in pvc rigenerato, forma arrotondata e con guarnizione di battuta, Listra (cornice-mostra) in pvc estruso, fissata a scatto sullo stipite, Cerniere tipo Anuba, maniglie da definire, Certificazione "Classe 1" reazione al fuoco.

N.6 PORTE 800 x 2100 x 120 1/A

COMPRESO Trasporto e montaggio

Costo a corpo : 18.000 € + IVA

ONERIA CARICO DEL COMMITTENTE

- Accessibilità alle zone interessate ai lavori alla ns. manodopera ed attrezzature.
- Fornitura di acqua ed energia elettrica (220 V).
- Eventuali oneri per l'oggetto della presente offerta.
- Allontanamento di eventuali strutture che possano impedire il regolare svolgimento dei lavori.
- Area adibita per il deposito dei materiali di cantiere.
- I.V.A. di legge sulle quotazioni sopra riportate.

ONERIA CARICO DELL'IMPRESA

- Manodopera specializzata.
- Materiali, attrezzature e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.
- Assistenza tecnica in corso d'opera.
- Pulizia del cantiere da residui di lavorazione.


EDILRUSI LIGABUE
di RUSI EFTIM
Via Aspromonte n. 1 - 42025 Cavriago (RE)
Telefono 340 8727634
Partita IVA 02317770358
Cod. Fisc. RSU FTM 81A03 Z100X

Edil Rusi Ligabue
Lorenzo Arch. Ligabue