

Modena, 28/07/2017

Rif.57-17 rev.01/RR-fk

Spett.le **COMUNE DI REGGIO EMILIA**
PIAZZA PRAMPOLINI N.1
42121 REGGIO EMILIA

alla cortese attenzione **SIG.RA ILARIA FELICI**

**OGGETTO: PREVENTIVO PER SOSTITUZIONE PORTE REI 60 PRESSO SCUOLA
ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI"**

A seguito dei colloqui intercorsi, Vi inviamo preventivo per
la realizzazione dei seguenti lavori.

Sempre a Vs. disposizione per ulteriori informazioni,
cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

VANETON srl.

Renzo Reverberi
Tecnico Commerciale



- 1) Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 60, colore RAL 7035. Compreso maniglione antipanico tipo push bar, elettromagnete mancante, smontaggio delle porte esistenti e sistemazione della muratura dove necessario.
- Porte ad 1 anta foro muro cm. 98x203. Apertura passaggio minimo cm.90x196
N° 2 x €. 930,00/cad..... €. 1.860,00/tot.
 - Porte a 2 ante foro muro cm. 117x198. Apertura passaggio minimo cm.112x196
N° 5 x €. 1.380,00/cad..... €. 6.900,00/tot.
- 2) Trasporto in discarica autorizzata delle porte esistenti con lamina in amianto all'interno.
- N° 7 x €. 350,00/cad..... €. 2.450,00/tot.
- 3) Modifica ad impianto elettrico per sostituzione porte tagliafuoco compreso utilizzo di nuove tubazioni, calamite e pulsanti di sgancio dove necessario..
- A corpo..... €. 2.150,00/tot.
-
- Importo totale..... €. 13.360,00/tot.

/



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Validità dell'offerta: 31/08/2017

Esecuzione lavoro: 8 settimane da ordine

A Vs. carico: - assistenza e collegamenti impianti elettrici, per smontaggio e rimontaggio elettromagnete,
- energia elettrica con impianto conforme alla Legge 46/90,
- acqua,
- Iva

Pagamento: a convenirsi

CERTIFICAZIONI: EVENTUALI CERTIFICAZIONI SONO DA RICHIEDERE TASSATIVAMENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE.

SI' - SUL MODULO VVFF

SI' - SUL MODULO CLIENTE

NO

APPALTI PUBBLICI: DARE COMUNICAZIONE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DEL NUMERO DI CODICE UNICO PROGETTO

NO

SI' CIG / CUP N.

N.B.: - Eventuali integrazioni verranno quantificate a consuntivo in base ai costi dei materiali e manodopera impiegata.
- Nel caso di rinvio dei lavori oltre la data concordata per l'ultimazione, saranno fatturati i materiali con decorrenza del pagamento a 60 gg. data fattura.
- Nell'evenienza di ritardato pagamento decorreranno dalla scadenza interessi passivi al tasso bancario corrente.