



## AREA RISORSE DEL TERRITORIO

### Servizio Ingegneria - Edifici, Servizio Reti e Infrastrutture

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - fax +39 0522 456034

Reggio Emilia, lì 26 luglio 2017

**OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE 2017 - ZONA OVEST**

2017\_PG\_4293\_05 - Manutenzione Straordinaria scuole primarie zona Ovest

### ELENCO PREZZI UNITARI

**Manutenzione straordinaria scuole primarie anno 2017  
Zona Ovest**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

art.	descrizione	u.m.	prezzo unitario
	Manodopera (artigiani edizia) compresi utili di impresa e spese generali		
m.03	Operaio IV livello	ora	€ 23,37
D.18.08.03.a	Cavetti per impianti ausiliari	m	€ 2,22
D.18.02.01.b	Canali in pvc	m	€ 9,74
D.18.01.04.b	Tubi protettivi	m	€ 4,08
b.06	punto presa dati da esterno su canaletta	cad	€ 65,48
D.18.01.01.b	tubi protettivi	m	€ 1,56
a.01	fornitura e posa di serbatoio autoclave per acqua potabile a membrana	cad	€ 542,40
b.01	fornitura e posa pressostato differenziale per autoclva	cad	€ 140,00
b.02	Fornitura e posa in opera di raccorderia e tubazioni	corpo	€ 250,00
b.03	Fornitura e posa di box prefabbricato in pvc o simile	cad	€ 380,00
b.04	Fornitura e posa di porta tagliafuoco REI60 compreso maniglione antipánico push-bar elettromagnete, smontaggio delle porte esistenti e assistenze murarie		
b.04.1	- porte a 1 anta foro muro cm 98x203	cad	€ 930,00
b.04.2	- porte a 2 ante foro muro cm 117x198	cad	€ 1.380,00
b.05	Trasporto in discarica autorizzata delle porte esistenti con lamina di amianto all'interno	cad	€ 350,00
b.06	Modifica ad impianto elettrico per sostituzione porte tagliafuoco compreso utilizzo di nuove tubazioni, calamite e pulsanti di sgancio ove necessario	corpo	€ 2.150,00
B.07	fpo di Switch HPE 1820 24G PoE+ Codice prodotto J9983A - esclusa configurazione e messa in servizio	cad	€ 398,50
B.08	lavori di sistemazione terreno	corpo	€ 3.030,00
B.09	Realizzazione di rampa a raccordo marciapiede in corrispondenza del cancello della scuola (mq 20 circa) spruzzatura di emulsione bituminosacome attacco, fornitura e posa di conglomerato a caldo (tappetone 0/10) e sabbiatura finale	corpo	€ 800,00