



**AREA RISORSE DEL TERRITORIO
SERVIZI DI INGEGNERIA – EDIFICI _ RETI E INFRASTRUTTURE**

**PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIE
"G. GALILEI" di VIA CASSALA**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

Per. Ind. Giuseppe Beltrami

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ermes Torreggiani

Reggio Emilia, 24 agosto 2017



COMPUTO METRICO

| N. ARTICOLO | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------------|---|-----------|----------|-----------------|
| C90.A01 | RIMOZIONE BANCO LABORATORIO CHIMICA - taglio della ringhiera esterna, modifica e saldatura nei punti di tagli; - realizzazione di nuova ringhiera in metall, compresi i fissaggi a muro, tagli, sfridi e saldature, tinteggio con smalto per metallo in più mani fino a totale copertura del fondo; - demolizione dei gradini esistenti in calcestruzzo; - realizzazione di fondazione armata; - realizzazione di cassero con pannelli di tipo arm, compreso il legname di consumo; - realizzazione di armatura in barre di acciaio ad aderenza migliorata, compresa la posa di innesti a soletta esistente mediante resina chimica bicomponente; - getto del calcestruzzo confezionato in opera Rck 35 con dosaggio a 350 kg/mc; - disarmo dell'opera in cemento armato; - smontaggio autobloccante esistente nell'area per futura fondazione, fornitura e posa di autobloccante in cls prefabbricato come esistente previa stesa di fondo con materiale inerte debitamente livellato e sagomato, cordolo in cls di contenimento. Sono comprese tutte le lavorazioni di carico, scarico a rifiuto del materiale di risulta e trasporto a pubblica discarica | | | |
| 1 C90.A01.A | RIMOZIONE BANCO LABORATORIO CHIMICA | 1,00 | | |
| | | 1,00 | 2.128,69 | 2.128,69 |
| C90.A02 | Totale a corpo | | | |
| 2 C90.A02.A | TINTEGGIO Fornitura e posa in opera di - N° 2 portoncini d'ingresso in pino tinto noce aventi dimensione di cm. 140x220 ad apertura verso l'esterno; - N° 2 sopraluce fisso in vetro aventi dimensione di cm. 140x55; - N° 2 maniglione antipanico FAST TOUCH per 2 ante con maniglia esterna e coppia scrocco alto/basso per chiusura seconda anta, - N° 2 coprifilatura dei portoncini. TINTEGGIO | | | |
| | | 1,00 | | |
| | | 1,00 | 1.110,17 | 1.110,17 |
| | Importo Lavori Euro | | | 3.238,87 |


IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|------------------|-----------------|
| A) LAVORI | | |
| IMPORTO LAVORI Euro | | 3.238,87 |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | 3.238,87 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO Euro | 0,00 | |
| INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 1,5% Euro | 48,58 | |
| I.V.A. 22% sui lavori Euro | 712,55 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 761,13 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro | | 4.000,00 |

Reggio Emilia , 24/08/2017

IL PROGETTISTA

Per. Ind. Giuseppe Beltrami



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Img. Ermes Torreggiani
