



**AREA RISORSE DEL TERRITORIO  
SERVIZI DI INGEGNERIA – EDIFICI \_ RETI E INFRASTRUTTURE**

**PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIE  
"G. GALILEI" di VIA CASSALA**

## ELENCO PREZZI

**IL PROGETTISTA**

Per. Ind. Giuseppe Beltrami

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Ing. Ermes Torreggiani

Reggio Emilia, 24 agosto 2017



### ELENCO PREZZI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
C90.A01	RIMOZIONE BANCO LABORATORIO CHIMICA - taglio dell conduttore; - demolizione del piano d'appoggio con rivestimento ceramico; - demolizione delle pareti laterali in materiale ligneo; - chiusura delle condutture; - realizzazione di cassero con pannelli di tipo arm, compreso il legname di consumo; - realizzazione di armatura in barre di acciaio ad aderenza migliorata, compresa la posa di innesti a soletta esistente mediante resina chimica bicomponente; - getto del calcestruzzo confezionato in opera Rck 35 con dosaggio a 350 kg/mc; - disarmo dell'opera in cemento armato; - smontaggio autobloccante esistente nell'area per futura fondazione, fornitura e posa di autobloccante in cls prefabbricato come esistente previa stesa di fondo con materiale inerte debitamente livellato e sagomato, cordolo in cls di contenimento. Sono comprese tutte le lavorazioni di carico, scarico a rifiuto del materiale di risulta e trasporto a pubblica discarica			
1 C90.A01.A	RIMOZIONE BANCO LABORATORIO CHIMICA			
		1,00		
	Totale a corpo	1,00	2.128,69	2.128,69
C90.A02	TINTEGGIO Fornitura e posa in opera di - carteggio pareti per rimozione di eventuali scrostature; - stesura di aggrappante; - stesura di tempera traspirante, - pulizia finale.			
2 C90.A02.A	TINTEGGIO			
	Totale a corpo	1,00		
		1,00	1.110,17	1.110,17