

Consolidamento Fondazioni I.C. Pertini via Terrachini

Computo Metrico Estimativo

num	descrizione	UM	prezzo	quantità	importo
1	allestimento cantiere, nolo delle attrezzature di lavoro e smontaggio finale	corpo	2.000,00	1	2.000,00
2	scavo fino a raggiungere la quota di lavoro per l'infissione delle palificazioni e ricoprimento finale con materiale proveniente dallo scavo	corpo	600,00	1	600,00
3	fornitura e montaggio staffe e apparati di ancoraggio alla fondazione esistente	cad	380,00	6	2.280,00
4	fornitura e posa (compreso infissione oleodimantica) di palo in acciaio, lunghezza prevista 15 m, incluso riempimento in cls	cad	1.900,00	6	11.400,00
5	collegamento tra i pali infissi e le strutture metalliche di ancoraggio alla fondazione	cad	135,00	6	810,00

TOTALE: 17.090,00

Comune di Reggio Emilia
Il Funzionario Tecnico
Ing. Marco Leurini

