



COMUNE DI REGGIO EMILIA  
Area risorse del territorio  
Servizio reti e infrastrutture



## MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO


PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO

Computo metrico estimativo  
Preventivo di spesa

 *Progettisti:*  
Ing. Matteo Tanzi  
P.I. William Leuratti

Data  
Ottobre 2017

*Responsabile del procedimento  
e Dirigente del Servizio:*  
Ing. Ermete Torreggiani





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
C05.A10 1 C05.A10.C	Esecuzione di fresatura della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso mediante l'impiego di fresa operante a freddo compreso il carico su autocarro e il trasporto del materiale fresato a qualsiasi distanza. La fresatura dovrà essere eseguita con cura in modo da ottenere una livelletta costante e uniforme, dando al piano stradale le quote prescritte dalla D.L. E' compresa la pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione mediante soffiatura con compressore. Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso per spessori fino a cm 3 2800,00	2.800,00 Totale al mq. 2.800,00	2,70	7560,00
C20.A08 2 C20.A08.B	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0/6-0/12 confezionato a caldo con idonei impianti, in opera compresa la pulizia delle superfici e dei bordi stradali, la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg/mq 0,5 quale mano d'attacco, steso a mano o a macchina e cilindrato. La misurazione sarà effettuata a costipamento ultimato. Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso sp. cm. 3, eseguito a macchina. 2800,00	2.800,00 Totale al mq. 2.800,00	5,30	14860,00
C40.A40 3 C40.A40.A	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Cancellazione di segnaletica orizzontale eseguita con mezzo meccanico. Cancellazione strisce longitudinali rette o curve da 12/15 cm. 240,00	240,00 Totale al ml. 240,00	0,80	192,00
4 C40.A40.B	Cancellazione segnaletica diversa dalle strisce longitudinali per mq di superfide. 26,00	26,00 Totale al mq. 26,00	5,00	130,00
C40.A02 5 C40.A02.A	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Segnaletica orizzontale di nuovo impianto compresa la pulizia del piano, il tracciato, la fornitura della vernice (bianca o gialla) del tipo rifrangente premiscelato con sfere di vetro e la spruzzatura con normali macchine traccialinee e spruzzatori. La vernice dovrà presentare le caratteristiche espresse nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato. La misurazione sarà effettuata secondo i criteri dell'apposito articolo dello stesso Capitolato Speciale. Segnaletica orizzontale linee mezzera bordo cm 12 118 * 12,50 9 * 12,50 50,00	1.475,00 112,50 50,00 Totale al ml. 1.637,50	0,50	818,75
6 C40.A02.D	Segnaletica orizzontale zebra lettere e frecce 3 * 5,00 * (1,30/2) 2 * ((36,00+9,00)) 50,00	9,75 90,00 50,00 Totale al mq. 149,75	4,50	673,88
S01.A01 7 S01.A01.E	ONERI DELLA SICUREZZA Oneri della sicurezza in corso d'opera. Comprendono: gli apprestamenti, le misure preventive e protettive, gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, i mezzi e servizi di protezione collettiva, le procedure previste per specifici motivi di sicurezza, gli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Il costo della sicurezza fa riferimento al relativo computo metrico degli oneri allegato. Oneri della sicurezza manutenzione vie del centro storico 1	1 Totale n. 1	500,00	500,00
		Importo Lavori Euro		24.714,63



29/09/2017

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI Euro		
Oneri speciali Euro	500,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		24.714,63

Reppo G. 12.10.2017

**SALI-VER** s.r.l.  
Via Terezin, -19  
42122 - REGGIO EMILIA  
P.IVA e C.F. 02421950359

