

Via Bainsizza N° 7/2 - Reggio Emilia - C.a.p. 42124
Partita Iva 02722560352
Tel.3405574937 / Tel.3890753069 / Fax: 0522302528
Mail: corduagiuseppesrl@gmail.com
Mail Pec: corduagiuseppesrl@pec.it

Spett. Comune di Reggio Emilia
P.zza prampolini n°1
42121 Reggio Emilia

Alla C.A. Del Tecnico Bedogni Corrado
Alla C.A. Del Tecnico Beltrami Giuseppe

OGGETTO: Segue preventivo per opere di revisione in varie aree della copertura presso "Cimitero Sesso" sito in Reggio Emilia

Ricordiamo che le lavorazioni verranno eseguite secondo l'utilizzo di tutte le necessarie opere provvisorie di sicurezza indicate nella vigente normativa del "TESTO UNICO" D.lgs. 09/04/2008 n° 81 e successive integrazioni. Rimangono comprese nel prezzo le opere di inerenti alla redazione di documentazione per la sicurezza (p.o.s. , p.i.m.u.s., attestati per corsi di legge ecc.). Inoltre la Ditta dichiara di essere in possesso e di mettere a disposizione della committenza e della direzione lavori tutti i certificati ed abilitazioni in nostro possesso per rispettare quanto previsto

501.403

N°	Opere da eseguire per revisione manto di copertura nelle aree indicate
1	Oneri di Sicurezza ed accantieramento : Installazione opere provvisorie: Fornitura e posa <u>Recizione e transennamenti</u> eseguiti mediante utilizzo di reti modulari con basetta in cls o rete ad alta visibilità, nastri ecc.. Cartellonistica, redazione <u>PIANO OPERATIVO SICUREZZA</u> , redazione <u>PIMUS</u> e smobilitazione finale del cantiere.
2	Realizzazione ponteggi eseguiti a mezzo di portali prefabbricati o trabattelli mobili, compreso il parapeto oltre 1mt dalla linea di gronda. <u>Essendo un opera relativa a svariati appezzamenti di copertura è compreso il montaggio e lo smontaggio ogni qualvolta si renda necessario per garantire quanto indicato dalla vigente normativa</u>
3	Realizzazione parapetti temporanei in copertura eseguiti a mezzo di legname, completi di n 3 correnti orizzontali e piantoni verticali di sostegno. Come concordato i parapetti avranno la funzione di delimitazione in quota dell'area di lavoro poiché ogni opera sarà considerata sulla singola falda, avendo quindi la semplice necessità sulla linea parallela alla gronda per evitare cadute. I parapetti saranno sempre della dimensione pari alla larghezza del sottostante ponteggio e comprenderanno al suo interno la linea di colmo per evitare eventuali sbarchi o cadute accidentali sulla falda opposta all'area di lavoro. <u>Essendo un opera relativa a svariati appezzamenti di copertura è compreso il montaggio e lo smontaggio ogni qualvolta si renda necessario per garantire quanto indicato dalla vigente normativa</u>

4	Rimozione del manto di copertura ed accatastamento in loco nelle aree oggetto di abbassamento in gronda e di eventuale infiltrazione, mediante rimozione del coppo di coeprtura, rimozione del canale in coppi, pulizia degli stessi e pulizia del piano di posa. Compreso il calo in basso dei materiali di risulta ed il getto a rifiuto presso PP.DD. Oneri di smaltimento inclusi. <u>Opera riguardante tutti i punti indicati da D.L. posti in svariati luoghi della struttura.</u>
5	Sostituzione mediante nuova forntiura di coppi rotti e getto a rifiuto dei materiali di risulta.
6	Riposizionamento del manto di copertura precedentemente accatastato mediante realizzazione del canale di scolo e sovrastante coppo di copertura. Compreso il fissaggio meccanico ove si rendesse necessario con schiuma poliuretana o malta bastarda a base cementizia. <u>Opera riguardante tutti i punti indicati da D.L. posti in svariati luoghi della struttura.</u>

Totale, escluso iva di legge € 6.300,00

Restano inclusi gli oneri di smaltimento finale di materiali di risulta prodotti dalle ns lavorazioni e lo sgombero di tutte le ns attrezzature e presidi. Tutte le misure e le quantità in considerazione, sopracitate, sono approssimative e non vincolanti, eventuali differenze verranno contabilizzati a parte a fine lavoro sotto visione e previo accordo con i committenti o chi per esso. Farà fede il prezzo unitario concordato. Eventuali ore in economia che si rendessero necessarie saranno contabilizzate in €/H 26,40

Rimangono esclusi dal presente preventivo:

Competenze professionali dei vari e/o eventuali
Forniture Idro-elettriche.
Permessicondominiali e/o comunale.
Quant'altro non espressamente indicato.

Certi della Vs. attenzione, ringraziamo per averci contattati, a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

REGGIO NELL'EMILIA 09/10/2017