

Via Bainsizza N° 7/2 - Reggio Emilia - C.a.p. 42124
Partita Iva 02722560352
Tel.3405574937 / Tel.3890753069 / Fax: 0522302528
Mail: corduagiuseppesrl@gmail.com
Mail Pec: corduagiuseppesrl@pec.it

Spett. Comune di Reggio Emilia
P.zza prampolini n°1
42121 Reggio Emilia

Alla C.A. Del Tecnico Bedogni Corrado
Alla C.A. Del Tecnico Beltrami Giuseppe

OGGETTO: Segue preventivo spesa opere di ripristino pavimentazione e cordolatura presso "Cimitero Mancasale" sito in Reggio Nell'Emilia

Ricordiamo che le lavorazioni verranno eseguite secondo l'utilizzo di tutte le necessarie opere provvisorie di sicurezza indicate nella vigente normativa del "TESTO UNICO" D.lgs. 09/04/2008 n° 81 e successive integrazioni. Rimangono comprese nel prezzo le opere di inerenti alla redazione di documentazione per la sicurezza (p.o.s. , p.i.m.u.s., attestati per corsi di legge ecc..). Inoltre la Ditta dichiara di essere in possesso e di mettere a disposizione della committenza e della direzione lavori tutti i certificati ed abilitazioni in nostro possesso per rispettare quanto previsto

CDL A01

N°	Opere da eseguire per pavimentazione e cordolatura area cortiliva
1	Oneri di Sicurezza ed accantieramento: Installazione opere provvisorie: Fornitura e posa Recizione e transennamenti eseguiti mediante utilizzo di reti modulari con basetta in cls o rete ad alta visibilità, nastri ecc.. Cartellonistica, redazione piano operativo di sicurezza e smobilitazione finale del cantiere.
2	Scarifica eseguita manualmente nell'area indicata fino alla profondità necessaria all'installazione di fondo e pavimentazione autobloccante. Carico del materiale in esubero e getto a rifiuto presso centri autorizzati al ritiro. Corrispettivi e formulari inclusi.
3	Scavo eseguito manualmente per successiva posa cordolo, Carico del materiale in esubero e getto a rifiuto presso centri autorizzati al ritiro. Corrispettivi e formulari inclusi.
4	Posa in opera di cordoli prefabbricati in cemento avente dimensioni 100x25x6, compreso il fondo in cemento, il rinfiacco dello stesso e la stuccatura finale.
5	Fornitura e posa materiale inerte compatto 0/20 per realizzazione piano livellato, compresi gli oneri di costipamento e rullatura eseguita meccanicamente.
6	Fornitura e posa telo in tessuto non tessuto a grammatura pesante sull'area da pavimentare con funzione di rallentamento di piante infestanti.
7	Fornitura e posa in opera di masselli in cemento prefabbricato con finitura quarzata in superficie, autobloccanti. IL tutto su piano di posa realizzato (fornitura inclusa) con inerte 3/6 per livellamento pendenze. Compresi i tagli delle parti speciali, la stuccatura a cemento ove necessario, la sabbiatura finale e la battitura di ultimazione.

Totale, escluso iva di legge € 1.510,00

Restano inclusi gli oneri di smaltimento finale di materiali di risulta prodotti dalle ns lavorazioni e lo sgombero di tutte le ns attrezzature e presidi. Tutte le misure e le quantità in considerazione, sopracitate, sono approssimative e non vincolanti, eventuali differenze verranno contabilizzati a parte a fine lavoro sotto visione e previo accordo con i committenti o chi per esso. Farà fede il prezzo unitario concordato. Eventuali ore in economia che si rendessero necessarie saranno contabilizzate in €/H 26,40

Rimangono esclusi dal presente preventivo:

Competenze professionali dei vari e/o eventuali
Forniture Idro-elettriche.
Permessicondominiali e/o comunale.
Quant'altro non espressamente indicato.

Certi della Vs. attenzione, ringraziamo per averci contattati, a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

REGGIO NELL'EMILIA 09/10/2017