

Alla C.A. Del Tecnico Bedogni Corrado

Alla C.A. Del Tecnico Beltrami Giuseppe

**OGGETTO:** Segue **preventivo** per opere di ripristino pensilina in cls e copertura della stessa presso "**Cimitero S.Prospero**" sito in Reggio Emilia

Ricordiamo che le lavorazioni verranno eseguite secondo l'utilizzo di tutte le necessarie opere provvisorie di sicurezza indicate nella vigente normativa del "TESTO UNICO" D.lgs. 09/04/2008 n° 81 e successive integrazioni. Rimangono comprese nel prezzo le opere di inerenti alla redazione di documentazione per la sicurezza (p.o.s. , p.i.m.u.s., attestati per corsi di legge ecc..). Inoltre la Ditta dichiara di essere in possesso e di mettere a disposizione della committenza e della direzione lavori tutti i certificati ed abilitazioni in nostro possesso per rispettare quanto previsto

COL. A02

N°	Opere da eseguire per ripristino Pensilina 12 ml e copertura della stessa
1	Oneri di Sicurezza ed accantieramento: Installazione opere provvisorie: Fornitura e posa Recizione e transennamenti eseguiti mediante utilizzo di reti modulari con basetta in cls o rete ad alta visibilità, nastri ecc.. Cartellonistica, redazione piano operativo di sicurezza e smobilitazione finale del cantiere.
2	Demolizione e rimozione delle parti ammalorate visionate e concordate con D.L. del calcestruzzo presente in alcune aree sulla pensilina, compresa la pulizia ed il getto a rifiuto dei materiali di risulta. Corrispettivi inclusi.
3	Rimozione delle parti ossidate sull'armatura metallica della pensilina mediante raschiatura manuale e meccanica eseguita con mola.
4	Trattamento antiruggine posato con pennello su tutta l'armatura a vista, eseguita in doppia mano di posa.
5	Casseratura e ripristino del calcestruzzo nelle aree che lo necessitano per tutti i 12metri di lunghezza, mediante l'utilizzo di materiale fibrato antiritiro (tipo Mapegrout/geolite) per calcestruzzo. Posato in più mani fino alla finitura finale. Inclusa la realizzazione di spigoli e gocciolatoi ove necessario.
6	Ordine, fornitura e posa di copertura in lamiera preverniciata (TDM sv750mm) con sagomature necessarie e relativi gocciolatoi. Inclusa la realizzazione di testate rivettate alla lamiera. Inclusa la sigillatura della stessa con silicone color testa di moro

Totale, escluso iva di legge € 2.190,00

Restano inclusi gli oneri di smaltimento finale di materiali di risulta prodotti dalle ns lavorazioni e lo sgombero di tutte le ns attrezzature e presidi. Tutte le misure e le quantità in considerazione, sopracitate, sono approssimative e non vincolanti, eventuali differenze verranno contabilizzati a parte a fine lavoro sotto visione e previo accordo con i committenti o chi per esso. Farà fede il prezzo unitario concordato. Eventuali ore in economia che si rendessero necessarie saranno contabilizzate in €/H 26,40

***Rimangono esclusi dal presente preventivo:***

Competenze professionali dei vari e/o eventuali  
Forniture Idro-elettriche.  
Permessicondominiali e/o comunale.  
Quant'altro non espressamente indicato.

**Certi della Vs. attenzione, ringraziamo per averci contattati, a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.**

REGGIO NELL'EMILIA 09/10/2017