



BENASSI
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco, RE.

Codice CUP: J87H17000070004

Codice CIG: 71759537BE

Riferimento: SCHEDE GIUSTIFICHE PREZZI



Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C05.A09.A	<p>Disfacimento di marciapiedi e pavimentazioni stradali in lastre di gneiss o altri materiali lapidei. Sono compresi la rimozione delle lastre, del sottofondo e dell'eventuale caldana fino ad una profondità di cm. 30, il recupero e l'accatastamento del materiale reimpiegabile, il trasporto a rifiuto dello scarto e del materiale di risulta.</p> <p>Disfacimento di marciapiedi e pavimentazioni stradali in lastre di gneiss o altri materiali lapidei</p> <p>Disfacimento di marciapiedi e pavimentazioni stradali</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera Operaio qualificato n. 2</p> <p>Mezzi d'opera Escavatore gommato 100</p> <p> Autocarro tipo 4assi</p> <p> Bob-cat gommato</p> <p>Conferimento materiale c/o Ns. sede Codice CER 170107 - 170904 - 170302</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">SPESE GENERALI 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">UTILE D'IMPRESA 5,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">Arrotondamento</p> <p style="text-align: right;">PREZZO DI APPLICAZIONE</p>	mq	1,0000	€ 25,00	€ 25,00
		ore	0,1450	€ 25,00	€ 3,63
		ore	0,0250	€ 25,00	€ 0,63
		ore	0,0250	€ 25,00	€ 0,63
		ore	0,0350	€ 20,00	€ 0,70
		tn/mq	0,6500	€ 1,50	€ 0,98
					€ 6,55
					€ 0,98
					€ 7,53
					€ 0,38
					€ 7,91
					-€ 0,01
				al mq	€ 7,90

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C05.A34.A	<p>Demolizione di caditoie e/o pozzetti stradali esistenti. Sono compresi nel prezzo la rimozione del manufatto in ghisa o cls. e dei relativi telai, inclusi gli oneri di pulizia (per rendere le componenti rimosse idonee al reimpiego) e di trasporto degli stessi nei luoghi indicati dalla D.L., la eventuale demolizione parziale del pozzetto in cls. o altro materiale, la salvaguardia delle tubazioni e dei cavidotti confluenti nel pozzetto, il riempimento del cavo residuo con materiale inerte, il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche. Dismissione di pozzetti stradali esistenti</p> <p>Demolizione di caditoie e/o pozzetti stradali</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera Operaio qualificato n.3</p> <p>Mezzi d'opera Mini escavatore gommato</p> <p> Autocarro tipo Motrice</p> <p>Materiali Materiale inerte</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">SPESE GENERALI 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">UTILE D'IMPRESA 5,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">Arrotondamento</p> <p style="text-align: right;">PREZZO DI APPLICAZIONE</p>	<p>cad</p> <p>ore</p> <p>ore</p> <p>ore</p> <p>ore</p> <p>tn/cad</p> <p>15,00%</p> <p>5,00%</p>	<p>1,0000</p> <p>0,2250</p> <p>0,0750</p> <p>0,0750</p> <p>0,2000</p>	<p>€ 25,00</p> <p>€ 20,00</p> <p>€ 20,00</p> <p>€ 15,00</p>	<p>€ 5,63</p> <p>€ 1,50</p> <p>€ 1,50</p> <p>€ 3,00</p> <p>€ 11,63</p> <p>€ 1,74</p> <p>€ 13,37</p> <p>€ 0,67</p> <p>€ 14,04</p> <p>-€ 0,04</p> <p>cad € 14,00</p>

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C20.A18.G	<p>Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di materiale lapideo, disposti ad archi contrastanti o su file parallele, compresa la provvista e la posa del materiale, la formazione del sottofondo in sabbia vagliata arricchita con cemento R 325 per uno spessore medio di cm 4-6, la battitura a regola d'arte, il ripassamento dopo la posa per il completamento del lastricato, l'intasamento dei giunti a posa ultimata con sabbia vagliata mista a cemento, la successiva spazzatura e quanto occorra per dare l'opera finita, escluso il solo sottofondo di supporto in massetto di c.l.s. computato a parte. Cubetti di Luserna spessore 6/8 cm posti ad archi contrastanti.</p> <p>Cubetti di Luserna spessore 6/8 cm</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera Operaio qualificato n.3</p> <p>Mezzi d'opera Bob-cat gommato</p> <p> Betoniera</p> <p>Materiali Cubetti Luserna cm 6/8 (listino Lopica) f.co arrivo</p> <p> Sabbia e cemento</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">SPESE GENERALI 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">UTILE D'IMPRESA 5,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">Arrotondamento</p> <p style="text-align: center;">PREZZO DI APPLICAZIONE</p>	mq	1,0000		<p>ore 0,6000 € 25,00 € 15,00</p> <p>ore 0,0100 € 20,00 € 0,20</p> <p>ore 0,0100 € 15,00 € 0,15</p> <p>tn 0,1400 € 120,50 € 16,87</p> <p>tn 0,0800 € 30,00 € 2,40</p> <p>€ 34,62</p> <p>€ 5,19</p> <p>€ 39,81</p> <p>€ 1,99</p> <p>€ 41,80</p> <p>€ -</p> <p>al mq € 41,80</p>

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C10.A75.A	Getto in opera di calcestruzzo preconfezionato su autobetoniera per manufatti di piccola entità (fondazioni, solette, ponticelli, muretti di sostegno), anche con l'impiego di casseri, compresa l'armatura e il disarmo. Getto cls Si considera: Mano d'opera Operaio qualificato n.2 Mezzi d'opera Materiali Cls Rck 15 (listino Emiliana Conglomerati)	mc ore mc	1,0000 0,2500 1,0000	€ 25,00 € 53,00	€ 6,25 € 53,00 € 59,25 € 8,89 € 68,14 € 3,41 € 71,54 -€ 0,04 PREZZO DI APPLICAZIONE al mc € 71,50
					Totale parziale
	SPESE GENERALI	15,00%			
					Totale parziale
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			
					Totale parziale
					Arrotondamento

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	
C30.A03.C F30.A60.A	Polifora per impianto di pubblica illuminazione costituito da tubazioni in PVC. rigide, serie normale, fornita e posata entro bauletto di calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento tipo 325, dello spessore minimo di cm. 10, compreso il raccordo ai pozzetti ed ai pali con tubi flessibili, l'inserimento del filo di nylon diam. mm. 2,5 per il traino dei cavi, compreso scavo e rinterro del cavo residuo con materiale inerte. Polifora composta da n. 1 tubo in PVC DN 100.					
	Polifora composta da n. 1 tubo in PVC DN 100.	ml	1,0000			
	Si considera:					
	Mano d'opera	Operaio qualificato n.2	ore	0,0800	€ 25,00	€ 2,00
	Mezzi d'opera	Mini escavatore	ore	0,0400	€ 20,00	€ 0,80
	Materiali	Cavidotto Flex diam 110	ml	1,0000	€ 0,80	€ 0,80
		(listino Vimaplast)				
		Cls di rinfianco Rck 10	mc	0,0500	€ 48,00	€ 2,40
		(listino Emiliana Conglomerati)				
		Totale parziale			€	6,00
	SPESE GENERALI	15,00%		€	0,90	
	Totale parziale			€	6,90	
	UTILE D'IMPRESA	5,00%		€	0,35	
	Totale parziale			€	7,25	
	Arrotondamento			€	-	
	PREZZO DI APPLICAZIONE			al ml	€ 7,25	

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C30.A12.A	<p>Realizzazione di canalizzazione per impianto d'illuminazione a parete da esterno per impianto d'illuminazione, compresa tubazione in PVC autoestingente serie pesante, flessibile o rigido, fornita e posta in opera sottotraccia, compresi i pezzi speciali per giunti, e curve, le cassette di interruzione e derivazione in plastica con coperchio, compreso altresì la realizzazione della traccia, la chiusura con malta cementizia, il ripristino degli intonaci, il tinteggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Canalizzazione sottotraccia per impianto d'illuminazione con tubo diam. 25 mm</p> <p>Canalizzazione sottotraccia</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera</p> <p>Mezzi d'opera</p> <p>Materiali</p>				
		ml	1,0000		
	Operaio qualificato n.1	ore	0,1000	€ 25,00	€ 2,50
					€ -
	Tubo diam 25	ml	1,0000	€ 0,50	€ 0,50
	Materiale per ripristino intonaco e tinteggio	a corpo	1,0000	€ 2,90	€ 2,90
	Totale parziale				€ 5,90
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 0,89
	Totale parziale				€ 6,79
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 0,34
	Totale parziale				€ 7,12
	Arrotondamento				-€ 0,02
	PREZZO DI APPLICAZIONE			al ml	€ 7,10

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
G10.A01.A	Intonaco civile per esterni eseguito in due riprese con malta di calce e cemento, attivata con aggrappanti speciali. Intonaco civile per esterni Intonaco civile per esterni Si considera: Mano d'opera Operaio qualificato n.2 Mezzi d'opera Materiali Malta cementizia premiscelata	mq	1,0000		
		ore	0,2500	€ 25,00	€ 6,25
					€ -
		kg	2,2500	€ 0,25	€ 0,56
	Totale parziale				€ 6,81
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 1,02
	Totale parziale				€ 7,83
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 0,39
	Totale parziale				€ 8,23
	Arrotondamento				-€ 0,03
	PREZZO DI APPLICAZIONE			al mq	€ 8,20

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
G10.A02.A	Tinteggio esterno eseguito mediante stesura di due mani di idropittura delle migliori qualità, delle tonalità indicate dalla D.L., compresi gli occorrenti ponteggi. Tinteggio esterno con idropittura, due mani Tinteggio esterno con idropittura, due mani Si considera: Mano d'opera Operaio qualificato n.2 Mezzi d'opera Materiali Idropittura a due mani	mq	1,0000		
		ore	0,0400	€ 25,00	€ 1,00
					€ -
		lt	0,2000	€ 3,50	€ 0,70
					€ 1,70
					€ 0,26
					€ 1,96
					€ 0,10
					€ 2,05
					€ -
					€ 2,05
					€ 2,05

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	
G10.A03.A	Rifacimento soglie in marmo o altro materiale lapideo, compreso rimozione delle lastre esistenti e del relativo sottofondo, preparazione del piano di posa, fornitura e posa in opera delle nuove soglie levigate, bocciardate o fiammate. Rifacimento soglie in marmo o altro materiale lapideo sp. cm. 3					
	Rifacimento soglie	mq	1,0000			
	Si considera:					
	Mano d'opera	Operaio qualificato n.1	ore	0,1500	€ 25,00	€ 3,75
	Mezzi d'opera	Martello demolitore	ore	0,0100	€ 12,00	€ 0,12
	Materiali	Soglia in marmo o pietra spess. cm 3	mq	1,0000	€ 60,00	€ 60,00
		Malta cementizia di fissaggio	a corpo	1,0000	€ 5,00	€ 5,00
		Totale parziale				€ 68,87
		SPESE GENERALI	15,00%			€ 10,33
		Totale parziale				€ 79,20
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 3,96	
	Totale parziale				€ 83,16	
	Arrotondamento				-€ 0,16	
	PREZZO DI APPLICAZIONE			al mq	€ 83,00	

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C15.A58.C	Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione costituito da elementi prefabbricati in calcestruzzo, fino alla profondità di mt. 2,50, compresi il taglio della pavimentazione, lo scavo, il sottofondo, il rinfianco in cls. l'innesto dei cavidotti e/o condutture e l'eventuale soletta portante idonea a sopportare i carichi stradali, escluso il coperchio in ghisa. Pozzetti ispezione dim. int. 50x50 Pozzetti ispezione dim. int. 50x50 esclusa ghisa Si considera: Mano d'opera Operaio qualificato n.3 Mezzi d'opera Escavatore gommato 100 Bob-cat gommato Materiali Pozzetto (listino RB) CIs tipo Rck 10 di rinfianco (listino Emiliana Conglomerati)				
		cad	1,0000		
		ore	0,3200	€ 25,00	€ 8,00
		ore	0,0500	€ 25,00	€ 1,25
		ore	0,1500	€ 20,00	€ 3,00
		n	1,0000	€ 7,11	€ 7,11
		mc	0,1800	€ 48,00	€ 8,64
	Totale parziale				€ 28,00
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 4,20
	Totale parziale				€ 32,20
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 1,61
	Totale parziale				€ 33,81
	Arrotondamento				-€ 0,01
	PREZZO DI APPLICAZIONE			cad €	33,80

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C15.A58.D	Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione costituito da elementi prefabbricati in calcestruzzo, fino alla profondità di mt. 2,50, compresi il taglio della pavimentazione, lo scavo, il sottofondo, il rinfianco in cls. l'innesto dei cavidotti e/o condutture e l'eventuale soletta portante idonea a sopportare i carichi stradali, escluso il coperchio in ghisa. Pozzetti ispezione dim. int. 60x60 Pozzetti ispezione dim. int. 60x60 esclusa ghisa Si considera: Mano d'opera Operaio qualificato n.3 Mezzi d'opera Escavatore gommato 100 Bob-cat gommato Materiali Pozzetto (listino RB) CIs tipo Rck 10 di rinfianco (listino Emiliana Conglomerati)				
		cad	1,0000		
		ore	0,3500	€ 25,00	€ 8,75
		ore	0,0600	€ 25,00	€ 1,50
		ore	0,2000	€ 20,00	€ 4,00
		n	1,0000	€ 11,48	€ 11,48
		mc	0,2200	€ 48,00	€ 10,56
					€ 36,29
		15,00%			€ 5,44
					€ 41,73
		5,00%			€ 2,09
					€ 43,82
					-€ 0,02
				cad	€ 43,80

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C15.A60.A	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale tipo UNI 4544 costruito a norma UNI EN 124 classe D400 con carico di rottura superiore a 40 tonnellate, completo di telaio e di messa in quota. Chiusino in ghisa per pozzetto d'ispezione 30x30 Chiusino in ghisa per pozzetto d'ispezione 30x30 Si considera: Mano d'opera Operaio qualificato n. 1 Mezzi d'opera Materiali Coperchio in ghisa tipo D400 (listino Montini) Cls tipo Rck 10 di rinfianco (listino Emiliana Conglomerati)	 Cad ore n mc	 1,0000 0,1000 1,0000 0,0100	 € 25,00 € 17,05 € 48,00	 € 2,50 € - € 17,05 € 0,48 € 20,03 € 3,00 € 23,03 € 1,15 € 24,19 € 0,01 cad € 24,20
	Totale parziale				€ 20,03
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 3,00
	Totale parziale				€ 23,03
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 1,15
	Totale parziale				€ 24,19
	Arrotondamento				€ 0,01
	PREZZO DI APPLICAZIONE				cad € 24,20

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C15.A60.C	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale tipo UNI 4544 costruito a norma UNI EN 124 classe D400 con carico di rottura superiore a 40 tonnellate, completo di telaio e di messa in quota. Chiusino in ghisa per pozzetto d'ispezione 50x50 Chiusino in ghisa per pozzetto d'ispezione 50x50 Si considera: Mano d'opera Operaio qualificato n. 1 Mezzi d'opera Materiali Coperchio in ghisa tipo D400 (listino Montini) Cls tipo Rck 10 di rinfianco (listino Emiliana Conglomerati)	 cad ore n mc	 1,0000 0,1000 1,0000 0,0100	 € 25,00 € 43,50 € 48,00	 € 2,50 € - € 43,50 € 0,48 € 46,48 € 6,97 € 53,45 € 2,67 € 56,12 -€ 0,02 cad € 56,10
	Totale parziale				€ 46,48
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 6,97
	Totale parziale				€ 53,45
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 2,67
	Totale parziale				€ 56,12
	Arrotondamento				-€ 0,02
	PREZZO DI APPLICAZIONE			cad	€ 56,10

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C15.A65.B	<p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in cls per la raccolta delle acque meteoriche, provvista di griglia carrabile in ghisa, compreso scavo, sottofondo, rinfianco in cls, stuccatura dei vari elementi, realizzazione del sifone con tutti i gomiti e le curve necessarie in tubo pvc del diametro adeguato. Canaletta prefabbricata di raccolta delle acque piovane con griglia in ghisa della largh. di cm. 15</p> <p>Canaletta prefabbricata di raccolta</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera Operaio qualificato n.2</p> <p>Mezzi d'opera Escavatore gommato 100</p> <p> Bob-cat gommato</p> <p>Materiali Canaletta pref i cls</p> <p> Cls tipo Rck 10 di rinfianco</p> <p> (listino Emiliana Conglomerati)</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">SPESE GENERALI 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">UTILE D'IMPRESA 5,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">Arrotondamento</p> <p style="text-align: center;">PREZZO DI APPLICAZIONE</p>	<p>ml</p> <p>ore</p> <p>ore</p> <p>ore</p> <p>n</p> <p>mc</p> <p>15,00%</p> <p>5,00%</p>	<p>1,0000</p> <p>0,3000</p> <p>0,0500</p> <p>0,1500</p> <p>1,0000</p> <p>0,0500</p>	<p>€ 25,00</p> <p>€ 25,00</p> <p>€ 20,00</p> <p>€ 36,75</p> <p>€ 48,00</p> <p>€</p> <p>€</p> <p>€</p> <p>€</p> <p>€</p> <p>€</p> <p>€</p> <p>€</p> <p>€</p> <p>al ml</p>	<p>€ 7,50</p> <p>€ 1,25</p> <p>€ 3,00</p> <p>€ 36,75</p> <p>€ 2,40</p> <p>€ 50,90</p> <p>€ 7,64</p> <p>€ 58,54</p> <p>€ 2,93</p> <p>€ 61,46</p> <p>-€ 0,06</p> <p>€ 61,40</p>

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C15.A66.B	Sistemazione e messa in quota di telai e coperchi in ghisa compreso ogni onere di ricerca, demolizione della sovrastruttura stradale, elevazione delle murature, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, stuccatura e ripresa della pavimentazione circostante. Messa in quota chiusini saracinesche della rete idrica. Messa in quota chiusini saracinesche della rete idrica. Si considera: Mano d'opera Operaio qualificato n. 2 Mezzi d'opera Materiali Cis tipo Rck 10 di rinfianco (listino Emiliana Conglomerati)	 cad ore mc	 1,0000 0,5000 0,0500	 € 25,00 € 48,00	 € 12,50 € - € 2,40
					€ 14,90
					€ 2,24
					€ 17,14
					€ 0,86
					€ 17,99
					€ 0,01
					cad € 18,00

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C15.A66,C	<p>Sistemazione e messa in quota di telai e coperchi in ghisa compreso ogni onere di ricerca, demolizione della sovrastruttura stradale, elevazione delle murature, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, stuccatura e ripresa della pavimentazione circostante. Messa in quota di telai e coperchi in ghisa, comprese tutte le opere da realizzarsi in seguito alla dismissione di caditoie o pozzetti esistenti fino a 50x50 cm.</p> <p>Messa in quota cop. In ghisa</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera Operaio qualificato n. 2</p> <p>Mezzi d'opera Mini escavatore</p> <p>Materiali Cls tipo Rck 10 di rinfianco (listino Emiliana Conglomerati)</p>				
		cad	1,0000		
		ore	0,8000	€ 25,00	€ 20,00
		ore	0,0200	€ 20,00	€ 0,40
		mc	0,1000	€ 48,00	€ 4,80
	Totale parziale				€ 25,20
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 3,78
	Totale parziale				€ 28,98
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 1,45
	Totale parziale				€ 30,43
	Arrotondamento				-€ 0,03
	PREZZO DI APPLICAZIONE			cad €	30,40

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C15.A66.C	<p>Sistemazione e messa in quota di telai e coperchi in ghisa compreso ogni onere di ricerca, demolizione della sovrastruttura stradale, elevazione delle murature, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, stuccatura e ripresa della pavimentazione circostante. Messa in quota di telai e coperchi in ghisa, comprese tutte le opere da realizzarsi in seguito alla dismissione di caditoie o pozzetti esistenti oltre 50x50 cm.</p> <p>Messa in quota cop. In ghisa</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera Operaio qualificato n. 2</p> <p>Mezzi d'opera Mini escavatore</p> <p>Materiali Cfs tipo Rck 10 di rinfianco (listino Emiliana Conglomerati)</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">SPESE GENERALI 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">UTILE D'IMPRESA 5,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">Arrotondamento</p> <p style="text-align: right;">PREZZO DI APPLICAZIONE</p>	<p>cad</p> <p>ore</p> <p>ore</p> <p>mc</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>1,0000</p> <p>0,9000</p> <p>0,0400</p> <p>0,1500</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p>€ 25,00</p> <p>€ 20,00</p> <p>€ 48,00</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>cad</p>	<p></p> <p>€ 22,50</p> <p>€ 0,80</p> <p>€ 7,20</p> <p>€ 30,50</p> <p>€ 4,58</p> <p>€ 35,08</p> <p>€ 1,75</p> <p>€ 36,83</p> <p>-€ 0,03</p> <p>€ 36,80</p>

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C05.A08.A	<p>Demolizione integrale di pavimentazione stradale di qualsiasi materiale, eseguita a mano o con mezzi meccanici. E' compresa la rimozione del sottofondo fino ad una profondità di cm 30 e l'eventuale pulizia e rimozione della caldana, il recupero e l'accatastamento in cantiere o presso il magazzino comunale del materiale e il trasporto a rifiuto del materiale di scarto. Demolizione integrale di pavimentazione stradale di qualsiasi materiale</p> <p>Demolizione integrale di pavimentazione stradale di qualsiasi materiale</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera Operaio qualificato n. 2</p> <p>Mezzi d'opera Escavatore gommato 100</p> <p> Autocarro tipo 4assi</p> <p> Bob-cat gommato</p> <p>Conferimento materiale c/o Ns. sede Codice CER 170107 - 170904 - 170302</p>				
		mq	1,0000		
		ore	0,0800	€ 25,00	€ 2,00
		ore	0,0200	€ 25,00	€ 0,50
		ore	0,0200	€ 25,00	€ 0,50
		ore	0,0200	€ 20,00	€ 0,40
		tn/mq	0,6500	€ 1,50	€ 0,98
	Totale parziale				€ 4,38
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 0,66
	Totale parziale				€ 5,03
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 0,25
	Totale parziale				€ 5,28
	Arrotondamento				-€ 0,03
	PREZZO DI APPLICAZIONE			al mq	€ 5,25

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C05.A25.A	Demolizione e recupero di cordonato stradale di cemento o di granito di qualsiasi dimensione, eseguito in parte a mano e in parte a macchina, comprese la rimozione del sottofondo e del rinfiacco, la pulizia e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile e/o il trasporto a rifiuto dello scarto dei materiali a giudizio della D.L. Demolizione e recupero di cordonato stradale Demolizione e recupero di cordonato stradale Si considera: Mano d'opera Operaio qualificato n. 2 Mezzi d'opera Mini escavatore Autocarro tipo 4assi Bob-cat gommato Conferimento materiale c/o Ns. sede Codice CER 170107 - 170904 - 170302				
		ml	1,0000		
		ore	0,0800	€ 25,00	€ 2,00
		ore	0,0200	€ 20,00	€ 0,40
		ore	0,0200	€ 25,00	€ 0,50
		ore	0,0200	€ 20,00	€ 0,40
		tn/ml	0,2500	€ 1,50	€ 0,38
	Totale parziale				€ 3,68
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 0,55
	Totale parziale				€ 4,23
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 0,21
	Totale parziale				€ 4,44
	Arrotondamento				€ 0,01
	PREZZO DI APPLICAZIONE			al ml	€ 4,45

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C05.A10.C	<p>Esecuzione di fresatura della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso mediante l'impiego di fresa operante a freddo compreso il carico su autocarro e il trasporto del materiale fresato a qualsiasi distanza. La fresatura dovrà essere eseguita con cura in modo da ottenere una livelletta costante e uniforme, dando al piano stradale le quote prescritte dalla D.L. E' compresa la pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione mediante soffiatura con compressore. Fresatura paviment. in congl. bit. per sp. fino a cm 3</p> <p>Fresatura asfalto</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera Operaio qualificato n.2</p> <p>Mezzi d'opera Bob-cat con fresatrice</p> <p> Autocarro tipo Motrice</p> <p> Soffiatrice</p> <p>Conferimento materiale c/o Ns. sede Codice CER 170107 - 170904 - 170302</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">SPESE GENERALI 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">UTILE D'IMPRESA 5,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">Arrotondamento</p> <p style="text-align: center;">PREZZO DI APPLICAZIONE</p>	mq	1,0000		
		ore	0,0300	€ 25,00	€ 0,75
		ore	0,0100	€ 35,00	€ 0,35
		ore	0,0100	€ 20,00	€ 0,20
		ore	0,0050	€ 5,00	€ 0,03
		tn/mq	0,0650	€ 1,50	€ 0,10
					€ 1,42
					€ 0,21
					€ 1,64
					€ 0,08
					€ 1,72
					-€ 0,02
				al mq	€ 1,70

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C05.A20.A	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato (muretti di recinzione, muri, solette, ecc.) entro o fuori terra, comprese tutte le opere di presidio, impalcature e puntellature, e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Demoliz. strutture in cls armato (muretti rec., muri, solette) Demolizione strutture in cls armato Si considera: Mano d'opera Operaio qualificato n.2 Mezzi d'opera Esc. gommato con martello demolitore Autocarro tipo Motrice Conferimento materiale c/o Ns. sede Codice CER 170107 - 170904 - 170302	mc ore ore ore tn/mc	1,0000 0,8000 0,4000 0,4000 2,2000	€ 25,00 € 50,00 € 20,00 € 1,50	€ 20,00 € 20,00 € 8,00 € 3,30 € 51,30 € 7,70 € 59,00 € 2,95 € 61,94 € 0,01 al mc € 61,95
	Totale parziale				€ 51,30
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 7,70
	Totale parziale				€ 59,00
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 2,95
	Totale parziale				€ 61,94
	Arrotondamento				€ 0,01
	PREZZO DI APPLICAZIONE			al mc	€ 61,95

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C30.A14.A	<p>Predisposizioni murarie per quadro elettrico a scomparsa, compreso formazione del pozzetto di mm. 580x580x1060, oltre cm. 20 per drenaggio. Torretta a scomparsa per distribuzione di energia elettrica, comprese predisposizioni murarie.</p> <p>Predisposizione torretta</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera</p> <p>Mezzi d'opera</p> <p>Materiali</p>				
		cad	1,0000		
	Operaio qualificato n.2	ore	2,5000	€ 25,00	€ 62,50
	Mini escavatore	ore	1,7000	€ 20,00	€ 34,00
	Pozz 60x60x120 compreso meccanismo di salita e coperchio in ghisa tipo C250	n	1,0000	€ 1.450,00	€ 1.450,00
	Pietrisco per drenaggio	tn	0,4150	€ 17,00	€ 7,06
	Malta cementizia	a corpo	1,0000	€ 20,00	€ 20,00
	Totale parziale				€ 1.573,56
	SPESE GENERALI 15,00%				€ 236,03
	Totale parziale				€ 1.809,59
	UTILE D'IMPRESA 5,00%				€ 90,48
	Totale parziale				€ 1.900,07
	Arrotondamento				-€ 0,07
	PREZZO DI APPLICAZIONE			cad	€ 1.900,00

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
F30.A10.A	<p>Fornitura e messa in opera di idoneo terreno vegetale, preventivamente accettato dalla D.L., per riempimenti o più in genere per realizzazione di aree verdi. E' compresa la sistemazione e livellazione in quota della superficie, la zappatura, la lavorazione e la concimazione del terreno in modo tale da renderlo adatto alla semina o alla piantumazione. Terreno vegetale per riempimenti</p> <p>Terreno vegetale per riempimenti</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera Operaio qualificato n.2</p> <p>Mezzi d'opera Bob-cat gommato</p> <p> Autocarro tipo Motrice</p> <p>Materiali Terreno vegetale da ns. magazzino</p>				
		mc	1,0000		
		ore	0,1200	€ 25,00	€ 3,00
		ore	0,0600	€ 20,00	€ 1,20
		ore	0,0600	€ 20,00	€ 1,20
		mc	1,0000	€ 0,50	€ 0,50
	Totale parziale				€ 5,90
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 0,89
	Totale parziale				€ 6,79
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 0,34
	Totale parziale				€ 7,12
	Arrotondamento				-€ 0,02
	PREZZO DI APPLICAZIONE			al mc	€ 7,10

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
F30.A100.C	<p>Fornitura e posa di pozzetti in resina costruiti in materiale termoplastico rigido, con coperchio di colore verde, con fondo libero per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismo, compreso la formazione e la regolazione del piano di posa.</p> <p>Fornitura e posa di pozzetto in resina rettangolare - altezza 30 cm larg. 49/38 cm</p> <p>Fornitura e posa di pozzetto in resina rettangolare</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera Operaio qualificato n.2</p> <p>Mezzi d'opera</p> <p>Materiali Pozzetto (listino Vimaplast)</p>	cad	1,0000		
		ore	0,1370	€ 25,00	€ 3,43
					€ -
		n	1,0000	€ 15,87	€ 15,87
	Totale parziale				€ 19,30
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 2,89
	Totale parziale				€ 22,19
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 1,11
	Totale parziale				€ 23,30
	Arrotondamento				€ -
	PREZZO DI APPLICAZIONE			cad	€ 23,30

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C40.A02.A	<p>Segnaletica orizzontale di nuovo impianto compresa la pulizia del piano, il tracciato, la fornitura della vernice (bianca o gialla) del tipo rifrangente premiscelato con sfere di vetro e la spruzzatura con normali macchine traccialinee e spruzzatori. La vernice dovrà presentare le caratteristiche espresse nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato. La misurazione sarà effettuata secondo i criteri dell'apposito articolo dello stesso Capitolato Speciale. Segnaletica orizzontale linee mezzzeria bordo cm 12</p> <p>Segnaletica orizzontale linee mezzzeria</p> <p>Si considera: Mano d'opera</p> <p>Mezzi d'opera</p> <p>Materiali Prev Saliver</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">SPESE GENERALI</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">UTILE D'IMPRESA</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="text-align: right;">Arrotondamento</p> <p style="text-align: center;">PREZZO DI APPLICAZIONE</p>	ml	1,0000	€ 0,29	<p>€ -</p> <p>€ -</p> <p>€ 0,29</p> <hr/> <p>€ 0,29</p> <p>€ 0,04</p> <hr/> <p>€ 0,33</p> <p>€ 0,02</p> <hr/> <p>€ 0,35</p> <hr/> <p>al ml € 0,35</p>

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C40.A02.E	<p>Segnaletica orizzontale di nuovo impianto compresa la pulizia del piano, il tracciato, la fornitura della vernice (bianca o gialla) del tipo rifrangente premiscelato con sfere di vetro e la spruzzatura con normali macchine traccialinee e spruzzatori. La vernice dovrà presentare le caratteristiche espresse nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato. La misurazione sarà effettuata secondo i criteri dell'apposito articolo dello stesso Capitolato Speciale. Segnaletica orizzontale strisce arresto/attraversamento.</p> <p>Segnaletica orizzontale strisce arresto/attraversamento.</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera</p> <p>Mezzi d'opera</p> <p>Materiali</p> <p style="margin-left: 20px;">Prev Saliver</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="margin-left: 40px;">SPESE GENERALI</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="margin-left: 40px;">UTILE D'IMPRESA</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p style="margin-left: 40px;">Arrotondamento</p> <p style="text-align: right;">PREZZO DI APPLICAZIONE</p>	mq	1,0000	€ 2,80	<p>€ -</p> <p>€ -</p> <p>€ 2,80</p> <hr/> <p>€ 2,80</p> <p>€ 0,42</p> <hr/> <p>€ 3,22</p> <p>€ 0,16</p> <hr/> <p>€ 3,38</p> <p>€ 0,02</p> <p>€ 3,40</p>

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C40.A04.B	<p>Fornitura e posa in opera di segnali stradali a forma di dischi in alluminio semicrudo puro al 99%, spessore 25/10 bordati a scatola a pezzo unico serigrafato. La costruzione e la lavorazione dovranno avvenire come da Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare tutte le superfici dovranno essere sottoposte a fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità. La finitura della faccia anteriore dovrà essere in pellicola ad alta intensità luminosa (Tipo High Intensity Grade o similare) a pezzo unico Classe 1 o 2, per qualsiasi simbolo. Il segnale si intende completo di attacchi speciali, staffe, collari e bulloneria in acciaio zincato a caldo e quant'altro occorra per dare il segnale stradale perfettamente montato su apposito sostegno compensato a parte.</p> <p>Segnali stradali forma circolare Classe 2 dim. cm 60</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera</p> <p>Mezzi d'opera</p> <p>Materiali Prev Saliver</p>	cad	1,0000	€ 27,00	€ - € - € 27,00 € 27,00 € 4,05 € 31,05 € 1,55 € 32,60 € - cad € 32,60
	Totale parziale				€ 27,00
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 4,05
	Totale parziale				€ 31,05
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 1,55
	Totale parziale				€ 32,60
	Arrotondamento				€ -
	PREZZO DI APPLICAZIONE			cad	€ 32,60

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C40.A06.A	<p>Fornitura e posa in opera di segnali stradali a forma di triangoli con caratteristiche e finitura come all'Art. C40.A4 (dischi) ricoperti in pellicola Classe 1o 2.</p> <p>Segnali stradali forma triangolare Classe 2 dim. cm 60</p> <p>Si considera: Mano d'opera</p> <p>Mezzi d'opera</p> <p>Materiali Prev Saliver</p>	cad	1,0000		
					€ -
					€ -
		cad	1,0000	€ 22,00	€ 22,00
					€ 22,00
					€ 3,30
					€ 25,30
					€ 1,27
					€ 26,57
					€ 0,03
				cad	€ 26,60

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C40.A12.A	<p>Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi di diverse dimensioni (dalle tabelline esplicative ai cartelli integrativi simbolo più scritte), con caratteristiche e finiture come all'Art. C40.A4 (dischi) ricoperti con pellicola di Classe 1 o 2.</p> <p>Pannelli integr. per segnali circolari D40 dimens. cm 33x17</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera</p> <p>Mezzi d'opera</p> <p>Materiali</p> <p>Prev Saliver</p> <p>Totale parziale</p> <p>SPESE GENERALI</p> <p>Totale parziale</p> <p>UTILE D'IMPRESA</p> <p>Totale parziale</p> <p>Arrotondamento</p> <p>PREZZO DI APPLICAZIONE</p>	<p>cad</p> <p>cad</p> <p>cad</p> <p>15,00%</p> <p>5,00%</p> <p>cad</p>	<p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p>	<p>€ 9,00</p>	<p>€ -</p> <p>€ -</p> <p>€ 9,00</p> <p>€ 9,00</p> <p>€ 1,35</p> <p>€ 10,35</p> <p>€ 0,52</p> <p>€ 10,87</p> <p>€ 0,03</p> <p>€ 10,90</p>

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C40.A30.C	<p>Fornitura e posa in opera di pali di sostegno per segnali stradali in tubolare del diametro di mm 60 zincati a caldo di spessore minimo di mm 4, completi di tappo e di una adeguata fondazione in calcestruzzo.</p> <p>Pali di sostegno per segnali di altezza cm 350</p> <p>Si considera:</p> <p>Mano d'opera</p> <p>Mezzi d'opera</p> <p>Materiali</p> <p>Prev Saliver</p> <p>Totale parziale</p> <p>SPESE GENERALI</p> <p>Totale parziale</p> <p>UTILE D'IMPRESA</p> <p>Totale parziale</p> <p>Arrotondamento</p> <p>PREZZO DI APPLICAZIONE</p>	<p>cad</p> <p>cad</p> <p>cad</p> <p>15,00%</p> <p>5,00%</p>	<p>1,0000</p> <p>1,0000</p>	<p>€ 29,00</p>	<p>€ -</p> <p>€ -</p> <p>€ 29,00</p> <hr/> <p>€ 29,00</p> <p>€ 4,35</p> <hr/> <p>€ 33,35</p> <p>€ 1,67</p> <hr/> <p>€ 35,02</p> <p>-€ 0,02</p> <p>cad € 35,00</p>

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
C40.A40.B	Cancellazione di segnaletica orizzontale eseguita con mezzo meccanico. Diversa dalle strisce longitudinali per mq di superficie. Si considera: Mano d'opera Mezzi d'opera Materiali Prev Saliver	mq	1,0000		€ - € - € 1,50 € 1,50 Totale parziale € 1,50 SPESE GENERALI 15,00% € 0,23 Totale parziale € 1,73 UTILE D'IMPRESA 5,00% € 0,09 Totale parziale € 1,81 Arrotondamento -€ 0,01 PREZZO DI APPLICAZIONE cad € 1,80

Comune di Reggio Emilia

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco RE CIG: 71759537BE

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Miglioria 03.1	Pavimentazione stradale in pietra nel tratto compreso tra Piazza Gioberti ed il Palasport 'Giulio Bigi', prevista in asfalto e sostituita con cubetti / pietra di Luserna, compresa sigillatura manuale delle fughe mediante resina poliuretana e graniglia su tutto il tratto carrabile di via Guasco.				
	Miglioria 03.1	mq	1,0000		
	Si considera:				
	Formazione massetto in cls (mq 338,55) scheda C10.A61.A	mq	1,0000	€ 18,76	€ 18,76
	Pavimentazione in cubetto di pietra di Luserna (mq 312,00) scheda C20.A18.G	mq	0,9215	€ 34,62	€ 31,90
	Pavimentazione in lastre di pietra di Luserna con superficie fiammata, largh. cm 40 (mq 26,55) scheda C20.A32.A	mq	0,0785	€ 74,75	€ 5,87
	Sigillatura in resina poliuretana da eseguire su tutto il tratto carrabile di via Guasco (mq 746,00) NP	mq	2,2000	€ 12,61	€ 27,74
	Operaio qualificato n.2 ore/mq 0,180 x € 25,00 = €/mq 4,50				
	Resina poliuretana Kg/mq 0,8000 x € 9,50 = €/mq 7,60				
	Graniglia inerte tn/mq 0,0300 x € 17,00 = €/mq 0,51				
	A DEDURRE ASF scheda C20.A06.A	mq	1,0000	€ 9,40	-€ 9,40
	Totale parziale				€ 74,88
	SPESE GENERALI 15,00%				€ 11,23
	Totale parziale				€ 86,11
	UTILE D'IMPRESA 5,00%				€ 4,31
	Totale parziale				€ 90,41
	Arrotondamento				-€ 0,01
	PREZZO DI APPLICAZIONE			cad €	90,40

N°	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Miglioria 03.2	Formazione impianto di illuminazione di via Guasco Re, così come da scheda miglioria presentata Miglioria 03.2 Preventivo Max Lux				
		a corpo	1,0000		
		a corpo	1,0000	€ 24.335,00	€ 24.335,00
					€ 24.335,00
	SPESE GENERALI	15,00%			€ 3.650,25
					€ 27.985,25
	UTILE D'IMPRESA	5,00%			€ 1.399,26
					€ 29.384,51
					-€ 0,01
	PREZZO DI APPLICAZIONE			a corpo	€ 29.384,50

Cognome **BENASSI**
 Nome **PIETRO**
 nato il **29/06/1955**
 (atto n. **P. 21** **SI** **A**)
 a **VIANO (RE)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **POVIGLIO (RE)**
 Via **VIA MOLISE, 2**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **m. 1,70**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NN**



Firma del titolare *Pietro Benassi*
POVIGLIO **12/07/2011**

Impronta del dito indice sinistro *[Signature]*
 d'ordine il delegato *[Signature]*
 SINDACO
 Comune di Poviglio - Emilia Romagna
 Poviglio - Prov. Reggio Emilia

SCADENZA 12/07/2020

DIRITTI: DIR. CAR 10,32
 DIR. SE 0,25

AR 8689228

IP ZS. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 POVIGLIO (RE)

CARTA D'IDENTITA'
 N° AR 8689228

DI
 BENASSI
 PIETRO

BENASSI SRL *[Signature]*

**LO.PI.CA. s.n.c.**

di DEPETRIS Pietro Luigi & C.

ESTRAZIONE E LAVORAZIONE PIETRE DI LUSERNA

GRANITI - QUARZITI - PIETRE DA GIARDINO

Via Bibiana, 129 - 12031 BAGNOLO P.te (CN) - ITALY
Tel. 0175.392797 - 391296 (r.a.) - Fax 0175.39.28.71
sito web: www.lopica.comE-mail: info@lopica.com - lopicasnc@pec.it
COD.FISC., P. I.V.A., REG.IMP. C.C.I.A.A. CN:
IT01870450044 R.E.A. di Cuneo n.141235**PREVENTIVO**

COD. CLIENTE	Numero/Versione	Data	Pagina
560	1958	8/09/17	1
PARTITA IVA CLIENTE	COD. FISC. CLIENTE		
00690640354	00690640354		
AGENTE	275 COMMERCIALE VICTORIA SNC		
SPEDIZIONE A MEZZO	VENDITA		
MODALITA' DI PAGAMENTO	APPOGGIO BANCARIO		
R.B. 90/120 D.F.F.M.	BANCA REGGIANA - CREDITO COOPERA		

*Spett.le***BENASSI s.r.l.****Via Pico della Mirandola n. 6
42124 REGGIO EMILIA RE****NEL CASO DI APPALTI PUBBLICI AL MOMENTO DELL'ORDINE VI CHIEDIAMO DI
FORNIRCI I CODICI CIG, CUP e RELATIVA DESCRIZIONE (Rif. Legge n.136/210 art. 3)**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SC	IMPORTO	C.IVA
C109.04.02	PREVENTIVO DI SPESA FRANCO NS. MAGAZZINO Cordolo Luserna sez. cm. 15x25, costa a vista e testa superiore fiammata, colore misto Resa indicativa: Kg. 115 = Ml. 1 Pesa stimato: Q.li 747,50	ML	650	30,00		19.500,00	22
CU02.01	Cubetti Luserna spess. cm. 6/8 colore MISTO Resa indicativa: Kg. 140 = Mq. 1 Quantità prevista: Mq. 2400,00 QUANTITATIVO INDICATIVO	T	336	103,50		34.776,00	22
IMB01	Imballo in cesta di rete Ogni cesta contiene circa Q.li 18,00 di materiale Tale voce è da considerare solo nel caso in cui non fosse possibile ribaltare il camion	N.	187	14,20		2.655,40	22
PF06	Elementi Luserna p.fiammato cm. 40 a correre, spessore cm. 6, lati segati, colore misto Resa indicativa: Kg. 162 = Mq. 1 Peso stimato: Q.li 251,00 ***** oppure *****	MQ	155	93,00		14.415,00	22
CR01.02	Pavimento Luserna in croste cm. 40 a corr.x4/6, p. fiammato, lati segati, colore misto Resa indicativa: Kg. 110 = Mq. 1 Pesa stimato: Q.li 170,50	MQ	155	60,00		9.300,00	22
C06.01.02	Pavimento Luserna cm. 40 a corr.x4/6, p. spacco, lati segati, colore misto	MQ	28	39,00		1.092,00	22
C10.01.02	Pavimento Luserna cm. 60 a corr.x4/6, p. spacco, lati segati, colore misto	MQ	42	46,00		1.932,00	22

NETTO MERCE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	SPESE DI TRASPORTO	NON SONO AMMESSI SCONTI O ARROTONDAMENTI
IMPONIBILE IVA	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO	

SIETE PREGATI DI RITORNARCI CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE IL SUDETTO PREVENTIVO***N.B. Le pietre naturali, in quanto tali, possono presentare delle sfumature più o meno evidenti tra una lastra e l'altra: questa caratteristica costituisce la naturalità stessa del prodotto. Inoltre lo spessore e le dimensioni possono variare di circa 3 mm***

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Eventuali reclami devono essere fatti entro OTTO giorni dal ricevimento merce. 2) I pagamenti devono essere fatti come stabilito nelle norme e alla loro scadenza, senza sconto né detrazione alcuna, trascorso il termine stabilito decorreranno gli interessi d'uso. 3) Per ogni controversia il foro e l'autorità giudiziaria competenti sono esclusivamente quelli di Saluzzo.

CE PRODOTTI LAPIDEI CERTIFICATI UNI EN 1341 - 1342 - 1343 - 1469 - 12057 - 12058

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 - D.LSG. 196/2003) Il trattamento dei dati personali ha lo scopo di svolgere l'attività per la quale LO.PI.CA. s.n.c., in qualità di Titolare del trattamento, è controparte nel rapporto in essere, adempiere ad ogni norma di Legge esistente, anche in relazione alle incombenze contabili e fiscali. Il trattamento sarà eseguito anche con l'utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto al conferimento comporta l'impossibilità di proseguire il rapporto. L'elenco degli incaricati e/o di terzi destinatari di comunicazioni di dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. L'interessato può esercitare i diritti dell'art. 7 (accesso, rettificazione, aggiornamento, integrazione, cancellazione, blocco dati e opposizione al trattamento per legittimi motivi). I dati personali non saranno comunque oggetto di diffusione.

BENASSI s.r.l.

**LO.PI.CA. s.n.c.**

di DEPETRIS Pietro Luigi & C.

ESTRAZIONE E LAVORAZIONE PIETRE DI LUSERNA**GRANITI - QUARZITI - PIETRE DA GIARDINO**Via Bibiana, 129 - 12031 BAGNOLO P.te (CN) - ITALY
Tel. 0175.392797 - 391296 (r.a.) - Fax 0175.39.28.71
sito web: www.lopicca.comE-mail: info@lopicca.com - lopiccasnc@pec.it
COD.FISC., P. I.V.A., REG.IMP. C.C.I.A.A. CN:
IT01870450044 R.E.A. di Cuneo n.141235**PREVENTIVO**

COD. CLIENTE	Numero/Versione	Data	Pagina
560	1958	8/09/17	2

PARTITA IVA CLIENTE	COD. FISC. CLIENTE
00690640354	00690640354

AGENTE
275 COMMERCIALE VICTORIA SNC

SPEDIZIONE A MEZZO
VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO	APPOGGIO BANCARIO
R.B. 90/120 D.F.F.M.	BANCA REGGIANA - CREDITO COOPERA

*Spett.le***BENASSI s.r.l.****Via Pico della Mirandola n. 6
42124 REGGIO EMILIA RE****NEL CASO DI APPALTI PUBBLICI AL MOMENTO DELL'ORDINE VI CHIEDIAMO DI
FORNIRCI I CODICI CIG, CUP e RELATIVA DESCRIZIONE (Rif. Legge n.136/210 art. 3)**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SC	IMPORTO	C.IVA
LI20.02	Resa indicativa: Kg. 110 = Mq. 1 Peso stimato: Q.li 77,00						
	Binderi Luserna sez. cm. 10 a corr.x6/8, lati tranciati, colore misto	T	63	134,50		8.473,50	22
IMB01.02	Resa indicativa: Kg. 180 = Mq. 1 Quantità prevista: Mq. 350,00 QUANTITATIVO INDICATIVO						
	Imballo su bancale	N.	35	16,80		588,00	22
	PREZZI ESCLUSIVI PER SUDETTA FORNITURA						
	Trasporto effettuato e fatturato dal trasportatore Zini Tommaso presso il Vs. cantiere di Via Guasco - Reggio Emilia: € 1,70 al Q.le + iva 22%						

NETTO MERCE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	SPESA DI TRASPORTO	NON SONO AMMESSI SCONTI O ARROTONDAMENTI
-------------	----------	---------------	--------------------	---

IMPONIBILE IVA	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
----------------	--------------	-------------	-------------------------

SIETE PREGATI DI RITORNARCI CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE IL SUDETTO PREVENTIVO***N.B. Le pietre naturali, in quanto tali, possono presentare delle sfumature più o meno evidenti tra una lastra e l'altra: questa caratteristica costituisce la naturalità stessa del prodotto. Inoltre lo spessore e le dimensioni possono variare di circa 3 mm***

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Eventuali reclami devono essere fatti entro OTTO giorni dal ricevimento merce. 2) I pagamenti devono essere fatti come stabilito nelle norme e alla loro scadenza, senza sconto né detrazione alcuna, trascorso il termine stabilito decorreranno gli interessi d'uso. 3) Per ogni controversia il foro e l'autorità giudiziaria competenti sono esclusivamente quelli di Saluzzo.

CE PRODOTTI LAPIDEI CERTIFICATI UNI EN 1341 - 1342 - 1343 - 1469 - 12057 - 12058

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 - D.LSG. 196/2003) Il trattamento dei dati personali ha lo scopo di svolgere l'attività per la quale LO.PI.CA. s.n.c., in qualità di Titolare del trattamento, è controparte nel rapporto in essere, adempiere ad ogni norma di Legge esistente, anche in relazione alle incombenze contabili e fiscali. Il trattamento sarà eseguito anche con l'utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto al conferimento comporta l'impossibilità di proseguire il rapporto. L'elenco degli incaricati e/o di terzi destinatari di comunicazioni di dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. L'interessato può esercitare i diritti dell'art. 7 (accesso, rettificazione, aggiornamento, integrazione, cancellazione, blocco dati e opposizione al trattamento per legittimi motivi). I dati personali non saranno comunque oggetto di diffusione.

BENASSI s.r.l.



Via Divisione Cuneense
12023 CARAGLIO (CN)

Tel. 0171 610337 - Fax 0171 610333

E-mail: info@europietregiardini.it

www.europietregiardini.com

P.IVA - Cod. Fisc. - Reg. Imp. 03259770042

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

R.E.A. C.C.I.A.A. CN 275929

SPETT.LE

BENASSI SRL

VIA PICO DELLA MIRANDOLA 6

42124 REGGIO EMILIA

RE

CANTIERE

RIQUALIFICAZIONE VIA GUASCO

REGGIO EMILIA

RE

NEL CASO DI APPALTI PUBBLICI AL MOMENTO DELL'ORDINE VI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I CODICI CIG, CUP E RELATIVA DESCRIZIONE (Rif. Legge n. 136/210 art.3)

TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO	NUMERO 488	DATA 11/09/2017	PARTITA IVA / COD.FISCALE IT00690640354/00690640354	CODICE CLI./FOR 08.03266	NR.PAG. 1
-------------------------------------	----------------------	---------------------------	--	-----------------------------	--------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PZ. UNITARIO
ST01COR1525AP	I PREZZI ESPOSTI SONO FRANCO PARTENZA CORDOLO GRANITO 15X25X100 LAVORATO ALLA PUNTA FINE, MEDIA O GROSSA (KG. 95 AL ML.)	ML	650,00	13,80

RESPONSABILE LOGISTICA: Geom. Giraud Enrico 335/5281478

Le consegne devono essere sempre concordate con 7 giorni lavorativi di anticipo.

	FIRMA
--	-------

TRASPORTO: Con camion 30 tonn. € 700,00	PAGAMENTO: RICEVUTA BANCARIA A 60 GG. D.F. F.M. BANCA APPOGGIO: UNICREDIT SPA AG. GUASTAL
---	--

SIETE PREGATI DI RITORNARCI CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE IL SUDDETTO PREVENTIVO.

N.B. Le pietre naturali, in quanto tali, possono presentare delle sfumature più o meno evidenti tra una lastra e l'altra: questa caratteristica costituisce la naturalità stessa del prodotto. Inoltre lo spessore e le dimensioni possono variare di circa 3mm.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1)Eventuali reclami devono essere fatti entro OTTO giorni dal ricevimento della merce. 2)I pagamenti devono essere fatti come stabilito nelle norme e alla loro scadenza, senza sconto né detrazione alcuna, trascorso il termine stabilito decorreranno gli interessi in uso. 3)Per ogni controversia il foro e l'autorità giudiziaria competenti sono esclusivamente quelli di CUNEO.

CE PRODOTTI LAPIDEI CERTIFICATI UNI EN 1341:2003 - 1342:2003 - 1343:2003

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 - D.LGS. 196/2003) Il trattamento dei dati personali ha lo scopo di svolgere l'attività la quale EUROPIETRE GIARDINI S.R.L. in qualità di Titolare del trattamento, è contrattato nel rapporto in essere, adempire ad ogni norma di Legge esistente, anche in relazione alle incombenze contabili e fiscali. Il trattamento sarà eseguito anche con l'utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto al conferimento comporta l'impossibilità di proseguire il rapporto. L'elenco degli incaricati (o di terzi) destinatari di comunicazioni di dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. L'interessato può esercitare i diritti dell'art. 7 (accesso, rettificazione, aggiornamento, integrazione, cancellazione, blocco dati e opposizione al trattamento per motivi legittimi). I dati personali non saranno comunque oggetto di diffusione.

I nostri prodotti sono garantiti dal marchio



UNI EN 1341 UNI EN 1342 UNI EN 1343

BENASSI SRL

Listino Prezzi Netti

RB Srl

Novembre 2013

POZZETTI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO



DIMENSIONI Esterne	DIMENSIONI Interne	KG	PREZZO
30 x 30 x 30h	23 x 23 x 25h	25	3,15
40 x 40 x 40h	30 x 30 x 35h	50	3,51
50 x 50 x 50h	40 x 40 x 45h	90	5,31
60 x 60 x 58h	50 x 50 x 54h	150	7,11
70 x 70 x 68h	60 x 60 x 63h	235	11,48
80 x 80 x 77h	70 x 70 x 72h	380	17,10
92 x 92 x 76h	80 x 80 x 70h	425	38,50

PROLUNGHE IN CEMENTO ARMATO VIBRATO



DIMENSIONI Esterne	DIMENSIONI Interne	KG	PREZZO
30 x 30 x 30h	23 x 23 x 30h	25	3,15
40 x 40 x 40h	30 x 30 x 40h	38	3,51
50 x 50 x 50h	40 x 40 x 50h	75	5,31
60 x 60 x 58h	50 x 50 x 58h	120	7,11
70 x 70 x 68h	60 x 60 x 68h	210	11,48
80 x 80 x 77h	70 x 70 x 77h	230	17,10
92 x 92 x 76h	80 x 80 x 76h	330	38,00



DIMENSIONI Esterne	DIMENSIONI Interne	KG	PREZZO
40 x 40 x 20h	33 x 33 x 20h	27	4,40
50 x 50 x 20h	43 x 43 x 20h	37	5,50
60 x 60 x 20h	50 x 50 x 20h	55	6,80
70 x 70 x 20h	60 x 60 x 20h	66	8,90
80 x 80 x 20h	70 x 70 x 20h	86	15,80
92 x 92 x 20h	80 x 80 x 20h	100	17,90

PROLUNGHE E POZZETTI IN CEMENTO GETTATO



DIMENSIONI Esterne	DIMENSIONI Interne	KG	PREZZO
30 x 30 x 30h	25 x 25 x 26h	15	4,50
40 x 40 x 40h	34 x 34 x 37h	40	6,50
50 x 50 x 50h	43 x 43 x 46h	85	8,50
60 x 60 x 57h	50 x 50 x 51h	135	11,50
70 x 70 x 67h	60 x 60 x 62h	200	19,00
80 x 80 x 80h	70 x 70 x 74h	240	25,00

PROLUNGHE IN CEMENTO CON COPERCHIO



DIMENSIONI Esterne	KG	PREZZO
20 x 20 x 20	5	6,00

POZZETTO TRAFFICO PESANTE (con e senza gradino)



DIMENSIONI Esterne	DIMENSIONI Interne	PESO kg	PREZZO	PREZZO RESINA	
				Nera	Rossa
Senza Gradino					
54 x 54 x 56h	40 x 40 x 47h	200	19,00	6,30	7,20
64 x 64 x 52h	50 x 50 x 46h	240	13,50	6,75	7,65
77 x 77 x 58h	60 x 60 x 48h	420	23,40	7,20	9,00
Con Gradino					
90 x 90 x 97h	70 x 70 x 86h	820	42,55	9,00	10,80
100 x 100 x 77h	80 x 80 x 67h	790	43,65	10,60	12,60
120 x 120 x 92h	100 x 100 x 84h	1100	63,90	12,40	14,40
140 x 140 x 112h	120 x 120 x 100h	1600	130,00	18,00	20,70
180 x 180 x 148h	150 x 150 x 134h	3600	303,00	21,10	29,50

PROLUNGHE TRAFFICO PESANTE (con e senza gradino)



DIMENSIONI Esterne	DIMENSIONI Interne	PESO kg	PREZZO	PREZZO RESINA	
				Nera	Rossa
Senza Gradino					
54 x 54 x 54 h	40 x 40 x 54h	125	18,00	5,85	6,80
64 x 64 x 52 h	50 x 50 x 52h	205	13,05	6,30	7,20
77 x 77 x 58h	60 x 60 x 58h	337	21,40	6,80	8,35
54 x 54 x 25 h	40 x 40 x 25h	75	10,00	2,95	3,85
64 x 64 x 25 h	50 x 50 x 25h	101	13,40	3,15	3,60
77 x 77 x 25h	60 x 60 x 25h	135	16,50	3,40	5,20
Con e Senza Gradino					
90 x 90 x 94h	70 x 70 x 94h	720	41,40	9,00	10,80
100 x 100 x 75h	80 x 80 x 75h	700	42,75	9,90	12,15
120 x 120 x 92h	100 x 100 x 92h	900	60,30	10,80	13,50
140 x 140 x 112h	120 x 120 x 112h	1270	126,00	17,10	19,80
180 x 180 x 148h	150 x 150 x 148h	2820	242,00	18,90	27,45
90 x 90 x 33h	70 x 70 x 33h	230	18,00	5,00	6,30
100 x 100 x 33h	80 x 80 x 33h	350	25,65	5,85	8,10
120 x 120 x 33h	100 x 100 x 33h	400	31,95	7,65	9,45
140 x 140 x 40h	120 x 120 x 40h	640	68,50	8,80	10,60
180 x 180 x 100h	150 x 150 x 100h	2080	216,00	14,65	18,90
180 x 180 x 50h	150 x 150 x 50h	1070	122,00	10,15	12,60

GRADINI PVC



DIMENSIONI cm	PREZZO Ced.
33 x 14	4,50

SOLETTE DI RIDUZIONE TRAFFICO PESANTE



DIMENSIONI	DIMENSIONI Foro	KG	PREZZO
100 x 100 x 20h	60 x 60	320,00	47,25
120 x 120 x 20h	60 x 60	500,00	54,00
140 x 140 x 20h	60 x 60	850,00	85,50
180 x 180 x 20h	60 x 60	1450,00	157,50

A richiesta si eseguono solette su misura

BEOLE



DIMENSIONI	KG	PREZZO
100 x 50 x 12h	100,00	13,50

CONFERMA D'ORDINE MATERIALI INERTI



AGENTE: 17 FERRARI FRANCESCO

CODICE CLIENTE: C4711

CONFERMA N°	35295	del	07/09/2017
VALIDITA' DAL	07/09/2017	Al:	31/12/2018
Pagamento:	R 21 RICEVUTA BANCARIA 90/120 GG FM		
Banca d'appoggio:	UNICREDIT SPA AG. GUASTALLA		
Fido Cliente			

SPETTABILE DITTA :
BENASSI S.R.L.

VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 6
REGGIO EMILIA
42124 RE

P.IVA-C.Fisc. : 00690640354

Email rossana@benassisrl.com

CANTIERE DI RIFERIMENTO : 049 VIA GUASCO RE

PREZZO INERTI A VOI RISERVATO DAI VARI IMPIANTI

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTI	PREZZO € / ton				
		GONZAGA Cod. ING	MONTECCHIO Cod. INM	SALVATERRA Cod. INS	GUARDASONE Cod. IND	BARCACCIA Cod. INL
S55	SABBIETTA (CONO)					
S66	SABBIA DI CAVA PO					
S01	SABBIA PO LAVATA					
S02	SABBIA NATURALE					
S04	SABBIA GRANITA					
S06	SABBIA FRANTA					
S54	SABBIA MISTA NATURALE					
S12	SABBIA MISTA ALPINA					
T00	TONDO 0					
T10	TONDO 1					
T20	TONDO 2					
T30	TONDO 3					
T90	MISTO TONDI					
P04	POLVERE DI FRANTOIO					
P00	PIETRISCO 0					
P05	PIETRISCO 0,5					
P10	PIETRISCO 1					
P15	PIETRISCO 1,5					
P20	PIETRISCO 2					
P30	PIETRISCO 3					
P70	PIETRISONE					
M11	MISCELA FINE GHIAIETTI					
M12	MISCELA FINE PIETRISCHI					
M21	MISCELA GROSSA					
M22	MISTA ALPINA					
Z01	SEMILAVORATI BALLASTRA					
Z02	CIOTTOLI FINI					
Z03	CIOTTOLI GROSSI					
C20	COMPATTATO FINE		9,00			
C40	COMPATTATO GROSSO		9,00			
C90	MISTO CEMENTATO					
	TRASPORTO	LIST.TRASP	LIST.TRASP	LIST.TRASP	LIST.TRASP	LIST.TRASP

Note:

La Vostra accettazione (ordine) dei prezzi e delle condizioni commerciali contenute in questo documento viene attestata dal ritiro presso le nostre sedi o dalla consegna a mezzo nostro presso i Vostri cantieri.

Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 C.C. di avere letto e di approvare tutte le clausole in calce INSERITE NEL RETRO DEL FOGLIO ai numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 e di aver accettato quanto in esse contenuto.

p. EMILIANA CONGLOMERATI SPA

IL CLIENTE (per accettazione)

FERRARI FRANCESCO
EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
Via A. Volta n. 5
42123 REGGIO EMILIA
C.F. P.IVA 00690640354

EMILIANA CONGLOMERATI SPA

Mod.03-22 Rev.0

Via A.Volta, 5 42123 Reggio Emilia - tel. 0522 936200 fax 0522 792457 - www.emilianaconglomerati.it - mail: info@emilcon.it

Cap.Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di R.E., C.F.e P.IVA 02503180354

CONFERMA D'ORDINE CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI



AGENTE: 17 FERRARI FRANCESCO

CODICE CLIENTE: C4711

CONFERMA N°	18219 del 01/04/2017	SPETTABILE DITTA :	BENASSI S.R.L.
VALIDITA' DAL :	01/04/2017 Al: Fino a nuovi accordi	VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 6	REGGIO EMILIA
Pagamento :	R 21 RICEVUTA BANCARIA 90/120 GG FM	42124 RE	
Banca d'appoggio :	UNICREDIT SPA AG. GUASTALLA	P.IVA-C.Fisc. : 00690640354 00690640354	
Fido Cliente		Email rossana@benassisrl.com	

CANT. DI RIFERIMENTO :
Diametro max aggregati mm.32 - Consistenza S3 - franco arrivo Vostro cantiere

CLASSE DI RESISTENZA		PREZZO € / m3	DURABILITA'					
CLS A PRESTAZIONE GARANTITA								
Rck 5		45,00						
C 8/10 - Rck 10		48,00						
C 12/15 - Rck 15		53,00	X0					
CLASSE ESP. X0								
C 16/20 - Rck 20		57,00	X0					
C 20/25 - Rck 25		61,00	X0					
CLASSE ESP. XC								
C 25/30 - Rck 30	Rapp.max.A/C <= 0,60	64,00	XC1	XC2				
C 28/35 - Rck 35	Rapp.max.A/C <= 0,55	69,00	XC1	XC2	XC3	XD1		
C 30/37 - Rck 37	Rapp.max.A/C <= 0,55	72,00	XC1	XC2	XC3	XD1		
C 32/40 - Rck 40	Rapp.max.A/C <= 0,50	75,00	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	
C 35/45 - Rck 45	Rapp.max.A/C <= 0,45	80,00	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	
CLASSE ESP. XF								
C 25/30 - Rck 30	Rapp.max.A/C <= 0,50	70,00		XF2	XF3			
C 28/35 - Rck 35	Rapp.max.A/C <= 0,45	79,00		XF2	XF3	XF4		
C 32/40 - Rck 40	Rapp.max.A/C <= 0,45	85,00	XF1	XF2	XF3	XF4		
C 35/45 - Rck 45	Rapp.max.A/C <= 0,45	92,00	XF1	XF2	XF3	XF4		
CLASSE ESP. XA								
C 28/35 - Rck 35	Rapp.max.A/C <= 0,55	88,00	XA1					
C 32/40 - Rck 40	Rapp.max.A/C <= 0,50	94,00	XA1	XA2				
C 35/45 - Rck 45	Rapp.max.A/C <= 0,45	100,00	XA1	XA2	XA3			

SERVIZI E MAGGIORAZIONI

CONSISTENZA €/m3		Diam.MAX Aggregato €/m3	
S 4	0,00	Dm max mm.22	2,00
S 5	3,00	Dm max mm.12	3,00

ADDITIVO	MANTENIMENTO LAVORABILITA' 2 ORE	3,00
ADDITIVO	ACCELERANTE €/lt	1,50
ADDITIVO	RITARDANTE €/lt	1,50
LABORATORIO IN CANTIERE	PRELIEVO E MATURAZIONE DI 2 CUBETTI (UNI EN 12390-1-2) €	90,00
CUBETTIERE	CUBETTIERE €/cad	5,00
CARICO INCOMPLETO	ONERE MANCATO CARICO €/m3	10,00
SOSTA AUTOBETONIERA	FRANCHIGIA 5 min/m3 oltre sarà conteggiata sosta in ragione di €/min	0,80
ZONA MONTAGNA	MAGGIORAZIONE ZONA MONTAGNA €/m3	8,00

SERVIZIO POMPA

SERVIZIO POMPA	PRESTAZIONE DA 1 A 8 M3 - PREZZO A FORFAIT	200,00
SERVIZIO POMPA	FISSO PER INTERVENTO POMPA CON BRACCIO FINO A MT. 37	140,00
SERVIZIO POMPA	SPOSTAMENTO POMPA IN CANTIERE	80,00
SERVIZIO POMPA	POMPAGGIO CLS CON BRACCIO FINO A MT. 37	7,00
SERVIZIO POMPA	TUBAZIONE AGGIUNTIVA	8,00

Mod.03-23 Rev.0

EMILIANA CONGLOMERATI SPA

Via A.Volta, 5 42123 Reggio Emilia - tel. 0522 936200 fax 0522 792457 - www.emilianaconglomerati.it - mail: info@emilcon.it
Cap.Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di R.E., C.F.e P.IVA 02503180354

EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
VIA A. VOLTA D. 5
42123 REGGIO EMILIA
C.F. / P.IVA 02503180354

BENASSI SRL

Listino per Clienti e Articolo

Ditta: 1 NUOVA VIMAPLAST S.R.L.

Cliente: 20888 BENASSI SRL

NUOVA VIMAPLAST S.R.L.
 Via Angiolini, 10 (zona artigianale)
 47102 Cesena (FC) - Tel. 0522 760700
 Fax 0522 752747 - P. IVA 01971520303

giovedì 12 ottobre 2017

D = Articolo dismesso E = Articolo in esaurimento

Articolo / Variante	Vostro codice	Descrizione	U.M.	Valuta	Prezzo Lordo	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Mag. Imp.	Mg.1%	Prezzo netto	Inl Val	Fine Val
22.002040		TUBO GRIGIO 2 STRATI D. 40 IN PE 50m con manico	m	EURO	0,810	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,243	01/09/2017	31/03/2018
22.002050		TUBO GRIGIO 2 STRATI D. 50 IN PE 50m con manico	m	EURO	0,980	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,294	01/09/2017	31/03/2018
22.002063		TUBO GRIGIO 2 STRATI D. 63 IN PE 50m con manico	m	EURO	1,270	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,381	01/09/2017	31/03/2018
22.002075		TUBO GRIGIO 2 STRATI D. 75 IN PE 50m con manico	m	EURO	1,500	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,450	01/09/2017	31/03/2018
22.002090		TUBO GRIGIO 2 STRATI D. 90 IN PE 50m con manico	m	EURO	2,140	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,642	01/09/2017	31/03/2018
22.002110		TUBO GRIGIO 2 STRATI D. 110 IN PE 50m con manico	m	EURO	2,660	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,798	01/09/2017	31/03/2018
22.002125		TUBO GRIGIO 2 STRATI D. 125 IN PE 50m con manico	m	EURO	3,330	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,999	01/09/2017	31/03/2018
22.002160		TUBO GRIGIO 2 STRATI D. 160 IN PE 50m con manico	m	EURO	5,280	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1,584	01/09/2017	31/03/2018
22.002200		TUBO GRIGIO 2 STRATI D. 200 IN PE 25m con manico	m	EURO	9,270	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	2,781	01/09/2017	31/03/2018
22.002266		TUBO BLU 2 STRATI D. 63 IN PE 50m+manico TIPO TELECOM	m	EURO	1,340	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,402	01/09/2017	31/03/2018
22.00272		TUBO BLU 2 STRATI D. 125 IN PE 50m+manico TIPO TELECOM	m	EURO	3,500	70,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1,050	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ30		CHIUSINO SIGNUM B125 SFER. Telaio 30x30 Luce 20x20 h.30 (Kg7)	n	EURO	25,820	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	10,328	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ40		CHIUSINO SIGNUM B125 SFER. Telaio 40x40 Luce 30x30 h.30 (Kg11)	n	EURO	39,370	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	15,748	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ50		CHIUSINO SIGNUM B125 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.32 (Kg17)	n	EURO	63,720	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	25,488	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ50E		CHIUSINO SIGNUM B125 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.32 (Kg17) ENEL	n	EURO	63,720	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	25,488	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ50HERA		CHIUSINO SIGNUM HERA B125 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.32 (Kg17) AGFCE	n	EURO	63,720	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	25,488	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ50IP		CHIUSINO SIGNUM B125 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.32 (Kg17) ILL.PUBB	n	EURO	63,720	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	25,488	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ60		CHIUSINO SIGNUM B125 SFER. Telaio 60x60 Luce 50x50 h.35 (Kg24)	n	EURO	90,510	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	36,284	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ70		CHIUSINO SIGNUM B125 SFER. Telaio 70x70 Luce 60x60 h.40 (Kg33)	n	EURO	130,270	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	52,108	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ70E		CHIUSINO SIGNUM B125 SFER. Telaio 70x70 Luce 60x60 h.40 (Kg33) ENEL	n	EURO	130,270	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	52,108	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ70T		CHIUSINO SIGNUM B125 SFER. Telaio 70x70 Luce 60x60 h.40 (Kg33) TELECOM	n	EURO	130,270	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	52,108	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ30		GRIGLIA PLUVIA LIGHT B125 SFER. Telaio 30x30 Luce 20x20 h.30 (Kg7)	n	EURO	29,200	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	11,680	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSBCQ8060		CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 80x60 Luce 70x50 h.51 (Kg.43)	n	EURO	174,350	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	69,740	01/09/2017	31/03/2018

Listino per Clienti e Articolo

NUOVA VIMAPLAST S.R.L.
 Via Magliocovani 10 (Zona Giardinetti)
 41022 Soriano Ertilio - Tel. 0522 210103
 Fax 0522 792747 - P. IVA 01271520531

givedì 12 ottobre 2017

33.MFGSCCQ30	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 30x30 Luce 20x20 h.32 (Kg.8)	n	EURO	28.110	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	11.244	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ40	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 40x40 Luce 30x30 h.35 (Kg12)	n	EURO	42.560	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	17.024	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ50	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.40 (Kg21)	n	EURO	73.500	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	29.400	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ50IP	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.40 (Kg21) - ILLUM.PUBB	n	EURO	73.600	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	29.440	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ50T	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.40 (Kg21) - TELECOM	n	EURO	73.600	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	29.440	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ55	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 55x55 Luce 45x45 h.42 (Kg25)	n	EURO	92.740	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	37.096	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ60	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 60x60 Luce 50x50 h.45 (Kg30)	n	EURO	109.100	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	43.640	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ60E	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 60x60 Luce 50x50 h.45 (Kg30) - ENEL	n	EURO	109.100	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	43.640	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ70	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 70x70 Luce 60x60 h.50 (Kg40)	n	EURO	144.330	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	57.732	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ70E	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 70x70 Luce 60x60 h.50 (Kg40) - ENEL	n	EURO	144.330	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	57.732	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ70T	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 70x70 Luce 60x60 h.50 (Kg40) - TELECOM	n	EURO	144.330	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	57.732	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ80	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 80x80 Luce 70x70 h.51 (Kg58)	n	EURO	199.870	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	79.948	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCQ90	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 90x90 Luce 80x80 h.58 (Kg92)	n	EURO	320.690	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	128.276	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCCRET7050	CHIUSINO URBE C250 SFER. Telaio 70x50 Luce 40x40 h.45 (Kg32)	n	EURO	153.720	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	61.488	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCGQ40	GRIGLIA CONC. PLUVIA C250 SFER. Telaio 40x40 Luce 30x30 h.45 (Kg14)	n	EURO	53.300	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	21.320	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCGQ50	GRIGLIA CONC. PLUVIA C250 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.55 (Kg19)	n	EURO	77.540	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	31.016	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCGQ55	GRIGLIA CONC. PLUVIA C250 SFER. Telaio 55x55 Luce 45x45 h.60 (Kg26)	n	EURO	103.210	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	41.284	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCGQ60	GRIGLIA CONC. PLUVIA C250 SFER. Telaio 60x60 Luce 50x50 h.65 (Kg31)	n	EURO	126.250	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	50.500	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSCGQ70	GRIGLIA CONC. PLUVIA C250 SFER. Telaio 70x70 Luce 55x59 h.65 (Kg45)	n	EURO	169.200	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	67.680	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDC8060	CHIUSINO ECLIPSE D400 SFER. Telaio 80x60 Luce 70x50 h.10 (Kg.57)	n	EURO	216.710	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	86.684	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCC00606	CHIUSINO PITAGORA D400 SFER. Telaio 705x740 Luce 600x600 h.101 (Kg.80)	n	EURO	369.990	50,00	15,00	0,00	0,000	0,00	157.246	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCC00708	CHIUSINO PITAGORA D400 SFER. Telaio 830x956 Luce 700x800 h.101 (Kg.115)	n	EURO	488.720	50,00	15,00	0,00	0,000	0,00	207.706	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCC00905	CHIUSINO PITAGORA D400 SFER. Telaio 910x536 Luce 760x400 h.101 (Kg.82)	n	EURO	332.910	50,00	15,00	0,00	0,000	0,00	141.487	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCC1218	CHIUSINO PITAGORA D400 SFER. Telaio 1218x850 Luce 1060x700 h.101 (Kg.173)	n	EURO	769.850	50,00	15,00	0,00	0,000	0,00	327.186	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCC1218T	CHIUSINO PITAGORA D400 SFER. Telaio 1218x850 Luce 1060x700 h.101 (Kg.173)	n	EURO	769.850	50,00	15,00	0,00	0,000	0,00	327.186	01/09/2017	31/03/2018

Listino per Clienti e Articolo

33.MFGSDCCQ1358	CHIUSINO PITAGORA D400 SFER. Telaio 1358x750 Luce 1200x600 h.101 (Kg.157)	n	EURO	724.000	50,00	15,00	0,00	0,000	0,00	307.700	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ1358HERA	CHIUSINO PITAGORA D400 SFER.T 1400x750 L 1200x600 h.101 (Kg.157) HERA	n	EURO	724.000	50,00	15,00	0,00	0,000	0,00	307.700	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ50	CHIUSINO ECLIPSE D400 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.10 (Kg.30)	n	EURO	110.410	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	44.164	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ50G	CHIUSINO ECLIPSE D400 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.10 (Kg.30) - GAS	n	EURO	110.410	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	44.164	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ60	CHIUSINO ECLIPSE D400 SFER. Telaio 60x60 Luce 50x50 h.10 (Kg.42)	n	EURO	161.490	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	64.596	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ70	CHIUSINO ECLIPSE D400 SFER. Telaio 70x70 Luce 60x60 h.10 (Kg.58)	n	EURO	210.000	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	84.000	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ70E	CHIUSINO ECLIPSE D400 SFER. Telaio 70x70 Luce 60x60 h.10 (Kg.58) - ENEL	n	EURO	210.000	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	84.000	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ70T	CHIUSINO ECLIPSE D400 SFER. Telaio 70x70 Luce 60x60 h.10 (Kg.58) - TELECOM	n	EURO	210.000	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	84.000	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ80	CHIUSINO ECLIPSE D400 SFER. Telaio 80x80 Luce 70x70 h.10 (Kg.76)	n	EURO	266.930	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	114.772	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ85	CHIUSINO COPERINICO D400 SFER. Telaio 850x850 Luce D.610 (Kg.67)	n	EURO	84.500	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	84.500	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ85TOP	CHIUSINO COPERINICO MAX E600 SFER. Tel.850x850 Luce D.610 (Kg.94)	n	EURO	353.340	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	141.336	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCQ90	CHIUSINO ECLIPSE D400 SFER. Telaio 90x90 Luce 80x80 h.10 (Kg.98)	n	EURO	360.660	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	144.264	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDCCR75	CHIUSINO COPERINICO D400 SFER. Telaio D.75 Luce D.610 (Kg.60)	n	EURO	189.560	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	75.824	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDGQ50	GRIGLIA PIANA PLUVIA D400 SFER. Telaio 50x50 Luce 40x40 h.100 (Kg.29)	n	EURO	114.880	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	45.952	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDGQ60	GRIGLIA PIANA PLUVIA D400 SFER. Telaio 60x60 Luce 50x50 h.100 (Kg.40.5)	n	EURO	166.760	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	66.704	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDGQ70	GRIGLIA PIANA PLUVIA D400 SFER. Telaio 70x70 Luce 60x60 h.100 (Kg.54)	n	EURO	213.850	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	85.540	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDGQ85	GRIGLIA PIANA USA D400 SFER. Telaio 85X85 Luce D.61 h.100 (Kg.64)	n	EURO	249.170	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	99.668	01/09/2017	31/03/2018
33.MFGSDGR75	GRIGLIA PIANA USA D400 SFER. Telaio D.75 Luce D.61 h.100 (Kg.57)	n	EURO	220.880	50,00	20,00	0,00	0,000	0,00	88.352	01/09/2017	31/03/2018
33.TRG371	TELECOM CHIUSINO C250 375x375	n	EURO	52.000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	52.000	01/09/2017	31/03/2018
33.TRG60	TELECOM CHIUSINO D400 600x600	n	EURO	369.990	50,00	15,00	0,00	0,000	0,00	157.246	01/09/2017	31/03/2018
33.TR120	TELECOM CHIUSINO D400 1200x600	n	EURO	724.000	50,00	15,00	0,00	0,000	0,00	307.700	01/09/2017	31/03/2018

NUOVA VIMAPLAST S.R.L.
 Via Macellone, 10 (zona artigianale)
 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522 30940
 Fax 0522 79247 - P. IVA 012/150351
 giovedì 12 ottobre 2017



MATERIE PLASTICHE

Via Majakowskij, 10 (Zona Annonaria) - 42124 REGGIO EMILIA (Italy)
 Tel. +39 0522 700700 - Fax +39 0522 792749
 Cap. Soc. € 650.000 i.v. - R.E.A. 172701/RE
 Cod. Fisc. - P. IVA - Reg. Imprese: 01271520353 - Cod. IVA CEE: IT 01271520353
 E-mail: contact@nuovavimoplast.it - Sito internet: www.nuovavimoplast.it
 IBAN: IT 89 C 08095 12800 000070121998 Cred. Coop. Reggiano
 IT 44 G 02008 12814 000500008509 Unicredit

Spett.le

20888

BENASSI SRL
 VIA PICO DELLA MIRANDOLA N.6
 42124 REGGIO EMILIA (RE)

Tipo documento PREVENTIVO		C-OFFE		Numero ordine 29.172 /00	Data ordine 01/09/2017						
IVA	Agente 80 MEGLIOLI GIUSEPPE	Ns. Codice	Partita IVA cliente 00690640354	Vs. Rif. CRISTIAN	Data validità 12/10/2017	Priorità	Pag. 1 /1				
Codice e descrizione pagamento 011020 RB 120 GG FM			Banca d'appoggio 2008/66361 UNICREDIT BANCA SPA GUASTALLA GONZAGA								
Telefono	Cellulare	Fax	Annotazioni					Oper.			
0522920761	3357231469 ANDREA I	0522920772						ET			
Riga	Codice articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà Ordinata	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Imp. Netto	IVA	
1	36_IRPOZS	POZZETTO RETTANGOLARE LEGGERO IN PE MOD. STANDARD (380x496 h300)	n	1,00	24,420	35,00	0,00	0,00	15,87	22	
<p>1. CONDIZIONI PER RESTITUZIONE MERCE: In caso di restituzione di merce acquistata occorre accordarsi con il ns. uff. commerciale. a) nel caso di acquisti con SCONTRINO FISCALE, si accetteranno resi di materiale solo dietro presentazione dello SCONTRINO FISCALE comprovante l'acquisto e con un ritiro di materiale in sostituzione di valore uguale o superiore al reso. b) nel caso di acquisti con D.D.T., si accetteranno resi di materiale solo con autorizzazione del ns. ufficio commerciale e dietro presentazione del regolare D.D.T. di reso. c) per i materiali ordinati appositamente non verranno accettati resi.</p> <p>2. I PREZZI SOPRA ESPOSTI S'INTENDONO ESCLUSI DI IVA AL 22%</p> <p>3. In caso di conferma d'ordine, Vi preghiamo gentilmente di citare il ns. numero di proposta.</p> <p>4. CERTIFICAZIONE: ATTENZIONE !!!!!!!!!!! EVENTUALI CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' DEL PRODOTTO, DEI LOTTI DI PRODUZIONE E DI PROCESSO SONO SEMPRE DA RICHIEDERE CON LA CONFERMA D'ORDINE O AL RITIRO DELLA MERCE.</p>											
Totale imponibile 15,87		Totale IVA 3,49		Valuta EURO		TOTALE ORDINE 19,36					
Spedizione a mezzo A MEZZO DESTINATARIO			Imballo			Porto FRANCO ARRIVO CON ADDEBITO					
Vettore				Note							
Riesaminato da :				Riferimento ordine fornitore :							



**IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
ILLUMINAZIONI STRADALI**

Via Melegari, 31/A
42100 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 513402 – Fax. (0522) 501420
R.E.A. n. 139828/RE – Reg. Imprese n. 76310/RE
Cod. Fiscale e P.IVA 00552600355

ISE Cert
Organizzazione con
Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato UNI-EN ISO 9001:2008
Certificato n. 1439 del
09/03/2011

ITALSOA
ORGANISMO DI ATTESTAZIONE
Autorizzazione SOA categoria
OS30 classe III - OG10 classe II
n. 1414/88/01 del 19/04/2011

Spettabile
Benassi S.r.l.
Via Pico della Mirandola,6
Reggio Emilia (RE)

Ns. Rif. P17157
Data: 12/09/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA GUASCO

PROG.	LAVORAZIONE	UDM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOT
1	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante CREE SQUARE MINI, mod. SMIA4MEA30K^24 POT. 45 W per funzionamento con telecomando ad onde convogliate, fornito e posto in opera in modalità testa-palo, compreso linee e collegamenti elettrici alla morsettiera	n.	22	348,00 €	7.656,00 €
2	Fornitura e posa in opera di centralina ALGORAB P5-SLC per telecomando punto-punto di apparecchio illuminante, compreso antenna omnidirezionale a basso profilo, linee e collegamenti all'apparecchio illuminante	n.	22	105,00 €	2.310,00 €
3	Fornitura e posa in opera di palo di sostegno in acciaio zincato e verniciato in colori RAL a scelta della DL, di altezza fuori terra pari a metri 5, spessore 3,2 mm, comprensivo di morsettiera in classe II e coperchio morsettiera a scomparsa. Il palo va posto in opera perfettamente verticale in fondazione esistente, compreso guaina bituminosa e sigillatura collare.	n.	19	278,00 €	5.282,00 €
4	Fornitura e posa in opera, all'interno di quadro esistente, di apparecchiatura da quadro per il telecomando punto-punto ALGORAB RES3-3G, compreso antenna GSM, modulo coordinatore, alimentatore, interruttore di alimentazione con derivazione dalla linea elettrica del quadro, linee e collegamenti tra le apparecchiature.	corpo	1	998,00 €	998,00 €

BENASSI SRL

5	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare tipo FG16R16 1x3x10+1x10 mmq posto in opera all'interno di cavidotti interrati esistenti, per il collegamento dei nuovi punti luce con la linea di illuminazione esistente	ml	330	7,10 €	2.343,00 €
6	Realizzazione di punto luce di derivazione della morsettiera del palo di illuminazione, a partire dalla linea posta nel pozzetto di derivazione, da realizzare con giunti in gel	n.	22	58,00 €	1.276,00 €
7	Interconnessione della dorsale elettrica principale della nuova linea di alimentazione IP, con la dorsale principale esistente IP, al fine di interconnettere i nuovi punti luce la linea elettrica in uscita dal quadro esistente, da realizzare con l'utilizzo di n.4 giunti in gel (linea trifase+neutro).	corpo	1	170,00 €	170,00 €
8	Documentazione tecnica di progetto esecutivo, au built e collaudo	corpo	1	4.300,00 €	4.300,00 €
TOTALE INTERVENTI					24.335,00 €

Dalla ns. Offerta risultano escluse:

- Imposta IVA ed ogni altra imposta
- Tutto quanto non riportato nel computo metrico di riferimento

A Vs. disposizione per ogni ulteriore informazione o necessità, porgiamo cordiali saluti.

MAX LUX S.n.c.

MAX LUX
di MATTIOLI LAURO & C. s.n.c.
IMP. Elett. CIVILI INDUSTRIALI
ILLUMINAZIONI STRADALI
Via Melegari, 31/A - Tel. 0522/818482
42100 REGGIO EMILIA
Cod. Fisc. Part. IVA 00552600355


BENARDI SRL