Cordua Giuseppe s.r.l.
Costruiamo le vostre idee

Via Bainsizza N° 7/2 - Reggio Emilia - C.a.p. 42124
Partita Iva 02722560352
Tel.3405574937 / Tel.3890753069 / Fax: 0522302528
Mail: corduagiuseppesrl@gmail.com
Mail Pec: corduagiuseppesrl@pec.it

Riferimenti cantiere:
Cordua Geom. Luigi
Cell.: 340/5574937
Fax : 0522/302528
Mail : gigicordua@libero.it

Spett. Comune di Reggio Emilia
P.zza prampolini n°1
42121 Reggio Emilia

Alla C.A. Del Tecnico Gloria Luppi e Luca Dallari

OGGETTO: Segue preventivo spesa opere di ripristino copertura ex fonderia Lombardini sita in Reggio Nell'Emilia

Ricordiamo che le lavorazioni verranno eseguite secondo l'utilizzo di tutte le necessarie opere provvisonali di sicurezza indicate nella vigente normativa del "TESTO UNICO" D.lgs. 09/04/2008 n° 81 e successive integrazioni. Rimangono comprese nel prezzo le opere di inerenti alla redazione di documentazione per la sicurezza (p.o.s. , p.i.m.u.s., attestati per corsi di legge ecc..). Inoltre ***la Ditta dichiara di essere in possesso e di mettere a disposizione della commitenza e della direzione lavori tutti i certificati ed abilitazioni in nostro possesso per rispettare quanto previsto***

N°	Opere da eseguire per riprstino copertura falda alta frontale
1	Oneri di Sicurezza ed accantieramento: Installazione opere provvisionali e presidi anticaduta: Fornitura e posa ganci golfare, incluse le opere di esecuzionie del foro, dell'eventuale rinforzo con resina chimica bicomponente e l'apposizione a forza di tassello a pressione (diamtero 18mm). Posizionati secondo vs. indicazione in corrispondenza di pilastri esistenti
2	Smontaggio di tutta la viteria in rame presente in copertura per le due falde "basse" e getto a rifiuto del materiale di risulta presso pubbliche discariche.
3	Fornitura e posa nuova viteria in acciaio inox di diametro e lunghezza maggiorate rispetto all'esistente, fissata nel foro esistente. Inclusa l'apposizione di relativa rondella e guarnizione in gomma antiacqua.
4	Pulizia delle linee di gronda esistenti, compreso l'accatastamento, l'imballo, il calo in basso ed il getto a rifiuto di materiale di risulta presso PP.DD.

Totale, escluso iva di legge € 11.722,50

Restano inclusi gli oneri di smaltimento finale di materiali di risulta prodotti dalle ns lavorazioni e lo sgombero di tutte le ns attrezzature e presidi. Tutte le misure e le quanità in considerazione, sopracitate, sono approssimative e non vincolanti, eventuali differenze verranno contabilizzati a parte a fine lavoro sotto visione e previo accordo con i committenti o chi per esso. Farà fede il prezzo unitario concordato. Eventuali ore in economia che si rendessero necessarie saranno contabilizzate in €/H 26,40

Cordua Giuseppe s.r.l.
COSTRUZIONI EDILI
Via Bainsizza, 7/2
42124 Reggio Emilia
Partita IVA 02722560352

Rimangono esclusi dal presente preventivo:
Competenze professionali dei vari e/o eventuali
Forniture Idro-elettriche.
Permessicondominiali e/o comunale.
Quant'altro non espressamente indicato.

Certi della Vs. attenzione, ringraziamo per averci contattati, a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

REGGIO NELL'EMILIA 05/07/2017