



Cordua Giuseppe s.r.l.

Costruiamo le vostre idee

Via Bainsizza N° 7/2 - Reggio Emilia - C.a.p. 42124

Partita Iva 02722560352

Tel.3405574937 / Tel.3890753069 / Fax: 0522302528

Mail: corduagiuseppesrl@gmail.com

Mail Pec: corduagiuseppesrl@pec.it

Riferimenti cantiere:

Cordua Geom. Luigi

Cell.: 340/5574937

Fax : 0522/302528

Mail : gigicordua@libero.it

Spett. Comune di Reggio Emilia

P.zza prampolini n°1

42121 Reggio Emilia

Alla C.A. Dei progettisti Gloria Luppi e Luca Dallari

Alla C.A. Del Responsabile unità Op. Zona Nord Per. Ind. Giuseppe Beltrami

Alla C.A. Del Dirigente del Servizio Ing. Ermes Torreggiani

Oggetto:

Segue Preventivo spesa per opere di manutenzione in copertura su edificio Croce rossa e Protezione civile di "via Del Chionso" - Reggio Emilia

Ricordiamo che le lavorazioni verranno eseguite secondo l'utilizzo di tutte le necessarie opere provvisorie di sicurezza indicate nella vigente normativa del "TESTO UNICO" D.lgs. 09/04/2008 n° 81 e successive integrazioni. Rimangono comprese nel prezzo le opere di inerenti alla redazione di documentazione per la sicurezza (p.o.s. , p.i.m.u.s., attestati per corsi di legge ecc..). Inoltre **la Ditta dichiara di essere in possesso e di mettere a disposizione della committenza e della direzione lavori tutti i certificati ed abilitazioni in nostro possesso per rispettare quanto previsto dalla normativa.**



Reggio Nell'Emilia 05/11/2017

N°	Opere in copertura	U.M.	QUANT.	€/CAD	TOTALE
1	Opere di accantieramento e <u>coordinamento con le attività di uscita mezzi d'emergenza</u> . Recinzioni modulare o con rete arancione in pvc ad alta densità nelle eventuali aree di lavoro, cartellonistica, piano operativo sicurezza (pos), messa in sicurezza delle aree oggetto di lavoro ecc... Compreso il successivo smontaggio delle opere provvisionali realizzate. Redazione pimus o installazione sistemi di inalzamento o stoccaggio materiali	n°	1,00	€ 513,44	€ 513,44
2	Realizzazione parapetto di tipologia in classe A-b, eseguito con Piattaforma elevatrice su tutte e 4 le falde in oggetto. Montaggio del parapetto a tassello o a vite su trave perimetrale esistente compreso la posa di tavolato su 3 linee orizzontali. Il parapetto avrà una cadenza di 150cm sullo svulippo della copertura e le tavole saranno idoneamente sormontate. Resta incluso lo smontaggio della struttura (eseguito sempre a mezzo di piattaforma e l'eventuale ripristino del calcestruzzo ove si presentino tasselli. Sono compresi eventualmente si rendessero necessarie l'apposizione di reti di protezione. L'intervento sarà eseguito in 4 momenti differenti per non creare disagio alle strutture presenti.	ml	120,00	€ 30,00	€ 3.600,00
3	Smontaggio accurato completo di tutta la copertina esistente presente sulla trave di perimetro , accatastamento in loco per futuro rimontaggio e sigillatura. Compreso lo smontaggio dell'ultimo pannello curvo posizionato sulla falda superiore rispetto al piano oggetto d'intervento. Incluso il rimontaggio di quanto detto e la sigillatura a fine lavoro.	ml	120,00	€ 13,00	€ 1.560,00
4	Preparazione travatura di sostegno costituita da n°3 file di listoni 10x8 fissata a sottostante struttura in calcestruzzo o travetto esistente mediante utilizzo di tirafondi o barre filettate con resina chimica. Nell'opera è compreso l'onere di individuazione della travatura presente, il tracciamento, la verifica e l'eventuale sigillatura.	mq	200,00	€ 15,00	€ 3.000,00
5	Fornitura conversa n°2 (vedi disegno allegato) sagomato secondo la travatura esistente con sviluppo 125cm, piegata, lavorata e fissata con tasselli a pressione. Compresa al realizzazione di conversa in guaina bituminosa posata a caldo per scolo acque, la realizzazione del foro ed il fissaggio.	ml	120,00	€ 17,00	€ 2.040,00
6	Fonritura, tiro in alto con autogrù emontaggio pannello "alubel 21" con passo simile ad esistente e di egual colore, fissato con vite autofilettante, completa di rondella e guarnizione. Idoneamente sormontato e fissato sulle 3 linee di fissaggio sottostanti (viti al mq 4)	mq	200,00	€ 20,00	€ 4.000,00

7	Fornitura conversa n°1 (vedi disegno allegato) sagomato secondo la travatura esistente con sviluppo 50cm, piegata, lavorata e fissata con tasselli a pressione. Compreso il montaggio tra pannello curvo e pannello piano, fissato ed eventualmente sigillato nei fori per contrastare l'azione del vento.	ml	120,00	€	14,00	€	1.680,00	
<i>Totale, iva di legge esclusa</i>							€	16.393,44

Eventuali ore in economia che si rendessero necessarie saranno contabilizzate in €/H 26,40

Restano inclusi gli oneri di smaltimento finale di materiali di risulta prodotti dalle ns lavorazioni e lo sgombero di tutte le ns attrezzature e presidi. Tutte le misure e quantità in considerazione, sopraccitate, sono approssimative e non vincolanti, eventuali differenze verranno contabilizzate a fine lavoro sotto visione e previo accordo con i committenti o chi per esso. Farà fede il prezzo unitario concordato. I lavori da realizzare si garantiscono e seguiti a perfetta regola d'arte, con l'utilizzo di personale qualificato ed in regola con le norme assicurative e contributive vigenti. "Cordua Giuseppe srl" oltre ad essere iscritto regolarmente alla White List (Antimafia), è in possesso di tutti i titoli necessari allo smaltimento e trasporto rifiuti, titolare di polizza assicurativa per la responsabilità di eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento dei lavori.

Rimangono esclusi dal presente preventivo:

Competenze professionali dei vari e/o eventuali
Forniture Idro-elettriche.
Permessi comunali e/o condominiali.
Quant'altro non espressamente indicato.
Installazione mobiletti bagno, box doccia e accessori
Spostamento e/o protezione mobili esistenti.
PAGAMENTI: da concordare.

Certi della Vs. attenzione, ringraziamo per averci contattati, a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ditta Esecutrice
Cordua Giuseppe s.r.l.
COSTRUZIONI EDILI
Via Bainsizza, 7/2
42124 Reggio Emilia
Partita IVA 02722560352

Reggio Nell'Emilia 05/11/2017

