

Spett. Comune di Reggio Emilia

Ufficio Manutenzioni
Via Emilia San Pietro n° 12
42121 Reggio Emilia

C.A. Beltrami Giuseppe

Prev. n° 95/2017

OGGETTO: preventivo per lavori di costruzione plinti presso il Parco Cervi a Reggio Emilia.

Come da accordi intercorsi siamo ad inviare nostro miglior preventivo per gli interventi di seguito brevemente descritti.

Descrizione lavori	U.M.	Q.tà	Pr. unit. [€]	Totale [€]
Esecuzione di scavi su area verde per costruzione di plinti delle dimensioni di cm 80 x 80 con getto in cls dosato a 150 kg/m ³ di cemento tipo "325" con relativo pozzetto d'ispezione in cemento	n°	6	400,00	2.400,00
Realizzazione di scavo a sezione obbligata con taglio di asfalto, posa di tubazione in PVC d. 100, reinterro e ripristino del manto stradale con conglomerato bituminoso 7cm.	m	20	35,00	700,00
Realizzazione di stacchi a collegamento plinti a linea esistente su pavimentazione in asfalto	n°	6	146,00	876,00
			Imponibile €	3.976,00
			IVA 22% €	874,72
			Totale €	4.850,72

Restando in attesa di un vostro riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più distinti saluti.

Reggio Emilia, Ottobre 2017

In fede


Mesoraca Valerio

