



**SCAVI - ASFALTI  
LAVORI STRADALI**

Spett.le **Comune REGGIO EMILIA**  
Piazza F Piazza Prampolini, 1 (RE)  
Alla c.a.del **Geom. Luca Mastrangelo**

**OGGETTO: OFFERTA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PISTA CICLABILE  
DI VIA PATERLINI (RE), NEI PRESSI DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO**

			Prezzo		
		quantità	€/um	importo	
1	Demolizione di pavimentazione in autobloccanti	mq	90,00	9,00	€ 810,00
2	Pulizia e rullatura del sottofodo	mq	90,00	5,00	€ 450,00
3	Fornitura e posa di stabilizzato 0/30 per ricariche del sottofondo media 10 cm scavo sbancamento	mc	9,00	39,00	€ 351,00
4	Realizzazione di soletta in cemento armato (h=10 cm) a finitura calpestabile	mq	90,00	15,00	€ 1.350,00
<b>Formazione di gradini per raggiungere il parcheggio di Via Livatino (da valutare in economia)</b>					
5	capo squadra	ore	16,00	28,00	€ 448,00
6	operaio specializzato	ore	16,00	27,00	€ 432,00
7	autocarro a freddo fino a 4 t	ore	16,00	11,00	€ 176,00
8	mini escavatore a freddo	ore	16,00	21,00	€ 336,00
	vari materiali edili	n°	1,00	300,00	€ 300,00
<b>Sistemazione segnaletica verticale ciclabile (da valutare in economia)</b>					
9	capo squadra	ore	8,00	28,00	€ 224,00
10	operaio specializzato	ore	8,00	27,00	€ 216,00
11	autocarro a freddo fino a 4 t	ore	8,00	11,00	€ 88,00
12	flessibile	ore	4,00	12,00	€ 48,00
12	generatore	ore	4,00	5,00	€ 20,00
13	malta cementizia	n°	1,00	50,00	€ 50,00
<b>TOTALE lordo (escluso iva)</b>					<b>€ 5.299,00</b>
<b>Sconto contrattuale -10% :</b>					<b>-€ 529,90</b>
<b>TOTALE netto dei lavori (escluso iva)</b>					<b>€ 4.769,10</b>

Distinti saluti, 15/11/2017

**F.R.A. SCAVI s.r.l.**  
Via Martiri della Bettola n° 4  
42020 - MONTECAPILO  
di QUATTRO CASTELLA (RE)  
Cod. Fisc. e P. IVA 01274740354