

greenway prato

SISTEMAZIONE GREENWAY PRATO FONTANA

tratto in salita	<i>lunghezza</i>	<i>larghezza</i>	<i>altezza</i>	<i>totale</i>	<i>um</i>	<i>€/um</i>	<i>importo</i>
Scarifica / sbancamento	25,00	2,20	0,30	16,50	mc	9,50	156,75
rullatura e costipazione fondo	25,00	2,20		55,00	mq	0,40	22,00
tessuto in fibre sintetiche	25,00	2,20		55,00	mq	1,30	71,50
cassonetto in riciclato	25,00	2,20	0,15	8,25	mc	10,50	86,63
fondazione misto cementato	25,00	2,20	0,15	8,25	mc	48,00	396,00
Tappetone 0/12 – 5 cm	25,00	2,00		50,00	mq	10,50	525,00
Pavimentazione monostrato	25,00	2,00		50,00	mq	5,00	250,00
						totale lordo	1.507,88

A) corsia larga 1 m – 120 m	<i>lunghezza</i>	<i>larghezza</i>	<i>altezza</i>	<i>totale</i>	<i>um</i>	<i>€/um</i>	<i>importo</i>
Scarifica / sbancamento	120,00	1,20	0,30	43,20	mc	9,50	410,40
rullatura e costipazione fondo	120,00	1,20		144,00	mq	0,40	57,60
tessuto in fibre sintetiche	120,00	1,20		144,00	mq	1,30	187,20
cassonetto in riciclato	120,00	1,20	0,15	21,60	mc	10,50	226,80
Compattato 0/20	120,00	1,00	0,15	18,00	mc	30,00	540,00
ghiaietto spaccato 1 cm	120,00	1,00		120,00	mc	2,10	252,00
						totale lordo	1.674,00

B) corsia larga 1 m – 240 m	<i>lunghezza</i>	<i>larghezza</i>	<i>altezza</i>	<i>totale</i>	<i>um</i>	<i>€/um</i>	<i>importo</i>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	-----------	-------------	----------------

greenway prato

Scarifica / sbancamento	240,00	1,20	0,30	86,40	mc	9,50	820,80
rullatura e costipazione fondo	240,00	1,20		288,00	mq	0,40	115,20
tessuto in fibre sintetiche	240,00	1,20		288,00	mq	1,30	374,40
cassonetto in riciclato	240,00	1,20	0,15	43,20	mc	10,50	453,60
Compattato 0/20	240,00	1,00	0,15	36,00	mc	30,00	1.080,00
ghiaietto spaccato 1 cm	240,00	1,00		240,00	mc	2,10	504,00
						totale lordo	3.348,00

strada bianca – 205	<i>lunghezza</i>	<i>larghezza</i>	<i>altezza</i>	<i>totale</i>	<i>um</i>	<i>€/um</i>	<i>importo</i>
Scarifica / sbancamento	205,00	3,00	0,10	61,50	mc	9,50	584,25
Compattato 0/20	205,00	2,00	0,10	41,00	mc	30,00	1.230,00
						totale lordo	1.814,25

totale lavori	8.344,13
oneri sicurezza	300,00
TOTALE OFFERTA LAVORI	8.644,13

RE, ottobre 2017

F.R.A. SCAVI s.r.l.
 Via Martiri della Bettola n° 4
 42020 - MONTECAPILO
 di QUATTRO CASTELLA (RE)
 Cod. Fisc. e P. IVA 01274740354