



**SCAVI - ASFALTI
LAVORI STRADALI**

Spett.le Comune REGGIO EMILIA

Piazza Piazza Prampolini, 1 (RE)

Alla c.a.del Geom. Giuseppe Beltrami

**OGGETTO: OFFERTA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE MURARIE
NECESSARIE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE STRADE COMUNALI (RE)**

1	IP.C34	Scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia di mina fino alla profondità di ml.0,60 per la canalizzazione dei cavidotti interrati, compreso e compensato nel prezzo l'apertura con mezzo meccanico, la fornitura e posa in opera di tubo in PVC diam.60 rinfrancato con massetto di calcestruzzo dosato a 2 q.li/mc il riempimento con materiali di risulta e l'allontanamento del materiale eccedente alle pubbliche discariche, ripresa del manto con conglomerato bituminoso tipo Blinder steso a mano previa pulizia del piano, sparsa di emulsione bituminosa d'attacco e sabbiatura finale spessore cm.7	mt	€ 44,50	282	€ 12.549,00
2	IP.C35	Sovraprezzo per il riempimento dello scavo con materiale inerte, compreso l'allontanamento alle pubbliche discariche del materiale eccedente	mt	€ 8,00	62	€ 496,00
3	IP.C36	Taglio regolare di asfalto eseguito con ausilio di mezzo meccanico	mt	€ 2,50	62	€ 155,00
4	IP.C37	Realizzazione di blocco di fondazione monolitico di calcestruzzo per l'ancoraggio del palo al suolo costituita in calcestruzzo dosato a 200 Kg/mc, compreso lo scavo di fossa, l'allontanamento del materiale di risulta, l'onere per la realizzazione del foro per l'infissione del palo e tutti i materiali necessari per permettere la costruzione a regola d'arte delle dimensioni mt.1,0x1,0x1,1	n	€ 140,00	11	€ 1.540,00
5	IP.C38	Realizzazione di blocco di fondazione monolitico di calcestruzzo per l'ancoraggio del palo al suolo costituita in calcestruzzo dosato a 200 Kg/mc, compreso lo scavo di fossa, l'allontanamento del materiale di risulta, l'onere per la realizzazione del foro per l'infissione del palo e tutti i materiali necessari per permettere la costruzione a regola d'arte delle dimensioni mt.0,7x0,7x0,8	n	€ 125,00	5	€ 625,00
6	IP.C39	Fornitura e posa in opera di pozzetti di derivazione in calcestruzzo preconfezionati delle dimensioni interne di cm 30x30x33 completi di chiusino in ghisa.	n	€ 65,00	16	€ 1.040,00
7	OS1	Oneri per la sicurezza comprensivi di nolo di transene, scale ed altri apprestamenti per tutta la durata del cantiere, la segnaletica di delimitazioni delle zone di lavoro dove non sarà possibile l'attraversamento, la redazione di specifico POS, i tempi di riunione con altre ditte/lavoratori autonomi, la scuola e la D.L. ai fini del coordinamento in sicurezza delle opere presso la scuola	n	€ 550,00	1	€ 550,00
TOTALE dei lavori da eseguire (escluso iva)						€ 16.955,00

Distinti saluti, 24/11/2017

F.R.A. SCAVI S.r.l.
Via Martiri della Bettola n° 4
42020 - MONTECAPILO
di QUATTRO CASTELLA (RE)
Cod. Fisc. e P. IVA 01274740354