

LAVORI EDILI E STRADALI NOLI – SEGNALETICA STRADALE

Via Terezin, 19/19A 42122 Reggio Emilia
Tel e Fax: 0522/553261 ; Cell 348/1510950-2
Rea CCIAA Reggio E. n°279774 C.F./P.I. 02421950359

Spet.le
Comune di Reggio Emilia

Piazza Prampolini 1
42124 Reggio Emilia

c.a. Geom Paradisi tel 348 8080543
mail maurizio.paradisi@municipio.re.it

Reggio Emilia li, 07/12/2017

PREVENTIVO N° 143/2017

OGGETTO Preventivo lavori manutenzione straordinaria quartieri zona Ovest

Descrizione Lavori :	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
ZONA VOLO				
Realizzazione di percorso pedonale all'interno dell'area verde per una lunghezza di mt 16/18. Il prezzo comprende gli oneri per lo scavo con mezzo di piccole dimensioni, fornitura e posa di tessuto non tessuto peso 150 gr/mq sul piano di posa, fornitura e stesa di misto stabilizzato 0/20 anche a mano per uno spessore di cm. 12/13, finitura superficiale con frantumato/pietrischetto 8/16, il tutto debitamente compattato. compresa altresì la sistemazione del terreno vegetale scavato a margine del percorso.	corpo	1	650,00	€ 650,00
Fornitura e posa di paletto in gomma flessibile agli urti modello GORGE diam mm 100 altezza fuori terra cm. 90 colore micaceo con banda rifrangente. Certificazione CE	n	6	175,00	€ 1.050,00
Collare in cemento alla base del paletto diametro cm. 25 h cm 7 veniciato con vernice spartitraffico bianca e microsferi di vetro sparse a mano	n	6	25,00	€ 150,00
Compenso a corpo per lavori minuti e/o puntuali di piccola entità che saranno prescritti dalla D.L per l'esecuzione di lavori di manutenzione alle pavimentazioni stradali e opere affini - scavi puntuali eseguiti prevalentemente a mano o con mezzi di ridotte dimensioni - sostituzione/ricostruzione ex novo di elementi dissuasori della sosta a delimitazione dei percorsi - ripristino/finitura delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso e in elemento prefabbricati in cls	corpo	1	1.150,00	€ 1.150,00
Sommano IVA esclusa				€ 3.000,00

Per Accettazione

Il Titolare

