

Reggio Emilia, 20 Marzo 2017

Spett.le Comune di Reggio Emilia
Servizi Ingegneria Edifici Servizi Reti e Infrastrutture

Alla C.A. Arch. Giorgia Lombardini

OGGETTO: OFFERTA PER MANUTENZIONE ALLA SCALA D'INGRESSO SCUOLA EX-GIL

Art).1 all'inizio della scala fornitura e posa in opera di canala in cls larga 10 cm con copribordo in acciaio zincato ml 3 completa di griglia cm 10 anti tacco classe b125 la griglia sarà poi collegata previo scavo con tubo di scarico in pvc aragosta al pozzetto di raccolta acqua bianca presente nel piazzale (circa 5 metri di distanza)

Art).2 fornitura e posa di rivestimento in ceramica modello Lathemar ditta Alfalux a scelta della committenza su campionatura da noi proposta da applicare sulle scale d'ingresso e nell'area tra la porta e la fine delle scale , in questo punto sarà nostro compito ricreare le pendenze per scaricare l'acqua piovana nel pozzetto di raccolta già presente che sarà sempre da noi modificato con una piletta di dimensioni più contenute e con griglia in pvc , la posa del rivestimento della scala comprende ogni lavorazione ed ogni materiale di finitura e fissaggio per dare l'opera completa , si prevede anche di applicare l'elemento angolare utilizzando il modello Rondec

TOTALE SOMMA ARTICOLI : 3.500 € + iva

Nel ritenerci pertanto grati per la Vs. considerazione e rimanendo a disposizione per quanto Vi potesse essere necessario, cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti.

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

- Accessibilità alle zone interessate ai lavori alla ns. manodopera ed attrezzature.
- Fornitura di acqua ed energia elettrica (220 V).
- Eventuali oneri per l'oggetto della presente offerta.
- Allontanamento di eventuali strutture che possano impedire il regolare svolgimento dei lavori.
- Area adibita per il deposito dei materiali di cantiere.
- I.V.A. di legge sulle quotazioni sopra riportate.

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

- Manodopera specializzata.
- Materiali, attrezzature e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.
- Assistenza tecnica in corso d'opera.
- Pulizia del cantiere da residui di lavorazione.

Edil Rusi Ligabue
Lorenzo Arch. Ligabue