

Spett.le

Comune di Reggio Emilia

Piazza Prampolini, 1

c.c. Arch. Giorgia Lombardini

OGGETTO: PREVENTIVO per i lavori vari di completamento gattile Roncocesi.

Facendo seguito al sopralluogo congiunto effettuato sul posto ed alle disposizioni ricevute, con la presente siamo a formulare la nostra migliore offerta per le opere di:

- (degenza gatti) fornitura e posa di nuovo lavamani da 90 cm completo di staffe a mensola, sifone di scarico, gruppo miscelatore a muro, flessibili per allaccio acqua, demolizione di rivestimento per intercettare le vecchie tubazioni, verifica della funzionalità dello scarico murato, espurgo per pulizia scarico, rifacimento scarico verticale chiuso, rifacimento parte di rivestimento precedentemente demolito, il tutto per un importo a corpo pari ad € 1.500,00 + iva;
- Eventuale aggiunta alla voce precedente per creazione nuovo scarico con allaccio al lavabo nella stanza adiacente consistente nella demolizione del pavimento, posa di nuova tubazione con allaccio allo scarico del lavabo esistente, ricostruzione pavimento e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito, il tutto per un importo a corpo di € 800,00 + iva;
- (spogliatoio) fornitura e posa di nuovo lavamani da 40 cm completo di rubinetteria, scarico, flessibili e rimozione del lavandino esistente, il tutto per un importo a corpo di € 700,00 + iva;
- (degenza gatti) fornitura e posa di nuovo punto presa allacciato alla scatola di derivazione completo di canalina esterna e gruppo presa composta da una presa shuco ed una presa normale, € 250,00 + iva;
- (degenza gatti) fornitura e posa di due tubi gas allacciati ai rubinetti esistenti, a corpo € 150,00 + iva;
- Fornitura e posa di tubazione coibentata esterna fissata a soffitto con partenza e distacco dalla tubazione esistente che alimenta la stecca del canile, per alimentare il nuovo rubinetto sotto il porticato (tutto in esterno) per un importo a corpo di € 750,00 + iva;
- Chiusura di porta esistente consistente nello smontaggio della porta e relativo falso telaio, tamponatura varco porta con doppia lastra in cartongesso per ogni lato con interposto isolante, rivestimento da entrambe le facciate con piastrelle 20x20 bianche, il tutto per un importo complessivo pari ad € 750,00 + iva;
- (canile box isolamento) fornitura e posa di 12 nuove cerniere in ferro saldate ai cancelli esistenti, regolazioni varie e sistemazioni ai cancelletti di separazione ed ingresso ai box, il tutto per un importo a corpo di € 250,00 + iva;

- Fornitura e posa di n. 4 pannelli in laminato plastico o policarbonato bianco 8aventi misure come quelli esistenti) da posizionare nelle divisorie del canile + rattoppi vari sull'esistente a corpo € 850,00+iva,

Totale preventivo 1 soluzione € 5.200,00 + iva

Totale preventivo 2 soluzione € 6.000,00 + iva

In attesa di un vostro positivo riscontro alla presente ed a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Reggio Emilia 18/02/2018

L'Impresa

IMPRESA EDILE E STRADALE

FRATELLI AIELLO COSTRUZIONI SNC

di Avello Carmine, Domenico e Alfonso

Via G. Rinaldi, 103/F - Tel. 336 841653

42100 Reggio Emilia

Partita IVA e Cod. Fisc. 01770300356