



Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni
Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - RE
tel. 0522/456649 fax 0522/401496

Reggio Emilia, 25 maggio 2018

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE
REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA - 2018

PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

e

PREVENTIVO Ditta CHIMIN S.p.A.

PROGETTISTA
Ing. Enrico Morosini

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere Civili

LAVORI – opere civili					
Cod	DESCRIZIONE	u.m.	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE
1	<p>- Scarifica superficiale delle terreno per uno spessore di 10,00 cm. con accumulo del materiale di risulta ai bordi dell'area interessata dalla scarifica.</p> <p>- Strato di riempimento in riciclato di Misto Latero-cemento (certificato CE): Fornitura e posa in opera di materiale riciclato Misto Latero-cemento 0/60 mm. dotato di certificazione CE, per la formazione di massciata, compresa la livellazione, rullatura/costipazione e il calo tecnico per uno spessore di 15,00 cm., eseguito a regola d'arte</p> <p>- Strato di finitura: Fornitura e posa in opera di materiale Stabilizzato 0/20 mm. dotato di certificazione CE, per la formazione di strato di finitura, compresa la livellazione e formazione delle corrette pendenze, e rullatura/costipazione e il calo tecnico, per uno spessore di 5,00 cm. eseguito a regola d'arte.</p> <p>Contabilizzazione per metro quadro di superficie effettivamente realizzata</p>	mc	€ 6,40	3300	€ 21.120,00
4	Lavori di sistemazione di cordoli e sezioni di pedonale in funzione del passaggio di mezzi di lavoro e autoveicoli	cp			€ 1.320,00
TOTALE LAVORI					€ 22.440,00

Il Computo Metrico sopra riportato è stato definito a partire da quello di progetto che era suddiviso per lavorazioni ed uniformato in funzione dell'offerta presentata dalla ditta Chimin allegato al presente documento.

L'offerta iniziale è stata presentata per una superficie iniziale di mq 2.000, i lavori che si prevede di realizzare coprono una superficie totale di mq 3.3000 come indicato nel computo sopra.

I lavoro che si intendono affidare sono dati dalla somma delle sistemazioni dell'area e da una voce, contabilizzata a corpo per la sistemazione delle cordolature esistenti.

Il Tecnico
Ing. Enrico Morosini



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri Sicurezza per opere civili

Codice	DESCRIZIONE	u.m.	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE
F01022	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in fondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 1,76	20	€ 35,20
	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm	cad	€ 0,42	5	€ 2,10
	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 435 x 603 mm	cad	€ 0,77	5	€ 3,85
	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm	cad	€ 0,89	5	€ 4,45
	Paletto zincato con sistema antirivolazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm:	cad	€ 0,46	20	€ 9,20
	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 0,56	10	€ 5,60
	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione	cad	€ 0,97	10	€ 9,70
	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: piazamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia	cad	€ 1,77	20	€ 35,40
F01064	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo	cad	€ 1,21	10	€ 12,10
	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg	cad	€ 0,85	20	€ 17,00
F01068	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco	cad	€ 3,42	20	€ 68,40
	Riunioni di coordinamento dei lavori	cp	€ 297,00	1	€ 297,00
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA					€ 500,00



Reggio Emilia
città
delle persone

PREVENTIVO


**OGGETTO: Offerta per lavori di scarifica e formazione piazzale,
presso Vs. cantiere a Reggio Emilia**

Ditta

CHIMIN S.p.A.

Via della Pace, 12 - 42015 Correggio RE

PI 01806930358



Tel. 0039.0.522.642440 - 0.522.632219 - Fax 0.522.642445
 E-mail info@chim.in.it - Sito web www.chim.in.it
 Reg. Imprese C.F. e P.IVA 01806930358 - REA n. 225208/RE
 CAPITALE SOCIALE Euro 750.000,00 I.V.

- Vendita e Noleggio Palancole in Acciaio e in Plastica
- Vibroinfissione Palancole - Silent Piling Infissioni Statiche
- Fondazioni Speciali - Pali Vibroinfissi - Pali in Acciaio
- Movimento Terra e Scavi - Scavi Dragline - Scavi Profondi
- Dragaggi - Dop Pump - Bonifiche Ambientali - Dewatering
- Demolizioni Civili e Industriali - Recycling - Gestione Rifiuti
- Opere Industriali, Stradali, Ferroviarie, Fluviali e Marittime
- Vendita e Commercio Materiali Inerti da Costruzione
- Servizi di Sollevamento con Gru e Autogru

Spett.le

COMUNE DI REGGIO EMILIA

VIA EMILIA SAN PIETRO, 12

42121 REGGIO EMILIA(RE)

Tel.: 347/9500483

Email.: enrico.morosini@municipio.re.it

Alla cortese attenzione: Sig. Enrico Morosini

Correggio (R.E.), 22.05.2018

OGGETTO: Offerta per lavori di scarifica e formazione piazzale, presso Vs. cantiere a Reggio Emilia.

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta, e al sopralluogo effettuato con la presente, trasmettiamo la nostra offerta per l'esecuzione dei seguenti lavori da eseguire presso il cantiere in oggetto.

Cod.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
1	<p>Formazione di un piazzale temporaneo ad uso parcheggio nell'ambito delle aree esterne alla Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana. Superficie stimata di circa 2000 mq.</p> <p>Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scarifica superficiale delle terreno per uno spessore di 10,00 cm. mediante un mezzo meccanico di adeguate dimensioni. Con accumulo del materiale di risulta ai bordi dell'area interessata dalla scarifica. • Strato di riempimento in riciclato di Misto Latero-cemento (certificato CE): Fornitura e posa in opera di materiale riciclato Misto Latero-cemento 0/60 mm. dotato di certificazione CE, per la formazione di massiciata, su una superficie di circa 2000,00 mq, compresa la livellazione, rullatura/costipazione e il calo tecnico per uno spessore di 15,00 cm., eseguito a regola d'arte con macchinari idonei alla tipologia di lavorazioni da eseguire. • Strato di finitura: Fornitura e posa in opera di materiale Stabilizzato di Cemento 0/20 mm. dotato di certificazione CE, per la formazione di strato di finitura, su una superficie di circa 2000 mq., compresa la livellazione e 				

Cod.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
	<p>formazione delle corrette pendenze, e rullatura/costipazione e il calo tecnico, per uno spessore di 5,00 cm. eseguito a regola d'arte con macchinari idonei alla tipologia di lavorazioni da eseguire. Misurato e contabilizzato per metro quadro di superficie effettivamente realizzata.</p> <p>Escluso Impianto cantiere (delimitazione e recinzione del cantiere, eventuale cancello di ingresso) da quantificarsi a parte sulla base delle esigenze.</p>				
		mq	2.000,00	€ 6,40	€ 12.800,00

Totale

€ 12.800,00

Le quantità e le misure menzionate nel presente preventivo sono da considerarsi puramente indicative: saranno contabilizzate quelle effettivamente rilevate a fine lavoro.

Nel caso di sospensione o annullamento dei lavori in oggetto dovuti a cause non imputabili alla nostra organizzazione, la committente è tenuta a pagare alla ditta Chimin S.r.l. gli importi relativi ai lavori fino a quel momento eseguiti, compresi gli oneri di sgombero dal cantiere dei nostri materiali e macchinari.

Se durante le opere di scavo, si trovassero materiali inquinanti, non visibili e/o occultati nell'area oggetto di scavo o all'interno di cisterne interrate, quali: vernici, solventi, gasolio, cisterne da bonificare, Materiale o sostanze pericolose soggette a specifiche procedure di smaltimento, come ad esempio, terreno inquinato da idrocarburi, si procederà, se necessario, alla loro bonifica in economia, sempre rispettando le dovute metodologie dettate dai termini di legge e relative autorizzazioni ARPA e U.S.L;

Tutti i lavori elencati saranno eseguiti a regola d'arte con attrezzature idonee alle difficoltà di cantiere e condotti secondo i termini di legge con redazione del nostro Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) secondo i termini del D.lgs. 81/08 sulla base di un vostro P.S.C.

Si fa presente che la ditta CHIMIN S.r.l. è coperta da polizza assicurativa contro eventuali danni verso terzi.

Inizio lavori : da concordare secondo le vostre esigenze.

Accettazione dell'offerta: l'inizio dei lavori è subordinato al ricevimento della presente offerta appositamente

controfirmata per accettazione

Pagamenti : da concordare.

Prezzi : escluso IVA.

Validità dell'offerta : 60 giorni dalla data della presente.

Restando a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità in merito, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

CHIMIN S.r.l.

Per accettazione:

..... li...../...../.....

Timbro e Firma