



Oggetto: preventivo

Prot. 14562-01

Spett.le
COMUNE DI REGGIO EMILIA
c.a. ing. Matteo Chiari

matteo.chiari@comune.re.it

REALIZZAZIONE GRAFICHE SU PREINSEGNE

Q.tà circa N°40 pz.

- Decorazione targhe esistenti su totem Mancasale con fondo + dicitura prespaziata il tutto in film removibile per esterni
- Applicazione su targhe presenti sui nuovi totem di Mancasale
- Escluso quanto non previsto

.....€. 100,00 cadauna

PREZZI IVA ESCLUSA

PAGAMENTO: da definire

TEMPI DI CONSEGNA da definire

In attesa di Vs. gradito riscontro e sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito ci è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Reggio Emilia, lì 17/05/2018

In fede



Oggetto: preventivo

Prot. 14298-02

Spett.le
COMUNE DI REGGIO EMILIA
c.a. ing. Matteo Chiari

matteo.chiari@comune.re.it

TOTEM MODULARE cm. 150x500x30

- Struttura portante realizzata con pali, traversi di collegamento, piastre e fazzoletti il tutto in acciaio opportunamente progettata per resistere alla spinta del vento
- Zincatura a caldo struttura portante
- Contropiastre con tirafondi per l'inserimento all'interno del getto di fondazione
- Pannellatura frontale realizzata da moduli in alluminio 30/10 scatolati sui 4 lati mediante doppia piega
- Carter laterale di chiusura a copertura delle viti di fissaggio dei pannelli realizzato da Ω in alluminio preverniciato in tinta a cura della D.L.
- Viteria inox
- Traforatura modulo in alluminio per la realizzazione di finestra atta a ricevere display informativo
- Chiusura finestra con lastra in policarbonato trasparente spessore 4 mm fissata al pannello in alluminio mediante barre filettate elettrosaldate
- Diciture rifrangenti realizzate con film 3M Scotchlite serie 580 (durabilità in esterno 8 anni) il tutto come da bozza della D.L.
- Motivi grafici non rifrangenti realizzati con film 3M Scotchcal serie 100 (durabilità in esterno 12 anni) il tutto come da bozza della D.L.
- Installazione a Reggio Emilia su plinto di fondazione (escluso dalla presente offerta) con autogru
- Oneri sicurezza compresi

.....€. 4900,00

Manodopera per carico e trasporto del totem danneggiato presso ns. sede e smaltimento rifiuto alle Pubbliche discariche.

.....€. 250,00

PREZZI IVA ESCLUSA
PAGAMENTO: da definire
TEMPI DI CONSEGNA da definire

In attesa di Vs. gradito riscontro e sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito ci è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Reggio Emilia, lì 21/12/2017

In fede