

**RESET S.r.l.**Via E. Ferravilla, 25/A 42124 Reggio Emilia
Telefono 0522 926468 Telefax 0522 926467
www.resetspa.com e-mail: info@resetspa.com
PEC: resetspa@pec.itCISQ/INQ-CSQ certificato n.
9165.RSTI del 02/05/2016 -
IQNET certificato n. IT 78857 del
02/05/2016Certificato SOA LAGHI n. 57/01
del 01/06/2016 categoria OG9
classe II, OG10 classe I, OG30
classe 3BISCod.Fisc. e P.IVA 01601890351
C.S. € 320.000,00 iv R.E.A. n. 199805
Reg. Imprese CCIAA di RE 01601890351**IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE**Ordine n. :
2017/187/42 Del:
31/08/2017LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SUPPORTO
REPERIBILITA'. INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED
ANTICENDIO, IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZAComune di Reggio Emilia.
Servizi di Manutenzione:
U.O.C. Sicurezza.

Numero elenco prezzi	Codice di rif. Capitolato	Descrizione delle prestazioni e delle opere	U.d.M	Prezzo unitario	Sconto	Prezzo unitario al netto dello sconto	Nr.	Prezzo totale al netto dello sconto
13:01 PROVE, CONTROLLI E MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA - ELABORATO F								
INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDIFICIO STADIO MIRABELLO ORDINE DI LAVORO NR. 354/2018								
a	a	Interruttore magnetotermico modulare con un polo protetto e neutro apribile per correnti alternate Icc=4,5kA calibro fino a 32A	cad	24,00	47,00%	12,72	1	12,72
23	13.01.16.8	POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO 20. Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC piegabile a freddo autoestinguente di colore grigio RAL 7035 serie pesante completo di giunzioni, raccordi e accessori per il fissaggio a parete. Diametro 20mm.	m	6,20	47,00%	3,29	220	722,92
26	13.01.16.11	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in materiale isolante con pareti lisce, grado di protezione IP55. Dimensioni 150x110x70mm	cad.	6,50	47,00%	3,45	10	34,45
72	13.01.16.57	PUNTO PRESA 10/16A - ST. Fornitura e posa in opera di punto presa in esecuzione sottotraccia realizzata con utilizzo del seguente materiale: - tubo in PVC flessibile serie pesante - conduttori tipo N07V-K di sezione 2,5mm; - scatola portapparecchi da incasso a tre posti - presa di corrente bivalente 2x10/16A+T - portafusibile con fusibile di protezione da 10A - apparecchiature tipo (I) e ogni accessori di montaggio, collegamento e finitura.	cad.	30,00	47,00%	15,90	1	15,90
86	13.01.16.71	PULSANTE MANUALE DI ALLERTAMENTO. Fornitura e posa in opera di pulsante manuale di allertamento o pre-allarme a rottura del vetro in materiale plastico di colore giallo, contenente un contatto in scambio 1A, con indicazione stampata di allertamento.	cad.	35,00	47,00%	18,55	2	37,10
89	13.01.16.75	PANNELLO ALLARME EVACUAZIONE. A-230 Fornitura e posa in opera di pannello allarme evacuazione ottico parlante, con tre messaggi in sintesi vocale, autoalimentato, illuminazione a LED ad alta luminosità, contenitore in ABS autoestinguente di colore bianco, alimentazione 230V, potenza sonora 85dB, ingressi separati di pre-allarme, allarme e reset, possibilità di programmare tempi di durata allarmi completa di ogni accessorio necessario per la messa in funzione.	cad.	245,00	47,00%	129,85	10	1298,50
		SIRENA AGGIUNTIVA ALLARME EVACUAZIONE	cad.	124	47,00%	65,72	10	657,20
		ALIMENTATORE AUSILIARIO	cad	368,00	47,00%	€ 195,04	1	195,04
91	13.01.16.77	GRUPPO UPS 1000VA Fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore UPS di potenza nominale 1000VA (700W), autonomia 13 min. Possibilità di collegamento seriale per utilizzo di software di diagnostica	cad.	520,90	47,00%	275,60	1	275,60
NP14.1		CAVO ANTICENDIO SCHERMATO sez 1,5mm	mt	4,87	47,00%	€ 2,58	250	645,28
NP4		BATTERIA BS-128 12V 7.2AH	cad	25,79	47,00%	€ 13,67	2	27,34
78	13.01.16.63	CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI CV24 Fornitura e posa in opera di centralina antincendio a microprocessore	cad.	1.000,00	47,00%	530,00	1	530,00
		BATTERIE					1	178,68
80	13.01.16.65	RILEVATORE OTTICO DI FUMO Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, conforme alle norme EN54, tensione di funzionamento 12/24Vcc, completo di base di montaggio e relè ausiliario e ogni accessorio per una posa corretta.						
a	a	di tipo convenzionale.	cad.	80,00	47,00%	42,40	2	84,80
a	a	Operaio SUP.SPECIALIZZATO PER PROGRAMMAZIONE SISTEMA, SOPRALLUOGHI E COLLAUDI	ora	30,35	47,15%	16,04	32	513,28

TOTALE OPERE € 5.228,80

Reggio Emilia, li 09/02/2018

RESET s.r.l.