

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MANUTENZIONE STADIO MIRABELLO						
N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	NR.	TOTALE
1		Intrerruttore magnetotermico modulare con un polo protetto e neutro apribile per correnti alternate Icc=4,5kA calibro fino a 32A	cad.	12,72	1,00	12,72
2	13.01.16.8	posa di tubo in pvc rigido 20. Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC piegabile a freddo autoestinguente di colore grigio RAL 7035 serie pesante completo di giunzioni, raccordi e accessori per il fissaggio a parete. Diametro 20 mm.	m.	3,29	220,00	722,92
3	13.01.16.11	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in materiale isolante con pareti lisce, grado di protezione IP55. Dimensioni 150 x 110 x 70 mm.	cad.	3,45	10,00	34,45
4	13.01.16.57	PUNTO PRESA 10/16A – ST. Fornitura e posa in opera di punto presa in esecuzione sottotraccia realizzata con l'utilizzo del seguente materiale: -tubo in PVC flessibile serie pesante – conduttori tipo NO7V-K di sezione 2,5 mm. -scatola portapparecchi da incasso a tre posti – presa di corrente bivalente 2 x 19/16A+T – portafusibile con fusibile di protezione da 10A – apparecchiature tipo O e ogni accessorio di montaggio, collegamento e finitura.	cad.	15,90	1,00	15,90
5	13.01.16.71	PULSANTE MANUALE DI ALLERTAMENTO Fornitura e posa di pulsante manuale di allertamento o pre-allarme a rottura del vetro in materiale plastico di colore giallo, contenente un contatto di scambio 1A, con indicazione stampata di allertamento	cad.	18,55	2,00	37,10
6	13.01.16.75	pannello allarme evacuazione A-230 Fornitura e posa in opera di pannello allarme evacuazione ottico parlante con tre messaggi in sintesi vocale, autoalimentato, illuminazione a LED ad alta luminosità, contenitore in ABS autoestinguente di colore bianco, alimentazione 230V. Potenza sonora 85dB, ingressi separati di pre-allarme, allarme e reset, possibilità di programmare tempi di durata allarmi completa di ogni accessorio necessario per la messa in funzione.	cad.	129,85	10,00	1.298,50
7		SIRENA AGGIUNTIVA ALLARME EVACUAZIONE	cad.	65,72	10,00	657,20
8		ALIMENTATORE AUSILIARIO	cad.	195,04	1,00	195,04
9	13.01.16.77	GRUPPO UPS 1000VA Fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore UPS di potenza nominale 1000VA (700W) autonomia 13 minuti Possibilità di collegamento seriale per l'utilizzo di software di diagnostica.	cad.	275,60	1,00	275,60
10	NP14.1	CAVO ANTINCENDIO SCHERMATO sez1,5 mm.	mt.	2,58	250,00	645,28
11	NP4	BATTERIA BS-128 12V 7.2AH	cad.	13,67	2,00	27,34
12	13.01.16.63	CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI CVZ4 Fornitura e posa in opera di centralina antincendio a microprocessore	cad.	530,00	1,00	530,00
13		BATTERIE			1,00	176,68
14	13.01.16.65	RILEVATORE OTTICO DI FUMO Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, conforme alle norme EN54, tensione di funzionamento 12/24Vcc, completo di base di montaggio e relè ausiliario e ogni accessorio per una posa corretta.				
	a	di tipo convenzionale	cad.	42,40	2,00	84,80
19		Operaio Sup. Specializzato per programmazione sistema, sopralluoghi e collaudi.	ora	16,04	32,00	513,28
20				TOTALE OPERE		5.228,00