

Lavori di M.S. Scuola Prim. Dall'Aglio - Ristrutturazione Bagni Primo Piano Edificio A - Computo Metrico Estimativo

n°	codice	Categoria	INDICAZIONE DEI LAVORI	u.m.	Num	La.	Alt.	Quantità	Prezzo Unitario	importo parziale	Importo totale
DEMOLIZIONI											
1	1.1	OG 1	Rimozione di apparecchio sanitario o radiatore o ventilconvettore o termoconvettori o aeroterme, compreso trasporto e smaltimento a rifiuto alle pubbliche discariche. Sono comprese nella rimozione dell'apparecchi anche le relative tubazioni, cassette di cacciata, rubinetterie soffioni doccia. compreso ogni altro onere per dare il cantiere sgombero.								
			apparecchi sanitari	cad.	10			10			
			termoconvettori	cad.	5			8			
		OG 1	Totale rimozione di apparecchio sanitario	cad.	15			10,00	25,00	250,00	
2	1.2	OG 1	Demolizione di parete divisoria interna in laterizio, a qualsiasi piano e per qualsiasi altezza, eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti elettrici. Compresi inoltre la cernita ad accatastamento dei materiali di risulta, sgombero dei detriti con carico trasporto alle pubbliche discariche e relativo onere di smaltimento, compreso ogni altro onere per dare il cantiere sgombero.								
			wc piano primo	m²		1,00	3,02	3,02			
				m²		2,10	3,02	6,34			
				m²	2,00	4,55	3,02	27,48			
				m²		3,10	3,02	9,36			
				m²		1,40	3,02	4,23			
				m²		1,50	3,02	4,53			
				m²		2,90	3,02	8,76			
				m²		3,40	3,02	10,27			
				m²		2,10	2,33	4,89			
				m²	4,00	1,50	2,33	13,98			
				m²		4,64	2,33	10,81			
			wc piano primo	m²		3,95	3,15	12,44			
		OG 1	Totale demolizione di pareti divisorie	m²				116,12	13,60	1.579,19	
3	1.3	OG 1	Demolizione del massetto esistente. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettropneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti, il trasporto sino al piano di carico, compreso eventuale rimozione di apparecchiature igienico sanitarie, lavabi, lavelli, turche, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler, pilozze inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, sgombero dei detriti con carico e trasporto alle pubbliche discariche e relativo onere di smaltimento, compreso ogni altro onere per dare il cantiere sgombero.								
			wc piano primo	m²				51,60	11,28		
	1.4	OG 1	totale demolizione massetto esistente	m²				51,60	11,28	582,05	
4		OG 1	Rimozione di rivestimenti in piastrelle in ceramica di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettropneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il trasporto sino al piano di carico, il movimento nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Rimozione senza recupero.								
			wc piano primo	m²		21,6	1,50	32,40			
			totale demolizione rivestimento esistente	m²				32,40	11,00	356,40	
		OG 1	Totale Demolizioni								2.767,64
	2.1	OS 7	PARETI IN CARTONGESSO								
5			Costituzione di pareti di lastre di gesso rivestito tipo Knau idrofugo idoneo per ambienti umidi. Costituita da due lastre e relativa struttura metallica su montanti e guide in acciaio zincato per uno spessore di 10 cm. opportunamente ancorate alle strutture portanti e con i necessari rinforzi per carichi pesanti, supporti sanitari, telai, porte, ecc.. In opera a perfetta regola d'arte nulla escluso e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.								
			Tramezze interne in carton gesso piano primo	m²	3,00	1,35	3,00	12,15			
				m²		8,60	3,00	25,80			
				m²		4,55	3,00	13,65			
		OS 7	Totale parete interna piano primo	m²				51,60	54,00	2.786,40	
		OS 7	Totale pareti in cartongesso								2.786,40
		OG 1	CALDANE ed INTONACI								
6	1.5	OG 1	Caldana armata spessore non inferiore a cm 10 con relativa rete elettrosaldata 10x10 mm 6 diam, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondi di pavimentazioni in opera a perfetta regola d'arte.								
		OG 1	Totale caldana armata piano primo	m²				51,60	25,00	1.290,00	
7	1.6	OG 1	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni costituito da increspatura con malta premiscelata dosata a 400 kg/m² di legante, liscia con frattazzo metallico; rizzaffo, abbozzo ed ultimo strato rifinito con strato di malta fine. Eseguito su superfici piane e curve, verticali ed orizzontali. Dato in opera compresa l'esecuzione di raccordi degli angoli e la profilatura degli spigoli. Incluso inoltre l'uso dei ponteggi fino ad un'altezza dal suolo dal piano del tavolato pari a m. 3,60, il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento del luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco civile eseguito all'interno per uno spessore di 1,5 cm con malta premiscelata dosata a 400 kg/m² di legante, rifinito con strato di malta fine, liscia con frattazzo metallico; con malta di calce idraulica per interno intonaco nuove divisorie servizi igienici								
			intonaco muro lato esterno bagni	m²		15,69	2,00	31,38			
		OG 1	totale intonaco wc piano primo	m²				31,38	16,00	502,08	
		OG 1	Totale Intonaci piano terra								1.792,08
		OS 6	PAVIMENTAZIONI e RIVESTIMENTI								
8	3.1	OS 6	Fornitura e posa di pavimento per le dimensioni cm 20x20 o 30x30 a scelta della Direzione Lavori dato in opera colore a scelta della D.L. di gres fine porcellanato in piastrelle di 1° scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazione ad intenso calpestio rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B (a UGL (non smaltato) grado di ruvidezza in funzione del locale, poste in opera con idoneo collante Keracol H40 o equivalente approvato dalla D.L., compresa la preparazione di pavimentazione esistente al successivo incollaggio di una nuova pavimentazione comprensiva di rimozione di parti di pavimentazione non adeguatamente fissata al massetto, trattamento superficiale di pulizia con adeguati prodotti per favorire la successiva adesione della colla e regolizzazione, ove occorre con "livellina", compreso quota parte giunti di dilatazione, fuga con stucco epossidica, dimensione 2/6 e colore a scelta della Direzione Lavori, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, sia su nuovo massetto che su pavimentazione esistente. Misura netta reale.								
			bagni maschili	m²				19,11			
			bagni femminili	m²				19,57			
			bagno insegnante	m²				4,05			
			ripostiglio	m²				2,37			

Lavori di M.S. Scuola Prim. Dall'Aglio - Ristrutturazione Bagni Primo Piano Edificio A - Computo Metrico Estimativo

				ingresso	m²				4,95			
		OS 6		totale pavimento wc piano primo	m²				50,05	30,00	1.501,50	
9	3.2	OS 6	Rivestimento ceramico Fornitura e posa di rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato smaltato 20x20, posato a colla, compresa la stuccatura piastrelle di 1° scelta, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alle norme UNI EN 14411, tinta unita posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale a scelta della D.L. per le dimensioni e Colore, compreso la posa di piastrelle a diverso colore per realizzare decori. Misura netta reale.									
				bagni maschi	m²	17,50	1,60		28,00			
				bagni femmine	m²	17,70	1,60		28,32			
				bagno insegnante	m²	8,69	1,60		13,90			
		OS 6		totale rivestimento piano wc piano primo	m²				70,22	25,00	1.755,60	
10	3.3	OS 6	Battiscopa ceramica Fornitura di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, stesso materiale della pavimentazione altezza 8 cm., fissato alle pareti incollato mediante cemento adesivo e simili. Fornito in opera compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, eventuali pezzi per spigoli ed angoli, la stuccatura dei giunti, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
				battiscopa ripostiglio	ml.				6,21			
				battiscopa ingresso	ml.				10,03			
				battiscopa antibagno insegnati	ml.				5,00			
		OS 6		totale battiscopa	ml.				21,24	10,00	212,40	
		OS 6		Totale Pavimentazioni e Rivestimenti piano terra								3.469,50
		OS 7		TINTEGGI								
11	2.2	OS 7	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, compreso trattamento di primer di fondo e successiva tinteggiatura a perfetta copertura di pittura traspirante, dati a pennello o a rullo fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie a colori chiari a scelta della DL. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso l'onere dei semplici ponteggi di servizio, fino ad una altezza di m 2,00 per il piano di lavoro, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.									
				tinteggio bagni femmine, maschi e bagno insegnante, ripostiglio								
					m²	3,00	1,35	3,00	12,15			
					m²			8,60	3,00	25,80		
					m²			4,55	3,00	13,65		
				Tinteggio ingresso	m²	10,03	3,00		30,09			
				soffitto bagno maschi	m²				19,11			
				soffitto bagno femmine	m²				19,57			
				soffitto bagno insegnati	m²				4,05			
				soffitto ripostiglio	m²				2,37			
				soffitto ingresso	m²				4,95			
				totale intonaco piano wc piano primo	m²				131,74	7,00	922,18	
				TINTEGGIO TERMOSIFONI								
		OS 7		Totale Tinteggi piano terra								922,18
		OS 3		IDRICOSANITARIO								
12	4.1	OS 3	Fornitura e posa di vaso igienico per adulti "ideal standard" o di altra primaria ditta in porcellana vetrificata bianca, a scelta della DL., comprensivo della cassetta di scarico da esterno alta "Geberit" o equivalente approvato dalla D.L., con tubazione di cacciata incassata e comando pneumatico incassato, della quota parte delle tubazioni di adduzione acqua fredda sino all'impianto esistente, e della quota parte della tubazione di scarico fino alla fognatura esistente compreso pozzetti sifoni e tubazioni, in PEAD (o equivalente approvato dalla D.L.), compreso quota parte del condotto di ventilazione sino all'uscita in copertura e relative opere connesse o con valvola di ventilazione se autorizzata dalla D.L., compreso asse in plastica pesante, portacarta igienica. Il tutto in opera compreso delle opere murarie necessarie, tanto per le demolizioni che per i ripristini, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nulla escluso.									
				bagno maschi	cad				2			
				bagno femmine	cad				2			
				wc disabili	cad				2			
				totale wc piano primo	cad				6,00	260,00	1.560,00	
13	4.2	OS 3	lavabo per adulti "ideal standard" o di altra primaria ditta in porcellana vetrificata (vetrochina) doppio ginori 120 cod. 36120 lavabo rettangolare (1200x480) a scelta dalla DL. compreso di colonna del medesimo modello e colore o sospeso su mensola, a scelta della DL., compreso rubinetteria monocomando in ottone pesante e relativo sifone, della quota parte delle tubazioni di adduzione acqua fredda, calda e ricircolo, sino all'impianto esistente, compreso i necessari rubinetti di intercettazione e della quota parte della tubazione di scarico fino alla fognatura esistente compreso pozzetti sifoni e tubazioni, in PEAD (o equivalente approvato dalla D.L.), compreso quota parte del condotto di ventilazione sino all'uscita in copertura e relative opere connesse o con valvola di ventilazione se autorizzata dalla D.L., compreso portasapone. Il tutto in opera compreso delle opere murarie necessarie, tanto per le demolizioni che per i ripristini, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa, nulla escluso.									
				bagno maschi	n°				1,00			
				bagno femmine	n°				1,00			
				Totale lavabo adulti doppio					2,00	356,37	712,73	
14	4.3	OS 3	Fornitura e posa di lavabo per adulti "ideal standard" o di altra primaria ditta in porcellana vetrificata (vetrochina) delle dimensioni di circa 65 x 50 cm, compreso di colonna del medesimo modello e colore o sospeso su mensola, a scelta della DL., compreso rubinetteria monocomando in ottone pesante e relativo sifone, della quota parte delle tubazioni di adduzione acqua fredda, calda e ricircolo, sino all'impianto esistente, compreso i necessari rubinetti di intercettazione e della quota parte della tubazione di scarico fino alla fognatura esistente compreso pozzetti sifoni e tubazioni, in PEAD (o equivalente approvato dalla D.L.), compreso quota parte del condotto di ventilazione sino all'uscita in copertura e relative opere connesse o con valvola di ventilazione se autorizzata dalla D.L., compreso portasapone. Il tutto in opera compreso delle opere murarie necessarie, tanto per le demolizioni che per i ripristini, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa, nulla escluso.									
				bagno insegnante	n°				1,00	280,00	280,00	
				Totale lavabo adulti								
15	4.4	OS 3	WC disabili + sedile tipo Sanitosco modello Evolution mini H: 44 cod. 03WC6200 o altro a scelta dalla DL., compreso la costruzione del muretto retrostante e relativa fornitura e posa di rivestimento ceramico, compreso i necessari parasigoli per una profondità di circa cm 20 x larghezza di 40 cm ed altezza di 80 cm, in laterizio, per miglior utilizzo del wc dal disabili, a scelta della DL., comprensivo della cassetta di scarico da esterno alta "Geberit" o equivalente approvato dalla D.L., con tubazione di cacciata incassata e comando pneumatico incassato, della quota parte delle tubazioni di adduzione acqua fredda sino all'impianto esistente, e della quota parte della tubazione di scarico fino alla fognatura esistente compreso pozzetti sifoni e tubazioni, in PEAD (o equivalente approvato dalla D.L.), compreso quota parte del condotto di ventilazione sino all'uscita in copertura e relative opere connesse o con valvola di ventilazione se autorizzata dalla D.L., compreso asse in plastica pesante, portacarta igienica. Il tutto in opera compreso delle opere murarie necessarie, tanto per le demolizioni che per i ripristini, ed ogni altro onere per dare il									
				wc disabile bagno maschi	cad				0,00			
				wc disabile bagno femmine	cad				0,00			

Lavori di M.S. Scuola Prim. Dall'Aglio - Ristrutturazione Bagni Primo Piano Edificio A - Computo Metrico Estimativo

				<i>wc disabile</i>	cad				1,00			
				totale wc disabile					1,00	638,40	638,40	
16	4.5	OS 3	lavabo disabile tipo Sanitosco modello Evolution cod. 03LAV6000 o altro a scelta dalla DL compreso di scarico sospeso su mensola, a scelta della DL, compreso rubinetteria monocomando in ottone pesante e relativo sifone, della quota parte delle tubazioni di adduzione acqua fredda, calda e ricircolo, sino all'impianto esistente, compreso i necessari rubinetti di intercettazione e della quota parte della tubazione di scarico fino alla fognatura esistente compreso pozzetti sifoni e tubazioni, in PEAD (o equivalente approvato dalla D.L.), compreso quota parte del condotto di ventilazione sino all'uscita in copertura e relative opere connesse o con valvola di ventilazione se autorizzata dalla D.L., compreso portasapone. Il tutto in opera compreso delle opere murarie necessarie, tanto per le demolizioni che per i ripristini, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa, nulla escluso.									
				<i>Lavabo disabile bagno maschi</i>	cad				1,00			
				<i>Lavabo wc disabile bagno femmine</i>	cad				1,00			
				Totale Lavabo disabili	cad				2,00	550,00	1.100,00	
17	4.6	OS 3	Piletta di scarico a pavimento in materiale termoplastico, con griglia non inferiore a cm 10x10 compreso quota parte della tubazione di scarico fino alla fognatura esistente compreso pozzetti sifoni e tubazioni, in PEAD (o equivalente approvato dalla D.L.), compreso quota parte del condotto di ventilazione sino all'uscita in copertura e relative opere connesse o con valvola di ventilazione se autorizzata dalla D.L.. Il tutto in opera compreso delle opere murarie necessarie, tanto per le demolizioni che per i ripristini, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa, nulla escluso.		cad	2,00			2,00	55,00	110,00	
18	4.7	OS 3	Accessori per servizio igienico per disabili, comprensivi di maniglioni corrimano installati secondo la vigente normativa e specchio sopra il lavabo, e compreso ogni altro onere per dare il servizio igienico allestito secondo la vigente normativa per disabili. per ogni servizio igienico									
				Totale accessori disabili wc piano primo	cad	2,00				600,00	1.200,00	
19	4.8	OS 3	Tubazione di adduzione acqua potabile, con stacco dal contatore di fornitura e sino al blocco servizi/cucina realizzato con tubazione di rame diam 28/25 completa di isolante anticondensa, intercettazione con valvola a sfera a passaggio totale, collettore di derivazione linee, staffaggi caroraggi, opere murarie ed ogni altro onere per darla in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa, nulla escluso.									
				Totale tubazione	ml.	2,00			15,00	20,00	600,00	
				<i>tubazione</i>	ml.							
		OS 3		Totale Idricosanitario piano terra								6.201,13
		OS 6	OPERE DA FALEGNAME									
20	3.4	OS 6	Montaggio porta interna in legno con anta mobile lambrata e con bordi impiallacciati, misure 70x210, 80x210, 90x210, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifi di incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard A18014 con anta cieca liscia:competo di falsotelaio, maniglia a scelta della D.L.									
				<i>Porta in legno bagno insegnanti</i>	cad				2,00			
				<i>Porta in legno bagni maschi e femmine</i>	cad				2,00			
				<i>Porta in legno ripostiglio</i>	cad				1,00			
				Totale porte	n°				5,00	50,00	250,00	
21	3.5	OS 6	Pareti modulari per divisione servizi igienici composta da: - pareti in pannelli di laminato massello stratificato HPL CGS (conforme alla normativa UNI EN 438:2005 SISTEMA 3) da 14 mm. Di spessore (AUTOESTINGUENTE CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: C-S1, d, d0) bordati e fresati sul perimetro - Colore del laminato: a scelta della D.L. Per un gruppo da 3 box WC - Composto da: n: 1 parete frontale cm 4,55 di lunghezza altezza 180/200 cm circa. N: 1 porte da 80 di larghezza N: 2 porte da cm 70 di larghezza, N: 2 divisori da 140/150 cm di profondità									
				<i>Pareti modulari bagni maschi e femmine</i>	cad	2,00			1,00	3.500,00	7.000,00	
		OS 6		Totale Opere da falegname								7.250,00
		OS 28	IMPIANTO di RISCALDAMENTO									
22	5.1	OS 28	Tubazioni in rame diam 18x1 con tubi trafileati, brasatura forte saldati a fiamma con lega di stagno-argento, fornite e poste in opera sia incassate a pavimento che a parete che su mensola in controsoffitto, complete di tutti i raccordi, tee, gomiti, riduzioni, curve, pezzi di collegamento, collettore di distribuzione, quota parte delle tubazioni per gli spostamenti verticali e e quota parte delle valvole a sfera a passaggio totale per sezionare le dorsali, guarnizioni, materiale di saldatura, impatti sulle condotte principali sia saldati che filetati che pinzati, realizzazione di p.ti alti con jolly e anche con tubazioni di sfiato se realizzanti in controsoffitti, opere murarie per carotaggio realizzazione di tracce tanto a pavimento che a parete e successivi fissaggi, mensole e sostegni antisismici e relativa certificazione antisismica secondo la vigente normativa ed ogni altro onere per dare il tuazioni in opera a perfetta regola d'arte nulla escluso, compreso									
				<i>Tubazioni in rame</i>	ml.				26,00			
				Totale Tubazioni in rame	ml.				26,00	61,00	1.586,00	
23	5.2	OS 28	Attacco radiatore completo di mensola, staffaggi di sicurezza, valvola termostatazzabile, testina termostatica, detentore, tappi, valvolina di sfiato, eventuale setto separatore sul primo elemento radiante se con attacchi contrapposti, tratti di tubazioni sino alla dorsale di distribuzione con tubi della stessa tipologia della dorsale, o quota parte del modul di distribuzione e relativa tubazione di collegamento tra il modul e l'elemento radiante, secondo le indicazioni della Direzione Lavori isolamento termico secondo la vigente normativa, opere murarie ed ogni altro onere per dare il radiatore in opera a perfetta regola d'arte, inclusi gli elementi radianti da recuperare dalla demolizione e da ripristinare tramite pulizia e tinteggio con idonea vernice a smalto.									
				<i>attacco radiatore</i>	cad				5,00			
				Totale attacco radiatore	n°				5,00	80,00	400,00	
		OS 28		Totale Impianto di Riscaldamento piano terra								1.986,00
				TOTALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI								27.174,93
				ONERI DELLA SICUREZZA								
24	F01102.c		allestimento cantiere sia esterno che interno con idonea compartimentazione tra le aree di lavoro e quelle della scuola al fine di evitare la diffusione di polveri e l'ingresso di personale non autorizzato		cad				1,00	300,00	300,00	
25	F01026.d		Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di F01026.d alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm		cad				1,00	0,46	0,46	
26	F01027.h		Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di F01027.h alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm		cad				1,00	0,89	0,89	
27	F01034.f		Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e F01034.f prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm		cad				2,00	0,89	1,78	
28	F01103.b		Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in F01103.b pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali richiudibili		cad				2,00	0,80	1,60	

Lavori di M.S. Scuola Prim. Dall'Aglio - Ristrutturazione Bagni Primo Piano Edificio A - Computo Metrico Estimativo

29	F01111	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in polycarbonato con F01111 protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in polycarbonato, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile	cad					2,00	0,41	0,82
30	F01117	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per F01117 ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di utilizzo mensile	cad					2,00	1,02	2,04
31	F01121.a	Inseri auricolari monouso in resina poliuretana, conforme alla norma F01121.a EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB; inseri senza cordicella, valutati a coppia	cad					2,00	0,18	0,36
32	F01198.b	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58	cad					1,00	3,32	3,32
33	NP.SIC.06	ore x riunioni di coordinamento	ore					2	20,00	40,00
Totale Oneri per la Sicurezza										351,27
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA										27.526,20

Progettista

Geom. Silvana Vinci