



SPETT.LE
GEOM. ILARIA FELICI
C.A. SERVIZIO INGENIERIA
COMUNE DI REGGIO EMILIA
VIA EMILIA SAN PIETRO,12
42121 REGGIO EMILIA (RE)

OGGETTO: OPERE EDILI DA REALIZZARSI PRESSO STRUTTURA POLIVALENTE GET- CHICO MENDEZ- VIA ADIGE REGGIO EMILIA (RE)

Rimozione di infissi interni recuperabili , compreso lo smontaggio del telaio fisso e la ferramenta che andrà recuperata, compresi lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche degli elementi degradati. Compreso rimontaggio come esistente. Il tutto completo a perfetta regola d'arte

1	Sommano	n	4,0	€ 120,00	€ 480,00
---	---------	---	-----	----------	----------

Rimozione di termosifone esistente, compreso rimontaggio come esistente. Il tutto completo a perfetta regola d'arte

2	Sommano	n	1,0	€ 180,00	€ 180,00
---	---------	---	-----	----------	----------

Rimozione di impianto elettrico esistente, compreso smontaggio placche e frutti per il successivo rimontaggio, rifacimento impianto come esistente e rimontaggio frutti e placche esistenti. Il tutto completo a perfetta regola d'arte

3	Sommano	n	1,0	€ 1.800,00	€ 1.800,00
---	---------	---	-----	------------	------------

Demolizione di pareti in laterizio di qualsiasi tipo, dello spessore complessivo non superiore a 12 cm, a qualsiasi altezza, compresi, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali risultanti in discarica pubblica; misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a 2,00 m² di superficie; in laterizi forati. COMPRESO ONERE DEI PONTEGGI PER ALTEZZA SUPERIORE A 4,0 MT

4	Sommano	mq	135,32	€ 16,00	€ 2.165,12
---	---------	----	--------	---------	------------

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete con inserimento di pannello fonoisolante. Classe di reazione al fuoco (A2-s1,d0) o equivalente. Per altezze superiori ai 4,00 mt con calcolo strutturale. All'interno del locale "servizio personale" la lastra sarà idro.

5	Sommano	mq	135,32	€ 70,00	€ 9.472,40
---	---------	----	--------	---------	------------



6 Fornitura e posa di rivestimento in ceramica come esistente incollato su parete in cartongesso di nuova costruzione

Sommano	mq	16,80	€ 44,00	€ 739,20
---------	----	-------	---------	----------

7 Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati con due mani di tonalità di colore (tinta chiara), date a pennello o a rullo, da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura, scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura e una mano di fissativo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a 2.00 m²).

Sommano	mq	270,63	€ 4,80	€ 1.299,02
---------	----	--------	--------	------------

8 Fornitura e posa di zoccolino battiscopa come esistente

Sommano	ml	68,46	€ 13,00	€ 889,98
---------	----	-------	---------	----------

9 Fornitura e posa di angolare in ferro mm8 10x10 per fermare le pareti rimanenti alla struttura di copertura

Sommano	ml	21,20	€ 24,00	€ 508,80
---------	----	-------	---------	----------

10 Accantieramento compreso copertura pavimento e eventuale rimanenza di mobilio con teli e pulizia finale

Sommano	cp	1,00	€ 800,00	€ 800,00
---------	----	------	----------	----------

TOTALE PREVENTIVO LAVORI € 18.334,52

Ventasso, lì 30 Aprile 2018

I prezzi si intendono esclusi IVA nella misura di legge

Il preventivo ha validita' 30 giorni

DE ANGELI COSTRUZIONI S.R.L.
Via Resistenza, 40 - Cervarezza di Busana RE - Tel. e Fax 0522 890205
e-mail : info@deangelicostruzioni.com - P.Iva 02466210354