

Reggio Emilia, 17 Gennaio 2018

alla C.A. Geom. Ilaria Felici e Arch.Giorgia Lombardini

OGGETTO: richiesta preventivo per demolizione e nuova realizzazione di muro confine in cemento armato presso scuola elementare Verdi in via Confalonieri
Muro rilevato lungo 25 metri

art.1 Rimozione recinzione esistente e conferimento in discarica

art.2 Scavo di terreno in aderenza al muro oggetto d'intervento;

art.3 Demolizione di muro esistente in blocchi (25,00x0,80x0,20) e conferimento in discarica;

art.4 Demolizione di fondazione in c.a. e conferimento in discarica;

art.5 di cls Rck 30 in fondazione (25,00x0,80x0,50), comprensivo di servizio pompa;

art.6 F.p. di cls in elevazione Rck 30 opportunamente vibrato, comprensivo di servizio pompa;

art.7 F.p. di casseri in legname per realizzazione di muro a faccia vista comprensivo di tutto l'occorrente;

art.8 F.p. di ferro lavorato in ragione di 60 Kg/mc;

art.9 F.p. di nuova recinzione h 1,00 simile all'esistente;

art.10 Sistemazione del terreno contro il muro, lato scuola e lato condominio;

art.11 Oneri della sicurezza;

SOMMA ARTICOLI : 9.900 € + IVA

DI CUI QUOTA A PARTE A CARICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA € 4.950 + IVA

I RESTANTI 4.950 + IVA SARANNO A CARICO DEL CONDOMINIO CONFALONIERI

Tutte le opere extra capitolato verranno eseguite previo accordo fra le parti e alla tariffa oraria concordata di € 24 orarie.

Nel ritenerci pertanto grati per la Vs. considerazione e rimanendo a disposizione per quanto Vi potesse essere necessario, cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti.

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

- Accessibilità alle zone interessate ai lavori alla ns. manodopera ed attrezzature.
- Fornitura di acqua ed energia elettrica (220 V).
- Eventuali oneri per l'oggetto della presente offerta.
- Allontanamento di eventuali strutture che possano impedire il regolare svolgimento dei lavori.
- Area adibita per il deposito dei materiali di cantiere.
- I.V.A. di legge sulle quotazioni sopra riportate.

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

- Manodopera specializzata.
- Materiali, attrezzature e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.
- Assistenza tecnica in corso d'opera.
- Pulizia del cantiere da residui di lavorazione.
- **Polizza assicurativa RCA contro danni a persone o oggetti**

Edil Rusi Ligabue
Lorenzo Arch. Ligabue