



FB MANUTENZIONI GENERALI di Bregu Ferdinand • EDILIZIA CIVILE IN GENERE E LAVORI STRADALI

OGGETTO : Superamento barriere architettoniche

Sistemazione pavimentazione interna scuola "V. Ferrari" e opere complementari.

Preventivo

1)Preparazione del piano di posa alla pavimentazione in cls architettonico

_Demolizione totale pavimentazione quadrotti-lastre in cls/graniglia

_Risanamento del sottofondo (sp. max cm6) con apporto di nuovo materiale granulare (stabilizzato fine) steso e rullato con apposito vibrante; compreso scavo in sezione eseguito con mezzi adeguati e a mano;

_Eventuale getto di pulizia/regolarizzazione (bonifica) del sottofondo in cls (Rck 20)

_Trasporto in discarica del materiale di scarto

Superficie complessiva mq 126

A corpo € 1.850,00

2)Pavimentazione in cls architettonico

Realizzata con inerti/graniglie locali (come da vs indicazioni) incluso casserature provvisorie, formazione degli smussi nei bordi, taglio e sigillature dei giunti, pulizia completa dell'area dai materiali sabbiosi residuali

Procedimento tipo Levocell/Ruredil

Superficie complessiva mq 126

A corpo € 6.700,00

3)Piazzola ricovero bidoni

Realizzata con lastre/quadrotti di recupero compreso scavo, strato di separazione in tnt, sottofondo in stabilizzato, sistemazione del terreno di margine e trasporto in discarica del materiale di scarto

Superficie complessiva mq 12 ca

A corpo € 580,00

4)Realizzazione di drenaggio lineare

Formazione di punto di raccolta acqua con canaletta in cls e griglia in ghisa sferoidale (classe C250) incluso allaccio al pozzetto stradale esistente. Sono compresi scavi, demolizioni puntuali (eseguiti anche a mano), condotti di scarico in PVC, rinfianchi in cls e ripristini delle pavimentazioni/aiuole.

Lunghezza canaletta m 6,00 ca

Lunghezza allaccio m 5 ca

A corpo € 2.000,00

5)Attraversamento rialzato in c.b

Formazione di attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso tipo chiuso

a sezione trapezoidale. Il prezzo compensa la fresatura della pavimentazione nelle giunzioni/raccordi con il piano esistente (prof. cm 3 cm), la segnaletica verticale e orizzontale, il superamento delle barriere architettoniche (formazione di scivoli e raccordi in c.b. inckuse demolizioni elementi di bordo in cls). Il tutto realizzato come da vs schemi e/o indicazioni

Superficie complessiva mq 38 ca, h. media cm 15.

A corpo € 2.700,00

6) Ripristino di pavimentazione in masselli autobloccanti

Sistemazione di marciapiede esistente in masselli autobloccanti (per la revisione della consistenza e planarità della superficie) eseguita prevalentemente a mano e/o con mezzo meccanico di piccole dimensioni compreso : la sostituzione dei singoli elementi non più idonei all'uso, l' eventuale risanamento dello strato di allettamento e di fondazione (con apporto di nuovo materiale) e il trasporto in discarica del materiale di scarto (incluso oneri di conferimento).

Superficie presunta mq 50

A corpo € 1.670,00

7) Formazione di corridoio pedonale riservato in c.b.

Realizzazione di pavimentazione in c. b. tipo tappetino eseguita su stratificazione esistente, compreso: l'eventuale fresatura del piano di posa, la formazione degli scivoli di raccordo con le aree circostanti e la segnaletica orizzontale-verticale.

Il tutto realizzato come da indicazioni della d.l.

A corpo 1.500,00

TOTALE OPERE da 1) a 6) € 17.000,00

Reggio Emilia, 11Luglio 2018

*Per l'impresa F.B., di Bregu Ferdinand
Via Martiri di Cervarolo 44
42122 Reggio Emilia
e-mail fb91@hotmail.it*

FB MANUTENZIONI GENERALI
di BREGU FERDINAND
Via Martiri di Cervarolo n. 44
42122 - REGGIO EMILIA
Cod. fisc. BRG PDN 73L10/Z100F
Partita IVA 02606100358