

Proponente: 42.B
Proposta: 2018/928
del 06/08/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 859
del 09/08/2018

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BARTALI E LEPIDO" E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.

Codice Progetto: T_10001

Codice CUP: J85B18002130004

Codice CIG: ZE724975E3-ZB32497694-ZE324976C5-Z2224974C1-ZDA2497553- Z82249761E

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BARTALI E LEPIDO” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il DUP, il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 06/02/2018, n. 21, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/7/2018, immediatamente esecutiva, è stata approvata la VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS.267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI, ed il prospetto degli altri investimenti per il 2018-2020, ove risulta compreso l'intervento presente: T_10001: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BARTALI E LEPIDO, ove le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento sono allocate al capitolo 40052/20 in gestione all'ing. Ermes Torreggiani;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia ; in data 27/04/2018 con atto n. 55207 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria e Manutenzioni" a decorrere dal 01/05/2018;

Dato atto che:

A seguito della Deliberazione della Giunta Comunale ID n. 65 del 09/04/2015 recante "Definizione della macrostruttura", si è pervenuti alla decisione di suddividere il territorio comunale in cinque zone allo scopo di concentrare le risorse umane e finanziarie sulla cura della città e del suo territorio in un'ottica di gestione manageriale e di qualità della "città pubblica" ed al fine di ricostruire una relazione con i territori e la cittadinanza.

Ad ogni zona è stato assegnato un coordinatore ed un gruppo di tecnici con il compito di gestire e presidiare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del relativo patrimonio comunale di pertinenza comprendente fabbricati, strade e verde.

L'Amministrazione Comunale si pone ogni anno l'obiettivo primario di garantire la funzionalità, la sicurezza, l'adeguamento normativo alle mutate esigenze d'uso in funzione delle diverse necessità didattiche, nonché la risoluzione di problemi tecnici derivanti da avversità meteorologiche o dalla vetustà dei fabbricati.

Nell'ambito di questi obiettivi sono previsti programmi di manutenzione straordinaria di scuole primarie, secondarie di primo grado e aree cortilive scolastiche .

In sede di valutazione delle priorità della zona OVEST, è prevista inoltre una serie di interventi atti a garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche, con specifico riguardo a fabbricati scolastici in cui sono presenti alunni con disabilità. In particolare, a tal proposito, sono state adottate le indicazioni fornite dal CRIBA incaricato alla stesura del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) che ha provveduto alla redazione di apposite schede con l'individuazione delle criticità di ogni fabbricato scolastico e relative pertinenze e le tracce per il superamento delle stesse.

Interventi da realizzare

Alla luce di quanto sopra, si rendono quanto mai urgenti e indispensabili i seguenti interventi, finalizzati alla riqualificazione e rinnovamento del complesso scolastico M.E. Lepido con particolare riguardo alla circostante area cortiliva suddivisi per singole categorie:

Opere di rimozione e smaltimento materiale vario dell'area cortiliva e opere di assistenza muraria in supporto dell'adeguamento impianto termo-sanitario della scuola secondaria di primo grado "M.E. Lepido":

Per restituire un'immagine di decoro e migliorare l'accessibilità dell'intera scuola, si è deciso, a corollario dei lavori di miglioramento sismico in corso, di intervenire sull'area cortiliva con un intervento complessivo di riordino e riqualificazione. L'intervento in oggetto prevede una serie di preliminari operazioni di demolizione di vecchie pavimentazioni, rimozione e smaltimento di vecchi arredi non più recuperabili.

A seguito dei lavori di riparazione con rafforzamento locale per il miglioramento sismico del complesso scolastico "Lepido-Bartali" è emerso che le tubazioni dell'impianto termo sanitario del complesso scolastico sono in condizioni fatiscenti e necessitano quindi di un immediato adeguamento e rinnovo dell'intera rete. Viene pertanto preventivata l'esigenza di procedere all'esecuzione di opere di assistenza muraria mirate alla sostituzione o creazione di nuove tracce necessarie per l'ottimale funzionamento del nuovo impianto.

Opere da fabbro per l'abbattimento di barriere architettoniche dell'ingresso e dei disimpegni interni del complesso scolastico:

In ottemperanza a quanto indicato dalle schede del CRIBA di cui in premessa e, verificate le esigenze di agevolare le possibili difficoltà di deambulazione degli alunni presenti sia nella scuola primaria che in quella secondaria di primo grado, sono in progetto diverse opere da eseguire nell'area cortiliva di pertinenza e all'interno degli spazi comuni dell'edificio atte al superamento delle barriere architettoniche.

Le opere da fabbro consisteranno in:

- scala esterna che porta alla palestra: corrimano diam 40 mm lung. cm 350 zincato e verniciato con staffe per fissaggio a muro,
- sottoscala della zona scuola secondaria di 1° grado: protezione sottoscala di cm 300x100x300 h 110 realizzata in tubo dm. mm 60 zincato e verniciato,
- gradoni dell'atrio interno della scuola secondaria di 1° grado: protezione realizzata in lamiera forata 15/10 verniciata di cm 630x110 a costituire parapetto per i gradoni stessi,
- gradinata principale dell'atrio interno della scuola primaria: corrimano sagomato di cm 715,
- scala postazione bidelle: corrimano di cm 680 sagomato,
- scala emergenza in muratura scuola primaria: corrimano sagomato in ferro zincato e verniciato di cm 800.

Sostituzione dei corpi illuminanti su palo dell'area cortiliva del complesso scolastico:

Per restituire un'immagine di decoro e ottemperare alle normative in materia di inquinamento luminoso e di risparmio energetico, si è deciso, a corollario dei lavori di miglioramento sismico in corso e riordino e riqualificazione dell'area cortiliva di procedere alla sostituzione dei corpi illuminanti presenti, obsoleti e non più rispondenti alla normativa vigente citata.

Verranno sostituiti i elementi terminali dei 23 punti luce esistenti previo smontaggio e smaltimento di quelli vecchi. I nuovi apparecchi avranno ciascuno le seguenti caratteristiche: 15 Watt, 2500 lumen, 4000 K.

Per motivi di economicità i pali di sostegno non saranno sostituiti ma solo sistemati e messi a piombo ove visibilmente piegati eseguendo un ricalzo in calcestruzzo ove necessario.

Rifacimento del manto sintetico della pista d'atletica del complesso scolastico:

Nell'ambito dei lavori di miglioramento sismico in corso e di riordino e riqualificazione dell'area cortiliva è compreso anche il rifacimento completo del manto sintetico di copertura della pista di atletica e salto in lungo che si presenta in pessimo stato di conservazione, con rotture e distacchi localizzati, e non consente più lo svolgimento delle attività sportive.

Il nuovo manto, realizzato previa rimozione di quello vecchio, sarà di tipo sintetico, elastico, drenante, omologabile FIDAL per atletica e colato in opera. Avrà spessore totale pari a 13 mm come prescritto dalla ultima circolare tecnica Fidal per la realizzazione degli impianti sportivi di atletica leggera e sarà costituito da:

- a) primo strato composto da un conglomerato di granuli di gomma SBR neri, granulometria variabile da mm 1 a 4, legati con resina poliuretanica monocomponente, confezionato in apposita miscelatrice-impastatrice a produzione continua e dosatura automatica onde garantire la perfetta uniformità della miscelazione e quindi delle caratteristiche fisico-meccaniche del manto. Il conglomerato sarà posto in

opera mediante speciale macchina vibrofinitrice, dotata di staggia vibrante, riscaldata, onde permettere una perfetta compattazione del manto ed un controllo millimetrico dello spessore. Le giunzioni fra una strisciata e l'altra saranno effettuate fresco su fresco al fine di ottenere una perfetta adesione ed eliminazione dei giunti.

b) secondo strato (manto di usura superficiale), eseguito mediante spruzzatura di una miscela con caratteristiche di alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici, costituita da 50% di resina poliuretanica monocomponente, pigmentata rossa, e 50% di granuli di gomma EPDM colore rosso, pezzatura mm 0.5 – 1.5. La miscela sarà applicata in due mani successive, uniformemente su tutta la superficie, mediante l'utilizzo di speciale macchina impastatrice-spruzzatrice, per una quantità, dopo essiccazione, pari a 2 kg/mq.

Il manto dovrà essere rispondente alle caratteristiche fisico-meccaniche minime, certificate da prove effettuate da laboratorio autorizzato dalla FIDAL, come richiesto dalla ultima "CIRCOLARE TECNICA F.I.D.A.L. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ATLETICA LEGGERA" richiamante la normativa I.A.A.F. "Performance Specifications for Synthetic Surfaced Athletics Tracks", il tutto per rendere il manto omologabile da parte della FIDAL.

Sarà inoltre realizzata la segnatura delle corsie della pista e delle pedane comprese le partenze, gli arrivi e quant'altro prescritto dalla FIDAL per la omologazione dell'impianto, eseguita con speciale vernice poliuretanica ad alta resistenza, di colore bianco e negli altri vari colori per settori staffette, posizionamento ostacoli, ecc.

Infine è prevista la fornitura e posa in opera di tavole di battuta regolamentari posizionate nella pedana del salto in lungo e triplo, costituite da cassetta di alloggiamento in lamiera verniciata, murata a pavimento mediante apposite zanche e calcestruzzo, tavola di battuta in fusione di lega di alluminio, finitura superficiale mediante manto sintetico identico a quello della pedana o con tavoletta di legno duro verniciato di bianco, il tutto come da regolamento FIDAL e la sostituzione delle bordature perimetrali della fossa del salto in lungo, mediante l'inserimento di tavole in legno trattato compreso il riporto di calcestruzzo per l'ancoraggio.

Opere stradali e di pavimentazione per abbattimento barriere architettoniche dell'area cortiliva del complesso scolastico:

In ottemperanza a quanto indicato dalle schede del CRIBA di cui in premessa e, verificate le esigenze di agevolare le possibili difficoltà di deambulazione degli alunni presenti sia nella scuole primaria che in quella secondaria di primo grado, sono in progetto diverse opere da eseguire nell'area cortiliva di pertinenza atte al superamento delle barriere architettoniche. I percorsi principali in asfalto, particolarmente ammalorati e discontinui, verranno ripassati con nuovo manto bituminoso, mentre le pavimentazioni in madoni di cemento lungo il perimetro del fabbricato, sconnesse e di difficile percorribilità, verranno demolite e sostituite da nuove superfici piane in calcestruzzo.

Sostituzione dell'arredo urbano:

Nell'ambito dei lavori di miglioramento sismico in corso e di riordino e riqualificazione dell'area cortiliva è compreso anche il completo rinnovo, mediante sostituzione, dell'arredo urbano costituito da:

- panchine (nr. 4)
- cestini (nr. 2)

- portabiciclette (nr 18 elementi da 3 posti ciascuno)

Dopo aver rimosso e smaltito i vecchi elementi, non più funzionali e altamente degradati, si procederà alla posa in opera di nuovi elementi, tutti in acciaio zincato e verniciato con colori che meglio si armonizzino alla struttura edilizia riqualificata.

Gli elementi scelti sono di tipo modulare, in modo da permettere l'inserimento di altri pezzi nel futuro.

Inoltre presentano caratteristiche tali da richiedere una minima manutenzione, un'alta resistenza al vandalismo e un design attuale.

Visti i contenuti dell' ALLEGATO "B1" AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018, il quale stabilisce che " per i progetti di non particolare complessità, per lavorazioni prevalentemente di carattere ripetitivo, quali i progetti per interventi di manutenzione, il responsabile del procedimento provvederà direttamente alla adozione di apposite determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi, corredati dagli elaborati progettuali ritenuti necessari dal RUP in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, nei quali siano comunque descritte qualità e quantità dei lavori da eseguire nonché gli elementi della determina a contrattare ex art. 32,2° comma del D. Lgs. 50/2016 omettendo pertanto i primi 2 livelli di progettazione ai sensi dell'art 23, comma 4 del D. Lgs 50/2016 ".

Dato atto che:

- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è l'Ing. Ermes Torreggiani dirigente del Servizio "Ingegneria e Manutenzioni" del Comune di Reggio Emilia; il RUP ha stabilito, come previsto dal comma 4 dell'art.23 del D. Lgs. 50/2016, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, che vengano omessi i primi due livelli della progettazione e che venga redatto unicamente il progetto esecutivo salvaguardando comunque la qualità della progettazione. Trattandosi di intervento di modesta entità, non complesso dal punto di vista tecnico, gli aspetti descrittivi evidenziati in relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento si intendono adeguatamente sviluppati.
- La progettista Arch. Giorgia Lombardini, ha redatto il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto allegato al presente atto, corredato dei seguenti elaborati :
 1. Relazione tecnica
 2. Preventivi di spesa
 3. Tavola di progetto;
 4. Schede PEBA 2018
 5. Piano di sicurezza e coordinamento

Rilevato che l'intervento:

- si intende adeguatamente sviluppato negli elaborati descrittivi in relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento con riferimento a quanto stabilito all'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- è stato redatto in conformità alle vigenti norme e prescrizioni urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche ai sensi dell'art.2 comma 60, punto 16 della Legge 662/96, come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa allegata;
- I lavori di cui al presente atto ricadono in **aree o fabbricati di proprietà comunale** o su spazi per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione ordinaria;
- Alcuni interventi sono assoggettati ad aliquota IVA al 22%, in quanto rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cioè lavori di manutenzione straordinaria: altri ad aliquota IVA agevolata al 4% ai sensi del n. 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in quanto direttamente finalizzati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13 e d.m. 14 giugno 1989, n. 236);
- Trattandosi di cantiere in cui è prevista la presenza, anche contemporanea, di più imprese, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 si è proceduto alla **nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione** (arch. Giorgia Lombardini) e si procederà, con affidamento di incarico professionale, alla nomina del **coordinatore in fase di esecuzione**;
- con riferimento alla rilevanza ai fini della contabilità ambientale, si dichiara che le opere di manutenzione straordinaria non sono rilevanti ai fini della contabilità ambientale;

Dato atto che:

- il progetto esecutivo per **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BARTALI E LEPIDO**, per un importo complessivo di € **150.000,00** trova la necessaria copertura finanziaria al capitolo 40052/20 del Bilancio 2018, codice progetto **T_10001**, avente il seguente quadro economico :

intervento	Importo	Iva 22%	Iva 4%	totale	ditta
Assistenze idrauliche scuola Lepido e demolizioni varie	€ 36.000,00	€ 7.920,00		€ 43.920,00	Nial Nizzoli
Opere da fabbro	€ 4.030,00		€ 161,20	€ 4.191,20	Tondelli Enrico
Sostituzione corpi illuminanti	€ 8.138,55	€ 1.790,48		€ 9.929,03	Subeltek Energy
Rifacimento manto pista atletica	€ 35.699,00	€ 7.853,78		€ 43.552,78	Olimpia Costruzioni
Rifacimento manti stradali e pavimentazioni	€ 34.977,17	€ 838,93	€ 1.246,55	€ 37.062,66	Asfalti Rabacchi
Arredo urbano	€ 7.388,50	€ 1.625,47		€ 9.013,97	Euroform

Totale lavori	€ 126.233,22	€ 20.028,67	€ 1.407,75	€ 147.669,64	
Incentivo 2%	€ 252,47	-	-	€ 252,47	
Spese Tecniche (Coord. Sicurezza in esec) Contributo 4% Compreso	€ 1.560,00	€ 343,20		€ 1.903,20	
Imprevisti e arrot.	€ 143,19	€ 31,50		€ 174,69	
TOTALE	€ 128.188,88	€ 20.403,37	€ 1.407,75	€ 150.000,00	

Dato atto:

- della Delibera DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA I.D. n. 129 del 17/07/2018

“ULTERIORE AGGIORNAMENTO MISURE DI GESTIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA TRIENNIO 2018-2020 – ROTAZIONE APPALTI SOTTO SOGLIA E ALTRO” , che recepisce sempre in tema di rotazione degli appalti, le Linee Guida di Anac n. 4 sugli affidamenti “sotto-soglia”, approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016, per come aggiornate con deliberazione n. 206 dell’1 marzo 2018;

Considerato inoltre che:

- In ragione delle specificità degli interventi che, come illustrato nella relazione tecnica, riguardano opere murarie con finiture connesse , opere da idraulico, opere da fabbro e stradali, i lavori verranno affidati in appalto mediante contratto in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e int., contratti da stipulare per scambio di corrispondenza;
- la progettista Arch. Giorgia Lombardini ha richiesto preventivi di spesa a ditte specializzate. Le imprese sono state individuate, ove possibile, secondo il principio della rotazione, consultando operatori che risultassero estranei a precedenti indagini di mercato.

In alcuni casi specifici, considerata la scarsità del mercato di riferimento, in ragione del carattere di urgenza legato all'imminente avvio dell'anno scolastico, della peculiarità del contesto operativo, della particolare competenza richiesta, o della necessità di garantire continuità con interventi precedenti si è ricorsi alla consultazione di imprese di fiducia, tenendo in considerazione l'avvenuta esecuzione a regola d'arte di precedenti rapporti.

Sono state individuate le seguenti ditte affidatarie, cui conseguono i seguenti quadri economici di affidamento e CIG:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BARTALI E LEPIDO CODICE CUP: J85B18002130004

Intervento	Importo	Iva 22%	Iva 4%	totale	ditta
Assistenze idrauliche scuola Lepido e demolizioni varie	€ 36.000,00	€ 7.920,00		€ 43.920,00	Nial Nizzoli srl-Correggio (RE) CIG: ZE724975E3

Opere da fabbro	€ 4.030,00		€ 161,20	€ 4.191,20	Tondelli Enrico Reggio Emilia CIG: ZB32497694
Sostituzione corpi illuminanti	€ 8.138,55	€ 1.790,48		€ 9.929,03	Subeltek Energy SRL- VENTASSO (RE) CIG: ZE324976C5
Rifacimento manto pista atletica	€ 35.699,00	€ 7.853,78		€ 43.552,78	Olimpia Costruzioni SRL – FORLI CIG: Z2224974C1
Rifacimento manti stradali e pavimentazioni	€ 34.977,17	€ 838,93	€ 1.246,55	€ 37.062,66	Asfalti Rabacchi S.R.L. I- REGGIO EMILIA CIG: ZDA2497553
Arredo urbano	€ 7.388,50	€ 1.625,47		€ 9.013,97	Euroform CAMPO TURRES (BZ) CIG: Z82249761E
Totale lavori	€ 126.233,22	€ 20.028,67	€ 1.407,75	€ 147.669,64	

Rilevato che:

- per ciò che concerne le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, da riferire alla voce "imprevisti" del quadro economico, che corrispondono a opere di modesta entità che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 1.000,00, di procedere all'affido diretto con successivo perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie condizioni contrattuali e del relativo buono d'ordine. Per tali affidamenti di modesta entità, per i quali il presente atto costituisce determinazione a contrattare, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codice Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario;

Verificato che:

- Le ditte di cui sopra risultano regolari nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili come da DURC on line in corso di validità.

Dato atto che:

Prima della sottoscrizione del contratto sotto forma di scambio di corrispondenza le ditte presenteranno:

- il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori da eseguire;
- dichiarazione del possesso dei Requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.;

- Per l'affidamento non si è fatto ricorso all'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 – art. 1 Legge n. 191 del 2004; art. 1, comma 16-bis Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), in quanto trattasi di realizzazione lavori di manutenzione straordinaria per le quali non sono attive iniziative convenzionate;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare il progetto esecutivo dell'intervento;
- assegnare i lavori alle Ditte indicate nei prospetti di affidamento, approvando i relativi preventivi;
- provvedere ai relativi impegni di spesa.

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base alla quale all'investimento in oggetto è stato attribuito il seguente – Codice Unico di Progetto: **CUP:J85B18002130004**

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale; gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 23 comma 4, secondo periodo, 32, 2° comma, e 36 2° comma del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e int.

DETERMINA

- 1) di approvare l'intervento di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BARTALI E LEPIDO**”, costituito degli elaborati elencati in narrativa e allegati che si intendono integralmente approvati, dell'importo complessivo di spesa di **€ 150.000,00** (IVA 22% Compresa) avente il seguente quadro economico:

Intervento	Importo	Iva 22%	Iva 4%	totale	ditta
Assistenze idrauliche scuola Lepido e demolizioni varie	€ 36.000,00	€ 7.920,00		€ 43.920,00	Nial Nizzoli
Opere da fabbro	€ 4.030,00		€ 161,20	€ 4.191,20	Tondelli Enrico
Sostituzione corpi illuminanti	€ 8.138,55	€ 1.790,48		€ 9.929,03	Subeltek Energy
Rifacimento manto pista atletica	€ 35.699,00	€ 7.853,78		€ 43.552,78	Olimpia Costruzioni
Rifacimento manti stradali e pavimentazioni	€ 34.977,17	€ 838,93	€ 1.246,55	€ 37.062,66	Asfalti Rabacchi
Arredo urbano	€ 7.388,50	€ 1.625,47		€ 9.013,97	Euroform
Totale lavori	€ 126.233,22	€ 20.028,67	€ 1.407,75	€ 147.669,64	
Incentivo 2%	€ 252,47	-	-	€ 252,47	
Spese Tecniche (Coord. Sicurezza in esec) Contributo 4% Compreso	€ 1.560,00	€ 343,20		€ 1.903,20	
Imprevisti e arrot.	€ 143,19	€ 31,50		€ 174,69	
TOTALE	€ 128.188,88	€ 20.403,37	€ 1.407,75	€ 150.000,00	

2) di approvare i seguenti quadri economici di affidamento ed i preventivi formulati dalle Ditte affidatarie, allegati al presente atto :

Intervento	Importo	Iva 22%	Iva 4%	totale	ditta
Assistenze idrauliche scuola Lepido e demolizioni varie	€ 36.000,00	€ 7.920,00		€ 43.920,00	Nial Nizzoli srl- Correggio (RE) CIG: ZE724975E3
Opere da fabbro	€ 4.030,00		€ 161,20	€ 4.191,20	Tondelli Enrico Reggio Emilia CIG: ZB32497694
Sostituzione corpi illuminanti	€ 8.138,55	€ 1.790,48		€ 9.929,03	Subeltek Energy SRL- VENTASSO (RE) CIG: ZE324976C5
Rifacimento manto pista atletica	€ 35.699,00	€ 7.853,78		€ 43.552,78	Olimpia Costruzioni SRL - FORLI CIG: Z2224974C1
Rifacimento manti stradali e pavimentazioni	€ 34.977,17	€ 838,93	€ 1.246,55	€ 37.062,66	Asfalti Rabacchi S.R.L. I- REGGIO EMILIA CIG: ZDA2497553
Arredo urbano	€ 7.388,50	€ 1.625,47		€ 9.013,97	Euroform CAMPO TURRES (BZ) CIG: Z82249761E
Totale lavori	€ 126.233,22	€ 20.028,67	€ 1.407,75	€ 147.669,64	

- 3) di impegnare le seguenti somme:
- quanto ad € **147.669,64 (IVA 22% Compresa)** pari all'importo dei lavori affidati alla missione 04 programma 02, TITOLO 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.003 del Bilancio 2018–2020 annualità 2018 al cap. 40052/20 “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SCUOLE BARTALI E M.E. LEPIDO**” del PEG 2018 Codice Progetto: **T_10001**, finanziato con risorse proprie accertate nell'anno di competenza, CUP **J85B18002130004**, CIG: **ZE724975E3-ZB32497694-ZE324976C5-Z2224974C1-ZDA2497553- Z82249761E**;
 - quanto ad € **1.903,20 (IVA 22% e contributo 4% Compresi)** pari all'importo dell'incarico di Coordinatore Sicurezza in Esecuzione da affidare, alla missione 04 programma 02, TITOLO 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.003 del Bilancio 2018–2020 annualità 2018 al cap. 40052/20 “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SCUOLE BARTALI E M.E. LEPIDO**” del PEG 2018 Codice Progetto: **T_10001**, finanziato con risorse proprie accertate nell'anno di competenza, CUP **J85B18002130004**;
- 4) di prenotare la spesa di € **427,16** pari all'importo di imprevisti e incentivo alla missione 04 – programma 02, TITOLO 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.003 del Bilancio 2018–2020 annualità 2018 al cap. 40052/20 “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SCUOLE BARTALI E M.E. LEPIDO**” del PEG 2018 Codice Progetto: **T_10001**, finanziato con risorse proprie accertate nell'anno di competenza CUP **J85B18002130004**;
- 5) di stabilire la stipula del contratto di affidamento di cui al precedente punti 1 avverrà per scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/216 e s. m. i.;
- 6) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente del Servizio

Ermes Torreggiani

Estensore: Colli Stefania