

Richiedente Preventivo / Località	Dati Documento:
COMUNE DI REGGIO EMILIA	N. Preventivo 18.120
Scuole Lepido/Bartali - Via Premuda REGGIO EMILIA	Data Preventivo 18/09/2018
	N. Revisione 01
Descrizione intervento	Annotazioni
Varie sistemazioni richieste	Rev. 01 - Adeguamento offerta

A SEMICERCHIO PISTA D'ATLETICA

N.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	MISURAZIONI				Quantità	IMPORTI	
		Par.ug	Lung.	Larg./H	H/Peso		Unitario	Totale
1	ANGOLARE Posa di profilo in acciaio a "L" 30x30 mm, di contenimento della pavimentazione successiva, fissato con tasselli ad espansione previa foratura della pavimentazione esistente. MISURE: Circa SOMMANO ml		30,00			30,00 30,00	18,50	555,00
2	MANO D'AGGRAPPO Fornitura e spruzzatura di mano d'attacco su pavimentazione concreta in emulsione acida bituminosa, in ragione di 0.60 kg/mq su tutta la superficie interessata alla successiva stesa del tappetino. MISURE: Circa SOMMANO mq	390,00				390,00 390,00	0,60	234,00
3	TAPPETINO Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Tappetino d'usura", granulometria 0-9 mm, con tenore di bitume in peso del 5,50%, steso con vibrofinitrice e/o a mano su sottofondo già predisposto, rullato a fondo per uno spessore medio di 3,00 cm. MISURE: Circa SOMMANO mq	390,00				390,00 390,00	5,90	2301,00

TOTALE PREVENTIVO	€ 3.090,00
Semicerchio Pista	IVA Esclusa

B PREPARAZIONI PRELIMINARI PISTA D'ATLETICA

N.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	MISURAZIONI				Quantità	IMPORTI	
		Par.ug	Lung.	Larg./H	H/Peso		Unitario	Totale
4	DEMOLIZIONE CORDOLI Rimozione dei cordoli in cls esistenti mediante escavatore meccanico e a mano, compreso lo scavo del cls di fondazione e di rifinaco, il carico su auticarro e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. MISURE: Circa SOMMANO ml		25,00			25,00 25,00	3,50	87,50
5	CORDOLO Fornitura e posa di cordolo in cls prefabbricato dimensioni 8x20x100 cm con bordo smussato, posto in opera a delimitazione della pavimentazione in asfalto, compresi lo scavo in sezione ristretta, il rinfiacco in magrone di cemento, il rinterro dello scavo residuo. MISURE: Circa SOMMANO ml		25,00			25,00 25,00	21,50	537,50
6	FRESATURA Scarifica superficiale di pavimentazione in asfalto eseguita con fresa stradale per una profondità massima di 3,00 cm su tutta l'area da ripavimentare. Compresa la pulizia dal materiale fresato con camion spazzola e il trasporto a discarica. Per quantità fino a 100,00 mq. MISURE: Circa SOMMANO mq	56,25				56,25 56,25	7,50	421,88
7	SCARIFICA ASFALTO Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore massimo di 10,00 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici, con rifinitura a mano al fine da preservare cordoli, murature, sottoservizi, chiusini e quant'altro esistente, compreso il carico e il trasporto del materiale alle pubbliche discariche. Per superfici fino a 100,00 mq. MISURE: Circa SOMMANO mq	40,50				40,50 40,50	5,90	238,95

8	PREPARAZIONE SOTTOFONDO Fornitura e stesa di materiale inerte stabilizzato per uno spessore massimo di 5,00 cm, per formazione pendenze e livellette adeguate, compresa la costipazione finale con rullo adeguato e/o macchina battitrice vibrante.							
	MISURE: Circa	40,50				40,50		
	SOMMANO mq					40,50	6,50	263,25
9	BINDER Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-20 mm, con tenore di bitume in peso del 4,50%, steso con vibrofinitrice e/o a mano su sottofondo già predisposto, rullato a fondo per uno spessore di 5,00 cm. Per superfici fino a 100,00 mq.							
	MISURE: Circa	40,50				40,50		
	SOMMANO mq					40,50	18,50	749,25
10	RIPRISTINO TAPPETINO Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Tappetino d'usura", granulometria 0-9 mm, con tenore di bitume in peso del 5,50%, steso a mano sulle fresature eseguite in precedenza, previo spruzzo di mano d'aggrappo, rullato a fondo per uno spessore medio di 3,00 cm. Eseguito a mano per superfici fino a 100,00 mq							
	MISURE: Sup. fresata + sup. scarificata (circa)	96,75				96,75		
	SOMMANO mq					96,75	11,90	1151,33
11	LAVORO IN ECONOMIA - Demolizione di n.2 pedane di salto in lungo con carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, spianamento del sottofondo, chiusura del vuoto con pavimentazione in c.b. in due strati (Binder e Tappetino) per uno spessore di circa 10,00 cm, rullato a fondo. - Spazzatura completa della pista d'atletica							
	MISURE:	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	190,00	190,00

TOTALE PREVENTIVO	€ 3.639,66
Preparazioni pista	IVA Esclusa

C REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ORTO

N.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	MISURAZIONI				Quantità	IMPORTI	
		Par.ug	Lung.	Larg./H	H/Peso		Unitario	Totale
12	SBANCAMENTO Scavo in terreno vegetale, comprese le rocce e i trovanti fino a 0,50 mc, fino alla profondità massima di 40,00 cm, eseguita con escavatore meccanico, compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.							
	MISURE:							
	Marciapiedi orto		9,30	2,000	0,400	7,44		
			11,80	2,000	0,400	9,44		
	SOMMANO mc					16,88	28,00	472,64
13	SOTTOFONDO COMPLETO Fornitura e stesa di strato in misto riciclato da demolizioni edili per uno spessore di circa 20,00 cm e di strato di inerte stabilizzato per uno spessore di circa 5,00 cm, per formazione pendenze e livellette adeguate, compresa la costipazione finale con rullo adeguato e/o macchina battitrice vibrante.							
	MISURE:							
	Marciapiedi orto		9,30	2,000	0,300	5,58		
			11,80	2,000	0,300	7,08		
	SOMMANO mq					12,66	19,90	251,93
14	CORDOLO Fornitura e posa di cordolo in cls prefabbricato dimensioni 8x20x100 cm con bordo smussato, posto in opera a delimitazione della pavimentazione in asfalto, compresi lo scavo in sezione ristretta, il rinfiacco in magrone di cemento, il rinterro dello scavo residuo.							
	MISURE:							
	Circa		43,00			43,00		
	SOMMANO ml					43,00	21,50	924,50
15	GETTO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE Getto in cls magro Rck 10 come sottofondo della pavimentazione in asfalto, con rete elettrosaldata 20x20 ø 5, per uno spessore di circa 7,00 cm, vibrato e steso al grezzo, pronto a ricevere la successiva pavimentazione in asfalto.							
	MISURE:							
	Marciapiedi orto		9,30	2,000	0,070	1,30		
	Marciapiedi orto		11,80	2,000	0,070	1,65		
	SOMMANO mc					2,95	135,00	398,25

16	PAVIMENTAZIONE IN C.B. Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Tappetino d'usura", granulometria 0-9 mm, con tenore di bitume in peso del 5,50%, steso a mano sul fondo in cls preparato in precedenza, previo spruzzo di mano d'aggrappo, rullato a fondo per uno spessore medio di 3,00 cm. Eseguito a mano per superfici fino a 100,00 mq						
	MISURE:						
	Circa	10,00	1,500	15,00			
		8,50	1,500	12,75			
	SOMMANO mq			27,75	11,90		330,23
17	LAVORI CONCORDATI PER APPALTO PRECEDENTE □ A TITOLO DI SCONTO						
	MISURE:						
		1,00		-1,00			
	SI DETRAGGONO cadauno			-1,00	2377,55		-2377,55

TOTALE PREVENTIVO	€	-
Marciapiede Orto		IVA Esclusa

RIEPILOGO COMPLESSIVO		IMPORTI
A	SEMICERCHIO PISTA D'ATLETICA	€ 3.090,00
B	PREPARAZIONI PRELIMINARI PISTA D'ATLETICA	€ 3.639,66
C	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ORTO (inserito nel precedente appalto)	€ -
TOTALE COMPLESSIVO		€ 6.729,66
Sconto 13%		€ 874,86
TOTALE SCONTATO		€ 5.854,80
		IVA Esclusa

per accettazione

Stesura del computo metrico a cura di

Arch. Vanni Stagni - Supervisore lavori e tecnico di cantiere - cell. 334 7272798 - mail vanni@asfaltirabacchi.com