



Spett.le/Egregio

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Scandiano, 12/10/2018

Alla c/a di: geom. Antonio Pirelli.

Oggetto: PREVENTIVO per l'esecuzione di opere di tinteggio e verniciatura.

Presso: S.E. RIVALTA -(RE).

nr/cod.	DESCRIZIONE:	U.M.	QUANT.	COSTO	IMPORTO
	Tinteggio e verniciatura di n° 5 aule + relativo corridoio - PIANO RIALZATO,				
db6.5.01.001	PREPARAZIONE DEL FONDO DI SUPERFICI MURARIE INTERNE, A PENNELLO, CON APPLICAZIONE DI ISOLANTE ACREILICO ALL'ACQUA.	MQ	1276	€ 1,56	€ 1.990,56
db6.5.01.002	STUCCATURA SALTUARIA E PARZIALE DELLE SUPERF. INTERNE FINO AD UN MAX DEL 20% DEL TOTALE, INCLUSA LA SCARTAVETRATURA DELLE PARETI STUCCATE.	MQ	961	€ 3,66	€ 3.521,10
db6.5.02.010B	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE CON IDROPITTURA TRASPIRANTE.	MQ	957	€ 6,12	€ 5.856,84
db6.5.02.017.b	TINTEGGIATURA CON SMALTI MURALI, A 2 MANI, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE, CON IDROSMALTO SATINATO.	MQ	412,00	€ 11,92	€ 4.911,04
*	REALIZZAZIONE DI ZOCCOLINO A SMALTO SIMIL BATTISCOPIA.	ML	227,00	€ 9,00	€ 2.043,00
**	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRABATTELLO PER LE LAVORAZIONI IN QUOTA.	MQ	354	€ 7,00	€ 2.478,00
***	ONERI E GESTIONE SICUREZZA INCLUSI.				

Totale IMPONIBILE		€ 20.800,54
iva	22%	SPLIT PAYMENT
<i>totale da FATTURARE</i>		

Spett.le/Egregio

Griffin. di ANGELO PAOLERICI



Griffin.

FINITURE DECORATIVE APPLICATI

COMUNE DI REGGIO EMILIA

nr/cod.	DESCRIZIONE:	U.M.	QUANT.	COSTO	IMPORTO
	Tinteggio e verniciatura di aule, sala medica, aula computer, begni, ripostiglio e relativo corridoio - 1° PIANO.				
db6.5.01.002	STUCCATURA SALTUARIA E PARZIALE DELLE SUPERF. INTERNE FINO AD UN MAX DEL 20% DEL TOTALE, INCLUSA LA SCARTAVETRATURA DELLE PARETI STUCCATE.	corpo	1	€ 500,00	€ 500,00
db6.5.02.010B	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE CON IDROPITTURA TRASPIRANTE.	MQ	390	€ 6,12	€ 2.386,80
db6.5.02.017.b	TINTEGGIATURA CON SMALTI MURALI, A 2 MANI, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE, CON IDROSMALTO SATINATO.	MQ	100,00	€ 11,92	€ 1.192,00
db6.5.07.048	VERNICIATURA A SMALTO DI RADIATORI, DUE MANI A FINIRE, PREVIA LA PREPARAZIONE DEL FONDO ANTIRUGGINE DA CONTEGGIARSI A PARTE.	ELEM.			
*	REALIZZAZIONE DI ZOCCOLINO A SMALTO SIMIL BATTISCOPIA.	ML	78,00	€ 9,00	€ 702,00
***	ONERI E GESTIONE SICUREZZA INCLUSI.				

Totale IMPONIBILE		€ 4.780,80
iva	22%	SPLIT PAYMENT
totale da FATTURARE		

RIEPILOGO

Tot. PIANO RIALZATO		€ 20.800,54
Tot. 1 PIANO		€ 4.780,80
Totale generale		€ 25.581,34
Totale SCONTATO		€ 25.500,00
iva	22%	SPLIT PAYMENT

Griffin. di ANGELO PAOLERCIO

Sede legale: via Blansko, 57- Sede op.: Piazza Giovanni XXIII, 2/e - 42019 Scandiano (RE) - C.F.: PLRNLN58E06A284P - P.iva: 02789170350 - info@griffinre.it - postmaster@pec.griffinre.it