

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TOSCANINI						
N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
A – LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO VIA PAPA GIOVANNI XXIII						
A1	D.005.A.001	Taglio di asfalto eseguito con apposita taglierina a disco o con martello demolitore a mano o a macchina	ml.	60,00	€ 1,95	€ 117,00
A2	D.005.A.002	Demolizione e recupero di cordonato stradale in pietra naturale di qualsiasi dimensione eseguito in parte a mano ed in parte a macchina compresa la rimozione del sottofondo e del rinfiango la pulizia e l'accatastamento in cantiere o presso i magazzini comunali del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto dello scarto e del materiale di risulta.	ml.	40,00	€ 9,60	€ 384,00
A3	D.005.A.008	Disfacimento di marciapiedi e di pavimentazione stradale in qualsiasi materiale sono compresi la rimozione di eventuali cordoli di cemento o di granito di qualsiasi dimensione, del sottofondo fino ad una profondità di cm.30 e dell'eventuale caldana, il recupero e l'accatastamento del materiale reimpiegabile ed il trasporto a rifiuto dello scarto e dei materiali di risulta.	mq.	80,00	€ 18,30	€ 1.464,00
A4	D.005.A.010.A01	Fresatura della sovrastruttura stradale eseguito con idoneo mezzo meccanico e rifinita a mano sono compresi tutti gli oneri di manutenzione dei mezzi impiegati i consumi, l'operatore e quanto occorra per dare la macchina funzionante. Sono altresì compresi gli oneri del carico, trasporto, scarico a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale inutilizzabile ed accantonamento di quello riutilizzabile che resta di proprietà dell'impresa. E' compresa infine la perfetta pulizia delle superfici trattate mediante l'utilizzo di autospazzatrice aspirante ed il trasporto a centri di raccolta autorizzati o secondo le indicazioni della D.L. Per superfici fino a 2000 mq. Da 3 a 10 cm. Di spessore	mq.	80,00	€ 3,00	€ 240,00
A5	D.005.A.012	Demolizione di caditoie stradali esistenti. Sono compresi il recupero del telaio e della griglia in ghisa e consegna al magazzino comunale la salvaguardia della tubazione di allacciamento alla fognatura per reimpiego, il riempimento del cavo residuo con materiale inerte il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.	cd.	3,00	€ 35,00	€ 105,00
A6	D.010.A.004.A02	Caldana in calcestruzzo per sottofondo di strade e/o marciapiedi Classe "C16/20" Rck > 20N/mm ² spessore cm.10/15 e armata con rete elettrosaldata, diametro mm.6 e maglie 20 x 20 tirato a riga secondo le necessità, compresa eventuale casseratura di contenimento a protezione di pozzetti caditoie ecc. spessore cm. 15.	mq.	40,00	€ 18,00	€ 720,00
A7	D.015.A.002.A03	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0/6 – 0/12 confezionato a caldo con idonei impianti steso con macchina vibrofinitrice o a mano e rifinito a mano. Sono compresi la pulizia della superficie e dei bordi stradali anche dall'erba la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0.5 kg/mq quale mano di attacco, la cilindratura con idoneo compressore e la sabbatura dei giunti con emulsione e sabbia oltre ai 500 mq.	mq./cm	200,00	€ 1,50	€ 300,00
A8	D.015.A.007	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso "binder" 0/20 confezionato a caldo con idonei impiantistesi a macchina vibrofinitrice ecilindrato con rullo compressore, compresa eventuale spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% quale mano di attacco. Misura a costipamento avvenuto.	mq./cm	650,00	€ 1,40	€ 910,00
A9	D.015.A.008.A01	Sabbatura di manto bituminoso mediante cosparsa di strato uniforme di sabbia silicea , previa spruzzatura di emulsione bituminosa quale mano d'attacco.	mq.	280,00	€ 0,40	€ 112,00
A10	D.025.A.016.A03	Rimozione di telai e chiusini in ghisa con ricollocazione in quota compreso murature, stuccature ed eventuale ripresa della pavimentazione stradale con gli stessi materiali. Per superfici fino a mq. 0,90.	cd	8,00	€ 46,00	€ 368,00
A11	D.035.A.006.A01	Posa in opera di bordi per marciapiedi o cordonature in genere di pietra naturale, sia retti che curvi su fondazioni in cls. Di classe "C16/20" Rck>20 N/mm ² . Con interposto letto di posa in malta cementizia dosata con 1,00 q/ncdi sabbia o sottovaglio, compreso lo scavo e il reinterroeventualmente necessari, la chiusura dei vani residui fra i cordoni e le pavimentazioni, l'adattamento delle unioni fra i singoli elementi, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con malta dosata a q.4,00 di cemento per mc. Di sabbia, misurati in asse dei cordoni sez. cm. 30/35 x 10/15/18	ml.	43,00	€ 45,00	€ 1.935,00
A12	D.040.A.008.A03	Condotti in tubi di PVC serie pesante di colore arancio, tipon 302 (per fognature) in opera con le dovute pendenze, completamente rivestiti di calcestruzzo magro dosato a q.2 di cemento tipo "CEM I 32,5" per uno spessore minimo di cm.10 sigillati nei giunti con mastice e compresi i pezzi speciali, diametro interno mm.140.	ml.	23,00	€ 25,20	€ 579,60
A13	D.045.A.018	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta delle acque piovane in elementi prefabbricati di cemento delle dimensioni esterne di cm. 48 x 48 x 105. Sono compresi lo scavo, il sottofondo e il rinfiango in calcestruzzo, il sifone, il telaio con griglia o coperchio in ghisa del peso di almeno kg.35	cd	4,00	€ 150,00	€ 600,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TOSCANINI						
N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
A14	D.080.A008.A05	Fornitura e posa di tabelle, preavvisi e appendici in lamiera di alluminio dello spessore di cm.25/10 interamente ricoperti di pellicola di classe 2.Sono compresi gli attacchi e la bulloneria. Dimensioni cm. 60 x 60.	cd	2,00	€ 46,00	€ 92,00
A15	D.080.A.016.A04	Fornitura e posa di sostegni tubolari in ferro zincato a caldo completo di tappi eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni non inferiore a mt. 0,30 x 0,30 x 0,50 su qualsiasi pavimentazione esistente, h = mt. 4,00	cd	2,00	€ 49,00	€ 98,00
A16	D.080.A.018	Rimozione sostegno tubolare completo di segnale e trasporto a magazzino comunale compreso il ripristino della pavimentazione esistente con conglomerato bituminoso o cementizio	cd	2,00	€ 20,00	€ 40,00
A17	D.085.A.002.A01	Fornitura e posa di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali larghe 12/15 cm. Con l'impiego di 100/120 grammi di vernice spartitraffico rifrangente per metro lineare. E' compreso l'onere, a carico dell'impresa appaltatrice di procedere di sua iniziativa o dietro richiesta della D.L. a ritocchi, riprese, rifacimenti che si rendessero necessari per garantire l'efficienza della striscia.	ml.	35,00	€ 0,44	€ 15,40
A18	D.085.A.006.A01	Fornitura e posa di segnaletica orizzontale diversa dalla striscia longitudinale, con l'impiego di 900/1000 grammi di vernice spartitraffico per metro quadrato di superficie effettiva o comunque misurata come da capitolato	mq.	51,00	€ 4,50	€ 229,50
A19	D.093.A.010	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso chiuso a sezione trapezia. Il prezzo compensa la fresatura per una larghezza di cm.60 ed una profondità di cm.3 dell'asfalto esistente la formazione del manufatto delle dimensioni di mt. 1,50 + 3,00 + 1,50 h max cm.10, segnaletica computata a parte.	ml.	8,00	€ 170,00	€ 1.360,00
A20	D.093.A.006	Smontaggio e rimontaggio di dissuasori di qualsiasi tipo, forma e dimensione, in opera a perfetta regola d'arte compreso lo scavo in sede stradale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, il getto dei montanti per almeno 25 cm. Sotto il piano stradale.	cd	3,00	€ 85,00	€ 255,00
TOTALE LAVORI:						€ 9.924,50
Oneri per la sicurezza:						€ 297,50
TOTALE LAVORI SISTEMAZIONE INGRESSO VIA PAPA GIOVANNI:						€ 10.222,00
B – LAVORI DI PREDISPOSIZIONE PER SOSTITUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TOSCANINI						
B1		Realizzazione di plinto porta palo comprensiva di demolizione marciapiede, scavo, getto in cls, tubo in pvc diametro 250 mm., pozzetto di derivazione 40 x 40 cm. Con chiusino in ghisa.	n.	14,00	€ 180,00	€ 2.520,00
B2		Realizzazione di polifera con tubo corrugato da 125 mm. Comprensivo di doppio taglio di asfalto con taglierina, demolizione sovrastruttura stradale, scavo in sezione, tubo corrugato in pvc doppia parete diametro 125 mm. Ricoperto con bauletto in cls.	ml.	70,00	€ 40,00	€ 2.800,00
B3		Pozzetti cm. 40 x 40 con coperchio in ghisa, aggiuntivi per diramazioni varie	n.	7,00	€ 80,00	€ 560,00
TOTALE LAVORI:						€ 5.880,00
Oneri per la sicurezza:						€ 170,70
TOTALE LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOSTITUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TOSCANINI:						€ 6.050,70

QUADRO RIASSUNTIVO:

Importo Lavori A:	€ 9.924,50
Oneri per la sicurezza lavori A:	€ 297,50
Importo Lavori B:	€ 5.880,00
Oneri per la sicurezza lavori B:	€ 170,70
Somma importo Lavori A + B:	€ 15.804,50
Somma Oneri per la sicurezza lavori A + B:	€ 468,20
Totale generale:	€ 16.272,70