Società
Emiliana
Infrastrutture srl

Via Premuda, 30 - 42123 Reggio Emilia
P.iva – C.f.: 02554110359
soc.emilianainfrastrutturesrl@gmail.com
tel: 0522/701014 - fax: 0522/365866

Spett.Le.
Comune di Reggio Emilia - RE

Reggio Emilia, 08-11-2018

OGGETTO: Preventivo per lavori da esegiore in via Garavaldi a Reggio Emilia - RE

1	Rimozione asfalto ml 4.00x3.00 e trasporto a discarica, scarifica sottofondo ml 4.00x3.00 e trasporto a discarica, rimozione tubazione danneggiata diam 100 ml 5.00 e trasporto a discarica, demolizione n° 2 spallette in muratura e trasporto a discarica.	
	A CORPO	**€ 1.350,00**
2	Fornitura e posa di nuova tubazione in cls autoportante diam 100 ml 5.50 compreso sottofondo in cls magro e rinfianco in materiali inerti sotto sede stradale e terreno nella zona canale.	
	A CORPO	**€ 2.100,00**
3	Realizzazione di n°2 spallette tubazione in cls dimensione 2.00 x 1.50 spessore cm 25 realizzate in cemento rck 300 armato a 80kg/mc compreso cassero e disarmo	
	A CORPO	**€ 1.950,00**
4	Realizzazione di soletta armata sopra tubazione dimensione ml 4.00x3.00 in cls rck 25 spessore cm 10 armata con rete elettrosaldata.	
	A CORPO	**€ 400,00**
5	Realizzazione di pavimentazione in binder chiuso 0-20 al 5% di bitume compresa sabbia ed emulsione di saturazione superficiale.	
	A CORPO	**€ 1.700,00**
6	Fornitura e posa di n° 4 segnali stradali 80x25	
	A CORPO	**€ 350,00**
	TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA	**€ 7.850,00**

NB I lavori dovranno essere eseguiti con strada chiusa