



BENASSI

INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES



Committente:

**Spett. Comune di Reggio Emilia
Servizio Ingegneria e Manutenzioni
42100 Reggio Emilia
alla c.a. geom. Fornaciari Angelo**

Oggetto:

**Offerta prezzi per opere sotto specificate da
eseguire c/o Vs. cant. in località varie a
Reggio Emilia**

Ns. Rif.:

Aguzzoli Pierluigi 335.7318717
pierluigi@benassisrl.com

Data:

4 settembre 2018

N. Preventivo:

232/18 rev.2

Vs. Rif. numeri utili:

0522.456344
angelo.fornaciari@comune.re.it



Art.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Totale
	MANUTENZIONE PONTE VIA DEL BURACCHIONE				
1	Impianto cantiere, consistente in pulizia generale dell'area di cantiere, decespugliazione e preparazione per la posa della baracca e del wc	ore	70,00	€ 32,00	€ 2.240,00
2	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso gr/mq 240, resistente ai raggi UV, indeformabile, colore arancio, sostenuta da paletti di sostegno in ferro zincato, fissati nel terreno a distanza di ml 1,00, compresa posa e successiva rimozione. Valutata al metro di realizzazione	ml	45,00	€ 7,00	€ 315,00
3	Scavo in sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle argillose e rocciose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale di risulta. Livellamento per ottenere quota costante del piano di lavoro	mc	30,00	€ 85,00	€ 2.550,00
4	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i ml 20, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diam mm.48 e spessore mm.2,9, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppioparapetto, protezioni usuali eseguite secondo norme di sicurezza vigenti in metria, mantovane, ancoraggi ed ogni altro magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, con l'esclusione dei piani di lavoro contabilizzati a parte. Valutazione al mq di proiezione prospettica di facciata: montaggio compreso trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento, tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	mq	370,00	€ 9,40	€ 3.478,00
5	Ponteggio con sistema a telaio, come sopra descritto per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 gg.)	mq	370,00	€ 0,95	€ 351,50
6	Ponteggio con sistema a telaio, come sopra descritto; smontaggio a fine lavoro, compreso calo, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere	mq	370,00	€ 3,40	€ 1.258,00
7	Noleggio piano di lavoro per ponteggi di cui sopra, costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore mm.10/10 od in legno di abete, spessore mm.50 e tavola fermapiè, valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavoro	mq	370,00	€ 2,80	€ 1.036,00



8	Noleggio piano di lavoro per ponteggi di cui sopra, come sopra descritto: per ogni mese ofrazione di mese successivo (non inferiore a gg 25)	mq	370,00	€ 0,95	€ 351,50
9	Noleggio di scale da cantiere per ponteggi di cui sopra, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a cm 66, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a cm 460 x x180 ed una altezza raggiungibile di ml 80, con ancoraggi ogni ml 6 di altezza; per ogni mese di noleggio su ermanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per i primi 30 gg, compreso ogni magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavoro	ml	21,00	€ 120,00	€ 2.520,00
10	Fornitura e posa in opera di protezione provvisoria dalla pioggia con teli di polietilene o similari di tetti o di superfici interne orizzontali o verticali, collegati a pluviali provvisori per consentire lo smaltimento delle acque meteoriche, fissata senza danneggiare la superficie esistente, tale da assicurare la protezione di liquidi, polveri, ecc.; compresi supporti, fissaggio, montaggio e smontaggio; computato per una sola volta per tutta la durata del cantiere.	mq	120,00	€ 3,90	€ 468,00
11	Protezione del calcestruzzo in superficie con posa a pennello di cemento osmotico in ragione di kg 1,5 al mq	mq	370,00	€ 14,80	€ 5.476,00
12	Ricostruzione volumetrica calcestruzzo extra)oltre i 3 cm previsti) pari a cm 1 al mq	a corpo	1,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
13	Realizzazione di passerella du cantiere inclusa rimozione finale	a corpo	1,00	€ 950,00	€ 950,00
14	Ricostruzione testate travi gravanti sulle due pile oggetto d'intervento, previo lavaggio a pressione e trattamento ferro di armatura	a corpo	1,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
15	Realizzazione di copertine in lamiera preverniciata a protezione dell'estradosso delle pile dall'acqua meteorica	a corpo	1,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00
	IMPORTO TOTALE VIA PONTE DEL BURACCHIONE (esclusa Iva di legge)				€ 25.894,00



PIAZZA NERUDA, ROSTA NUOVA					
1	Rimozione di cubetto in porfido esistente, eseguita con mezzi meccanici e/o a mano ove necessario, compreso deposito a cumulo del materiale di risulta	mq	60,00	€ 9,00	€ 540,00
2	Ricarica di piano di sottofondo esistente eseguita mediante riporto di Stabilizzato, per lo spessore necessario, compresa stesa, sagomatura e rullatura	mq	60,00	€ 6,00	€ 360,00
3	Ripristino di pavimentazione in cubetto di porfido, eseguita mediante formazione di piano di allettamento in sabbia e cemento per uno spessore indicativo di cm 4/5 ca., posa di cubetti precedentemente rimossi e stuccatura delle fughe a sabbia e cemento	mq	60,00	€ 20,00	€ 1.200,00
4	Rimozione e ripristino di cordoli in granito per aiuole, compreso smontaggio e posa con rinfiacco in cls e stuccatura delle fughe a cemento	a corpo	1,00	€ 250,00	€ 250,00
5	Messa in quota di coperchi pozzetti esistenti, mediante rimozione e ricollocamento a malta cementizia	cad	4,00	€ 25,00	€ 100,00
6	Ripristino di asfalto, eseguito mediante preparazione piano di sottofondo, riporto di Tappetone 0/15 per uno spessore indicativo di cm 8 rullati. Misurazione da eseguire al ml se larghezza ripristino inferiore a ml 1,00.	mq/ml	5,00	€ 15,00	€ 75,00
7	Rimozione ceppaia esistente, eseguita mediante smontaggio e successivo ripristino, come sopra descritto di pavimentazione in cubetti di porfido e di cordoli esistenti, estrazione di ceppaia, riempimento del cavo residuo in Macinato misto e Stabilizzato di frantoio, fornitura e posa di nuova pavimentazione in cubetti di porfido ad integrazione.	a corpo	1,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
8	Oneri di sicurezza relativi a segnalazione area di cantiere, cartelli e quant'altro necessario secondo normativa di legge.	a corpo	1,00	€ 200,00	€ 200,00
IMPORTO TOTALE PIAZZA NERUDA (esclusa Iva di legge)					€ 3.825,00
ROTONDA DEL PARTIGIANO, VIA PETROLINI					
1	Opere di sistemazione finale della 'Rotonda del Partigiano' eseguite mediante: - fornitura e stesa di terreno vegetale a formazione duna, compresa sagomatura realizzata con miniescavatore; - movimentazione all'interno dell'area di cantiere dei materiali di risulta, compreso carico e trasporto a rifiuto di quello in eccesso; - pulizia, mondatura e sagomatura in area verde fianco strada di terreno esistente.	a corpo	1,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
2	Sistemazione tratto di cordonato divelto; ripristino aiuola interna allo svincolo di via Petrolini e ricostruzione asfalto	a corpo	1,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
IMPORTO TOTALE ROTONDA DEL PARTIGIANO (esclusa Iva di legge)					€ 6.750,00
IMPORTO TOTALE PREVISTO (esclusa Iva di legge)					€ 36.469,00



ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

- 1 Quant'altro non espressamente citato sarà da considerarsi in economia come da listino 'Noleggi e Prestazioni d'opera' in vigore, al netto degli sconti più eventuali oneri di trasferta
- 2 Si precisa che le singole lavorazioni dovranno essere eseguite in intervento unico e non frazionato nel tempo e che il cant. dovrà essere sgombro ed accessibile ai mezzi ed al personale della ditta Benassi srl
- 3 Esecuzione lavori: a convenire
- 4 Pagamenti: su S.A.L. a convenire tramite R.B.
In caso di pagamento tardivo si procederà all'addebito degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002
- 5 Validità offerta: 3 mesi dalla data della presente
- 6 Fornitura di acqua ed energia elettrica: di Vs. competenza
- 7 Le opere sopra computate si intendono da eseguire a misura, pertanto a fine lavori si procederà alla contabilizzazione secondo le quantità realmente eseguite
- 8 Il committente è tenuto a consegnare prima dell'inizio lavori copia della Concessione Edilizia o Autorizzazione Comunale
- 9 Per la predisposizione delle opere di cui sopra si farà riferimento ai disegni esecutivi consegnati od alle indicazioni del Direttore dei Lavori
- 10 Saranno di Vs. competenza eventuali permessi per transito in zona a traffico limitato, occupazione suolo pubblico e non, chiusura parziale al traffico o quant'altro per operazioni dovute in sede stradale e/o cortiliva.
- 11 In caso di massciata esistente o già predisposta, non si risponderà per la tenuta delle pavimentazioni o per difetti ed ammaloramenti che potranno evidenziarsi anche a distanza di tempo
La Benassi srl per l'esecuzione delle sopradescritte opere, farà esclusivo riferimento al computo, ai progetti ed a quanto disposto dalla Committente e dalla Direzione Lavori, senza obblighi di verifica ed analisi alcuna della progettazione e dei criteri per essa adottati (es. pacchetti stradali, calcoli idraulici, ecc.), con conseguente esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità in merito, manlevando e tenendo indenne la Benassi srl da ogni e qualsiasi richiesta e/o addebito, anche da parte di terzi.
- 12

RingraziandoVi per averci interpellato e comunque sempre a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo distinti saluti

BENASSI s.r.l.
Via Pico della Mirandola, 6
42124 - REGGIO EMILIA
C.F. e P.IVA 00690640354