

Reggio Emilia 29/11/2018

Spett.le
Comune di Reggio Emilia
Piazza Prampolini
42124 Reggio Emilia

Alla c.a.: Geom. Maurizio Paradisi
Email : maurizio.paradisi@comune.re.it

OGGETTO : PREVENTIVO

Costruzione muretto di recinzione

Sistemazione/innalzamento muretto di recinzione via Gorizia civ. 124 (lato ciclovia7). Il prezzo unitario compensa.

_demolizione puntuale (corticale) delle parti in cls ammalorate e in distacco eseguita a mano e/o con martelli demolitori leggeri

_scarifica /pulitura meccanica del supporto (parte superiore del muretto esistente) di attacco del nuovo ingrosso volumetrico

_spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozione di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti inclusa pulizia del sottofondo per eliminare polveri e residui della demolizione

_applicazione a pennello di due mani, su tutta la superficie dei ferri da trattare, di malta cementizia anticorrosiva

_pretrattamento delle superfici in calcestruzzo (destinate al contatto fra nuovi e vecchi getti) con primer aggrappante a base di resine ed inerti silicei in soluzione acquosa

_ricostruzione volumetrica del calcestruzzo mediante l'utilizzo di malta premiscelata monocomponente tissotropica a ritiro compensato di classe R3 a base di leganti idraulici speciali, aggregati selezionati, fibre sintetiche, resine sintetiche e speciali additivi (in uno spessore compreso tra 0,5 e 2,5 cm per strato), applicata a spatola e/o a cazzuola in uno o più passate a seconda della massa volumetrica della ripresa da eseguire

_il calcestruzzo preconfezionato per opere in elevazione (sovrizzo muretto) , contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici: classe di resistenza C25/30; Dmax aggregato 25 mm ; classe di esposizione XF2, copriferro minimo 25 mm e consistenza S4; inclusi gli oneri per la vibratura, la rimozione dei distanziatori sporgenti dai getti e la stuccatura dei fori con malta cementizia ad alto potere adesivo, la predisposizione della sede per il fissaggio dei montanti delle recinzioni con elementi a perdere

_i casseri per getti in calcestruzzo da lasciare con le facce in vista, realizzati con tavole (o pannelli standard lisci) in legno piallate di spessore uniforme, perfettamente accostate, compresi listelli per smussi agli spigoli e nelle riprese di getto; incluso armo, disarmante adeguato, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 2 m dal piano di appoggio;

_l'esecuzione degli ancoraggi delle nuove armature al muretto in elevazione esistente mediante foratura con trapano a rotoperussione (con punte del diametro non inferiore a 18 mm) del cls, la successiva



UNI EN ISO
9001:2015



EURO-SOA
SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti, la fornitura delle barre $\varnothing 10/12$ L=12/18cm in acciaio B450C fissate con ancorante chimico o malta premiscelata ad alte prestazioni per inghisaggi
_l'armatura metallica in acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C data in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per legature, le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
_gli oneri per la formazione dei giunti di dilatazione, la lisciatura superficiale a cazzuola con spolvero di cemento (parte superiore delle pareti)
_la recinzione con rete metallica zincata plastificata a maglia rettangolare (del tipo a scelta della d.l.), altezza 150 cm con fissaggio su pali a T mm 35 x 35 x 3,5 x h. min. cm 170, interasse 2,00 m circa, inclusi oneri di sigillatura, legature con filo plastificato e taglio dei fili sporgenti
_lo smontaggio di barriera di sicurezza tipo bordo laterale a doppia onda , compresi eventuali parapetti metallici esistenti e relativi elementi di sostegno, posti su travi in cls incluso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato, in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante
Per una lunghezza di m 42 ca con sovrizzo di cm 25/30 del muretto esistente, base parete/muretto cm 20/25.

a corpo € 6.903,00

TOTALE lavori da affidare alla ditta GIGLI C. € 6.903,00 (escluso IVA)

Sono a carico dell'impresa esecutrice :

- Obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di contribuzione del lavoro;
- Assicurazione per danni contro terzi;
- Attrezzature.

Sono a carico della committenza :

- Autorizzazioni / Permessi per l'esecuzione dell'opera;
- Iva a norma di Legge;
- Fornitura energia elettrica e fornitura acqua;
- Ogni quant'altro non indicato nella presente offerta.

Certi di avere fatto cosa gradita, rimaniamo in attesa di un Vostro cenno di riscontro ed a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gigli Costruzioni srl
Via Marmiroli n. 6
42030 Fogliano - Reggio Emilia
Partita IVA 01660420355