

Zimbra

angelo.fornaciari@comune.re.it

Preventivo Centro Rosta Nuova

Da : Pittori Cabassi <info@pittoricabassi.it>

ven, 07 set 2018, 10:07

Oggetto : Preventivo Centro Rosta Nuova**A :** angelo.fornaciari <angelo.fornaciari@comune.re.it>

Buongiorno,

dopo telefonata intercorsa ieri e dopo aver parlato col Sig. Cabassi, sono a comunicarLe la nostra disponibilità a procedere con l'intervento presso il Centro Rosta Nuova, mantenendo fermi i prezzi proposti nel preventivo 86/B del 2016.

Eventualmente chiediamo di poterci incontrare per concordare tempistiche e modalità .

Ringrazio e saluto cordialmente.

SARA SIMONAZZI

PITTORI CABASSI SRL

Email secured by Check Point - Comune RE

Via Ferri 16 – 42124 REGGIO EMILIA
P.iva/C.f 02509030355
Tel. 0522/531948 Fax 0522/532639
www.pittoricabassi.it

Spett.le
CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA
VIA MED. D'ORO RESISTENZA 6/1
42122 REGGIO EMILIA RE

Reggio Emilia, 05.05.2016

ALLA CORTESE ATTENZIONE GEOM. VEZZANI

OGGETTO: Preventivo di spesa per le opere da pittore da eseguire all'esterno presso il Centro Sociale sito come in indirizzo .

A seguito Vostra cortese richiesta di preventivo di spesa e dopo aver preso visione dei lavori da eseguirsi con sopralluogo, la su intestata impresa si pregia di sottoporVi la sua migliore offerta per l'esecuzione dei lavori stesi in allegato meglio descritti.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Oneri per la sicurezza, creazione dell'area per il cantiere, trasporto, carico, ricarico, montaggio e smontaggio di **ponteggio in tubolare metallico** con allestimento del piano di lavoro in tavole metalliche, in conformità delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni, emanate dall'I.S.P.E.L.S. Redazione di Pos e Pimus.
Sviluppo della superficie circq mq. 700 x € 10,80 = **€ 7.560,00**
2. Ripristino degli intonaci mediante raschiatura a mano e con mezzo meccanico di tutte le parti mal aderenti e in distacco, successivo rifacimento delle superfici con utilizzo di malte premiscelate, stesura di una mano di isolante fissativo pronto per il ciclo di rasatura armata.
Sviluppo della superficie mq. 670 x € 4,50 = **€ 3.015,00**
3. **Trattamento di finitura delle facciate con ciclo di rasatura armata:**
 - Tutte le superfici esterne di facciata saranno rivestite in opera dal ciclo protettivo armato monolitico RASOPROTECTION, costituito da malta cementizia a base di resina vinilica e acrilica, avente la capacità di contenere le sollecitazioni provenienti dal supporto senza trasmetterle allo strato di finitura, evitandone la fessurazione nel tempo.
 - L'applicazione verrà eseguita con le seguenti modalità:
 - stesura con una spatola rettangolare in acciaio, di uno strato liscio e continuo di malta,
 - sulla malta ancora fresca verrà posata la rete d'armatura ARMATEX C1 in fibra di vetro,
 - lo strato di malta armata sarà completato con una successiva rasatura a completo essiccamento del primo strato della malta, con uno spessore sufficiente a coprire la rete stessa.
 - A finitura:
 - applicazione di intonachino colorato.Sviluppo della superficie mq. 670 x € 26,00 = **€ 17.420,00**

TOTALE DEL PREVENTIVO, IVA ESCLUSA = € 27.995,00

CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA

Le sopracitate voci si intendono comprensive della fornitura e posa di tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle opere.
E' inoltre compresa la pulizia cantiere a lavori eseguiti, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali di risulta.

Via Ferri 16 – 42124 REGGIO EMILIA
P.iva/C.f 02509030355
Tel. 0522/531948 Fax 0522/532639
www.pittoricabassi.it

Spett.le
CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA
VIA MED. D'ORO RESISTENZA 6/1
42122 REGGIO EMILIA RE

I lavori saranno effettuati nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza sul lavoro per cantieri temporanei, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 del 9/4/2008.

Resta esclusa dalla presente offerta ogni ulteriore opera non espressamente menzionata, in particolare:

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

- Aree esterne libere da autovetture e/o altri automezzi;
- Fornitura in cantiere dell'energia elettrica con impianti conformi a quanto previsto dalla legge 46/90 per le attrezzature ed acqua per i materiali occorrenti;
- Eventuale pratica di occupazione suolo pubblico ed oneri di occupazione;
- Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Eventuali spese per permessi di accesso (centro storico, ecc.);
- Eventuale assistenza tecnica specifica in caso di problematiche attualmente non visibili e/o non comunicate alla scrivente Ditta;
- Oneri fiscali, IVA di legge ai sensi delle vigenti leggi;
- Materiali, opere e/o lavorazioni non descritte.

La presente offerta è stata formulata tenendo in considerazione gli elementi di valutazione visibili in sede di sopralluogo e portati a nostra conoscenza dalla Committenza.

Ci si riserva pertanto la possibilità di adeguamento e/o aggiornamento dei prezzi e delle quantità nel caso in cui, a seguito di eventuali rilievi in cantiere o in corso d'opera, dovessero emergere varianti da Voi apportate e/o ulteriori opere da noi ritenute necessarie.

Norme di computazione: vuoto per pieno in corrispondenza di pilastri, punti luce, aria, porte, finestre, cassonetti e in genere per superfici inferiori a 4 mq.

Periodo di esecuzione delle opere: da definire tra le parti alla firma del preventivo.

Pagamento: acconto all'ordine – Saldo da concordare.

Validità dell'offerta: 60 gg.

Nel caso di una Vostra gradita preferenza per la presente offerta, si prega di restituircene copia controfirmata per conferma, fornendo i seguenti dati:

- Intestazione fattura e relativi dati fiscali:

- Partita Iva _____
- Codice Fiscale _____
- Banca d'Appoggio: _____
- Cod. IBAN: _____
- Data proposta per inizio lavori: _____
- Indirizzo cantiere: _____
- D.I.A. – P.D.C. : _____
- Direttore dei Lavori: _____ tel. _____
- Coord. Sicurezza in esecuzione: _____ tel. _____

PER CONFERMA

DATA _____ FIRMA _____

Grati di un Vostro cortese riscontro, vi ricordiamo che il nostro ufficio Tecnico è sempre a Vostra disposizione per ulteriori indicazioni e/o chiarimenti.
Cordialmente.

PITTORI CABASSI