



SPETT.LE
GEOM. ILARIA FELICI
C.A. SERVIZIO INGEGNERIA
COMUNE DI REGGIO EMILIA
VIA EMILIA SAN PIETRO,12
42121 REGGIO EMILIA (RE)

OGGETTO: OPERE EDILI DA REALIZZARSI PRESSO ISTITUTO COMPRESORIO VIA J.F. KENNEDY (RE)

1	Rimozione di termosifone esistente, compreso rimontaggio come esistente. Il tutto completo a perfetta regola d'arte	Sommano	n	1,0	€ 180,00	€ 180,00
2	Rimozione di impianto elettrico esistente, compreso smontaggio placche e frutti per il successivo rimontaggio, rifacimento impianto come esistente e rimontaggio frutti e placche esistenti. Il tutto completo a perfetta regola d'arte	Sommano	n	1,0	€ 600,00	€ 600,00
3	Demolizione di pareti in laterizio di qualsiasi tipo, dello spessore complessivo non superiore a 12 cm, a qualsiasi altezza, compresi, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali risultanti in discarica pubblica; misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a 2,00 m ² di superficie; in laterizi forati.	Sommano	mq	15,00	€ 18,00	€ 270,00
4	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete con inserimento di pannello fonoisolante. Classe di reazione al fuoco (A2-s1,d0) o equivalente.	Sommano	mq	15,00	€ 85,00	€ 1.275,00
5	Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati con due mani di tonalità di colore (tinta chiara), date a pennello o a rullo, da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura, scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura e una mano di fissativo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a 2.00 m ²). LAVABILE + SMALTO	Sommano	mq	30,00	€ 12,00	€ 360,00



6	Accantieramento compreso copertura pavimento e eventuale rimanenza di mobilio con teli e pulizia finale	Sommano	cp	1,00	€ 450,00	€ 450,00
TOTALE PREVENTIVO LAVORI						€ 3.135,00

Ventasso, li 09 Novembre 2018

I prezzi si intendono esclusi IVA nella misura di legge

Il preventivo ha validita' 30 giorni