

Reggio Emilia, 26 Novembre 2018

Spett.le Comune di Reggio Emilia
Servizi Ingegneria Edifici Servizi Reti e Infrastrutture

Alla C.A. P.Ind. Gennaro D'Alterio

OGGETTO: richiesta preventivo per opere edili atte a realizzare ingresso carraio e pedonale a servizio della Scuola Media Superiore Enrico Fermi via bolognesi Reggio Nell'Emilia

Gentile D'Alterio

Faccio seguito alla richiesta di invio offerta per le opere di cui all'oggetto per dettagliare le lavorazioni che ritengo opportuno eseguire:

Art).1 rimozione dell'attuale cancello carraio ,demolizione dell'attuale trave di cemento , è compreso il carico e il trasporto a discarica dei rifiuti

Art).2 scavo a mano e/o con l'ausilio di mezzo meccanico di trincea per realizzazione trave in cemento armato di fondazione ,compreso alloggiamenti interrati per motori automazione apertura cancello (ESCLUSA fornitura motori e loro installazione)

Art).3 scavo lungo corsello asfaltato da locale semi interrato (ex centrale termica) sino a cancello per alloggiamento corrugato con all'interno linea alimentazione elettrica cancello (fornitura di corrugato e materiale elettrico non compresa) circa 23 metri lineari

Art).4 scavo a mano e/o con l'ausilio di mezzo meccanico per alloggiamento corrugato (no fornitura) per collegamento video citofono compreso rimozione mattoni auto bloccante e successivo riposizionamento dei medesimo , si prevede di collegare l'ingresso principale della scuola (pedonale) con il carraio ,circa 65 metri lineari ,sono comprese anche le opere di re interro

Art).5 realizzazione di trave in cemento armato di fondazione opportunamente dimensionata ed armata ,compreso ogni onere per realizzare i casseri , assistenza per posa pilastri cancello (no fornitura)

Costo a corpo : 8.000 € + IVA

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

- Accessibilità alle zone interessate ai lavori alla ns. manodopera ed attrezzature.
- Fornitura di acqua ed energia elettrica (220 V).
- Eventuali oneri per l'oggetto della presente offerta.
- Allontanamento di eventuali strutture che possano impedire il regolare svolgimento dei lavori.
- Area adibita per il deposito dei materiali di cantiere.
- I.V.A. di legge sulle quotazioni sopra riportate.

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

- Manodopera specializzata.
- Materiali, attrezzature e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.
- Assistenza tecnica in corso d'opera.
- Pulizia del cantiere da residui di lavorazione.
- **Assicurazione RCA fino a un massimale di 2.500.000 €**

EDIL RUSI LIGABUE
di RUSI EFTIM
Piazzaleto Garibaldi/2/a - 42025 Cavriago (RE)
Tel. Off./Cell. 371 3534428
Partita IVA 02317770358
Cod. Fisc. RSU EFTIM 814032109X
pec: rusi.eftim@legalmail.it

Edil Rusi Ligabue
Lorenzo Arch. Ligabue