



Cusi (fu) Cav. Virginio di Cusi Enrico & C snc
Via Guido Dorso 10/A 42124 Reggio Emilia
C.F. / P.IVA 00244340352 Reg. Imprese RE 19451 - REA 94985

Tel. 0522305300 - Fax 0522382185 - Cell. 3482308052
E.mail enrico@dittacusi.it - Skype cusi.snc - Web www.dittacusi.it

CONSOLIDAMENTI

PALIFICAZIONI

PALIMEGA

MICROPALI

TIRANTI

Comune di Reggio Emilia
Servizio Ingegneria a Manutenzioni
Arch. Giorgia lombardini
Via Emilia San Pietro n. 12
Reggio Emilia

Reggio Emilia 6 dicembre 2018

OGGETTO: Offerta consolidamento fondazioni porzione muro perimetrale cimitero di Roncocesi (RE) eseguito con pali mega.

Contenuto

- a) Oneri a carico della ditta Cusi snc
- b) Oneri a carico del Committente
- c) Proposta economica
- d) Condizioni generali



Cusi (fu) Cav. Virginio di Cusi Enrico & C snc
Via Guido Dorso 10/A 42124 Reggio Emilia
C.F. / P.IVA 00244340352 Reg. Imprese RE 19451 - REA 94985

Tel. 0522305300 - Fax 0522382185 - Cell. 3482308052
E.mail enrico@dittacusi.it - Skype [cusi.snc](https://www.skype.com/en/contacts/cusi.snc) - Web www.dittacusi.it

CONSOLIDAMENTI

PALIFICAZIONI

PALIMEGA

MICROPALI

TIRANTI

Oneri a carico della ditta Cusi snc

- a.1)** Fornitura di manodopera specializzata (dipendenti assunti), comprensivi gli oneri di Legge e trasferta
- a.2)** Saldature eseguite da operatori certificati (patentini)
- a.3)** Fornitura dei macchinari e delle attrezzature per l'esecuzione dell'opera
- a.4)** Stesura del piano di sicurezza (P.O.S.)
- a.5)** Direzione tecnica subordinata alla vostra Direzione Lavori
- a.6)** Assicurazione R.C.T. (Zurich)

Oneri a carico del Committente

- b.1)** L'espletamento delle pratiche e permessi comunali
- b.2)** Progetto esecutivo dell'intervento e le pratiche di denuncia all'ufficio Attività Tecniche Sismiche di competenza
- b.3)** Eventuali permessi per occupazione di suolo pubblico
- b.4)** Eventuale piano di scavo, analisi materiale di risulta o autocertificazioni
- b.5)** Preparazione e sgombrò zona lavoro per accesso nostri mezzi d'opera
- b.6)** Accertamento preventivo ed eventuale loro spostamento dei servizi interrati e non che potrebbero intralciare le nostre lavorazioni (condotte d'acqua, gas fognature, linee elettriche, telefoniche, etc..)
- b.7)** Fornitura acqua uso cantiere
- b.8)** Eventuali collaudi in corso d'opera e di fine lavori, prove su acciaio, calcestruzzo e su tutti i materiali utilizzati, prove di carico e redazione di eventuale schede tecniche
- b.9)** I ripristini e la ripresa ad arte di tutte le eventuali lesioni preesistenti
- b.10)** I.V.A. Ed eventuale registrazione del contratto
- b.11)** Ogni quant'altro non indicato nella seguente offerta

Proposta economica

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo unit.	Importo
<p>c.1) Fornitura e posa in opera della trave di ripartizione in profilato metallico tipo HEA 240 , prezzo a corpo comprensivo di : scavo in sezione da eseguirsi in aderenza alle fondazioni esistenti con mini escavatore 15/30 ql e cumulo del materiale di risulta in area cantiere, demolizione in breccia con demolitori idraulici e/o elettrici per l'inserimento del profilato nella fondazione, taglio ossiacetilenico a misura dei profilati ed inserimento degli stessi per conci successivi, elettrosaldatura delle giunzioni, delle piastre di rinforzo , muratura del profilato alle fondazioni esistenti.</p>	ml	12	€ 480,00	€ 5.760,00
<p>c.2) Creazione vano di inserimento palo mega alla base della trave HEA, dimensioni cm 60 x 140 x larghezza fondazione, prezzo a corpo comprensivo di : scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore 15/30 ql in aderenza alla fondazione con deposito materiale al lato dello stesso e demolizione manuale in breccia del cls di fondazione eseguita con demolitori idraulici e/o elettrici</p>	n	7	€ 220,00	€ 1.540,00
<p>c.3) Palo mega diam. 219 sp 6,3 mm, realizzato a presso-infissione pezzo sopra pezzo, a mezzo di attrezzatura oleodinamica, con forza sviluppata dal contrasto con la struttura fino alla portata richiesta; tronchetti tubo S355 certificati di prima scelta con manicotto interno saldato e puntazza all'estremità del primo elemento, escluso riempimento in cls</p> <p>fino a m 5.0 prezzo a corpo € 600,00; per ogni metro oltre € 105,00</p> <p>profondità prevista m 10.0</p>	n	7	€ 1.125,00	€ 7.875,00

c.4) Sistema coazione del palo alla struttura per i valori della portata richiesta da progetto, realizzato con spezzone HEA 100 ed eventuali martinetti manuali; intervento atto a rendere il palo immediatamente attivo comprensivo eventuale sollevamento porzione muratura lesionata	n	7	€ 150,00	€ 1.050,00
c.5) Cassero a perdere per getto pali e trave	N	7	€ 30,00	€ 210,00
c.6) Fornitura e posa cls preconfezionato (Rck 30 S5 D12) per getto pali e nicchie	mc	7	€ 130,00	€ 910,00
c.7) Prestazione beton-pompa cls	n	1	€ 250,00	€ 250,00
c.8) Impianto spianto cantiere	n			€ 1.000,00
c.9) Nolo gruppo elettrogeno 18 KVA	gg.lav	10	€ 80,00	€ 800,00
c.10) Relazione geologica	n	1		€ 500,00

TOTALE IVA ESCLUSA
€ 19.895,00

Note



Cusi (fu) Cav. Virginio di Cusi Enrico & C snc
Via Guido Dorso 10/A 42124 Reggio Emilia
C.F. / P.IVA 00244340352 Reg. Imprese RE 19451 - REA 94985

Tel. 0522305300 - Fax 0522382185 - Cell. 3482308052
E.mail enrico@dittacusi.it - Skype cusi.snc - Web www.dittacusi.it

CONSOLIDAMENTI

PALIFICAZIONI

PALIMEGA

MICROPALI

TIRANTI

Condizioni generali

d.1) Garanzie : sono quelle previste dagli artt. 1667-1669 del Cod. Civ. Di anni 10 (dieci)

d.2) Polizza Assicurativa : RC ALL Zurich n. 619A2519 – **Garanzia aggiuntiva Responsabilità Civile Postuma (anni 10)**

d.3) Pagamenti : da concordarsi

d.4) Inizio lavori : da concordarsi

d.5) Validità offerta : 60 giorni dalla data della stessa

In attesa di un vostro cortese riscontro siamo a porgervi i nostri saluti

CUSI fu Cav. VIRGINIO
di CUSI ENRICO & C. s.n.c.
Via G. Dorso n. 10/A
42100 - REGGIO EMILIA
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00244340352
Tribunale 19451 - R.E.A. 94985

Per accettazione

.....