

MOSTRA: “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri”
Progetto di allestimento del percorso espositivo

SPESE CORRENTI

OPERE DI PREDISPOSIZIONE SPAZI MUSEALI E FINITURE

CODICE E RIF. TAVOLE	DESCRIZIONE	COSTO MQ	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	COSTO TOT.
1- Ripristino muratura, tinteggio bianco Rif. Tav. 1 (S.5/B+ S.5/A+ S.4/B)	Eliminazione carta blue back e prespaziati mostra precedente; eliminazione di alcuni ferri sporgenti, stuccature, tinteggiatura con idropittura lavabile poliuretanica della migliore qualita', (pittura opaca solubile in acqua), del colore bianco, data a due mani su pareti, con pennelli o rulli, previa opportuna preparazione del sottofondo, compreso nel prezzo quant' altro occorra per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d' arte secondo le disposizioni del progettista Rif. salette laterali e manica breve		250 €/giorno	n. 3 giornate per due operai	1.500 €
2-Tinteggio Verde scuro RIF. Tav. 02,03,04,05,06,07	Tinteggiatura interna con idropittura lavabile poliuretanica della migliore qualita', (pittura opaca solubile in acqua), del colore a scelta del progettista, data a due mani su pareti o soffitti, con pennelli o rulli, previa opportuna preparazione del sottofondo, compreso nel prezzo e quant' altro occorra per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d' arte			544 MQ	3.800 €
3-Tinteggio verde chiaro RIF. Tav.04,05,06,	Tinteggiatura interna con idropittura lavabile poliuretanica della migliore qualita', (pittura opaca solubile in acqua), del colore a scelta del progettista, data a due mani su pareti o soffitti, con pennelli o rulli, previa opportuna preparazione del sottofondo, compreso nel prezzo e quant' altro occorra per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d' arte			325 MQ	2.200 €

TOTALE					7.500,00 + iva = 9.150 €
--------	--	--	--	--	------------------------------------

OPERE DA CARTONGESSISTA

CODICE E RIF. TAVOLE	DESCRIZIONE	COSTO MQ	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	COSTO TOT.
1-Cartongessi RIF. Tav. 06, sez. A	Realizzazione parete in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm + Pannelli di irrigidimento in multistrato OSB/3 compreso stuccatura e tinteggiatura	45 euro/mq		11 mq (+ 39 mq)	790 €+ iva
TOTALE					963,8 €

ASSISTENZA MONTAGGIO OPERE

CODICE E RIF. TAVOLE	DESCRIZIONE	COSTO MQ	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	COSTO TOT.
Montaggio e smontaggio n. 60 opere circa	Assistenza completa alle varie fasi allestitivie e montaggio delle opere da inizio cantiere a inaugurazione + smontaggio finale		225 €/giorno	n. 8 giornate per squadra due operai	3.600 € +iva = 4.392 €
TOTALE					4.392 €

COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO (4%): 2.000 € + iva = 2.440 €

IMPREVISTI					
					2.500 + iva = 3.050

TOTALE 16.390 + iva = 19.995,8 lordi