



RESET S.r.l.

Via E. Ferravilla, 25/A 42124 Reggio Emilia
Telefono 0522 926468 Telefax 0522 926467
www.resetspa.com e-mail: info@resetspa.com
PEC: resetspa@pec.it

CISQ/IMQ-CSQ certificato n.
9165 RSTI del 02/05/2016 -
IQNET certificato n. IT 78857 del
02/05/2016

Certificato SOALAGHI n. /57/01
del 01/06/2016 categoria OG9
classe II, OG10 classe I, OG30
classe 3 BIS

Cod.Fisc. e P.IVA 01601890351
C.S. € 320.000,00 iv R.E.A. n. 198605
Reg. Imprese CCIAA di RE 01601890351

IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE

Spett.le
TECTON SOC COOP.
Via Gramsci n. 54/L
42124 sede legale (RE)
ITALY

Reggio Emilia, li 08/02/2019

Commessa n°	06746_E_RM_18
Cartella n°	A - A8

Referente RESET da contattare per chiarimenti: FABIO ZIVIERI

OGGETTO: Preventivo Chiostri di S.Pietro VARIANTI RICHIESTE

A seguito della vostra gradita richiesta, siamo a sottoporvi computo metrico estimativo delle opere da eseguirsi e la stima dei costi presunti.

ESCLUSIONI:

FORNITURA E POSA DEI DUE PALI GIA' PRESENTI IN CANTIERE, POSA A CARICO IMPRESA EDILE

Ringraziando per il cortese invito, e sicuri di aver esaurientemente affrontato il problema, ed inoltre di aver fatto cosa gradita, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e modifiche, cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti.

Reset s.r.l.

Per emissione _____

Per riesame _____

Capitolo: 260 VARIANTI RICHIESTE**Sottocapitolo: 33570 PUNTO 7**

Pos	Descrizione	Um	Qta
33580	DESCRIZIONE LAVORI: allacciamento dei proiettori a terra e su palo, di n.2 pali h 4.50mt, completo di cavo, tubazione, di orologio astronomico su quadro, di due staffe per i pali NOTA RESET Nr. 2 pali si possono recuperare in cantiere in quanto sono avanzati per le catenarie viabizzuno. Eclusi pali, cavidotti, pozzetti ed opere murarie Escluso corpo illuminante Platek di vs fornitura	NR	1
33590	INSTALLAZIONE PROIETTORE SU PALO	NR	2
33600	INSTALLAZIONE PROIETTORE A TERRA	NR	2
33610	FORNITURA E POSA STAFFA VERNICIATA	NR	2
33620	PUNTO LUCE DERIVATO AD INCASSO	N.	4
33680	INTERRUT.ORARIO ASTRONOMICO	N.	1

Totale Posizione € 1.115,06

Sottocapitolo: 33830 PUNTO 10

Pos	Descrizione	Um	Qta
33840	DESCRIZIONE LAVORI: posa di prese all'interno delle torrette a scomparsa dei locali del monumentale	NR	1
33850	PRESE NELLE TORRETTE	NR	10

Totale Posizione € 1.200,00

Sottocapitolo: 33860 PUNTO 11

Pos	Descrizione	Um	Qta
33870	DESCRIZIONE LAVORI: Completamento di prese su bancone su canale in PVC, compreso di n. 6 gruppi da 2Unel , n. 2 gruppi da 3standard, n. 2 gruppi da n. 3 prese RJ45 , completo di cavo	NR	1
33880	CANALE IN PVC	NR	3
33890	GRUPPO UNEL DOPPIE	NR	6
33900	GRUPPO BIVALENTI TRIPLE	NR	2
33910	GRUPPO DATI TRIPLE	NR	2
33920	PUNTO RACCORDO CON IMP. ESISTE NTE	N.	1
33960	CAVO CAT6 UTP LSZH	N.	300
33970	CERTIFICAZIONE STRUMENTALE PUNTO DI RETE IN CATEGORIA 6	N.	6

Totale Posizione € 1.102,60

Sottocapitolo: 33990 PUNTO 12

Pos	Descrizione	Um	Qta
34000	DESCRIZIONE LAVORI: fornitura e posa di n. 1 diffusore EVAC, compreso di cavo a servizio dello scalone monumentale	NR	1
34010	DIFFUSORE EVAC	NR	1
34020	CAVO EVAC	NR	20

Totale Posizione € 237,23

Sottocapitolo: 34070 PUNTO 14

Pos	Descrizione	Um	Qta
34080	DESCRIZIONE LAVORI: fornitura e posa di n. 5 corpi illuminanti (bacchetta magica di recupero) a vista a servizio dello scalone monumentale	NR	1
34090	SENSORE DI PRESENZA	NR	2

Totale Posizione € 291,12

Sottocapitolo: 34100 PUNTO 15

Pos	Descrizione	Um	Qta
34110	DESCRIZIONE LAVORI: fornitura e posa in opera di n. 2 sensori di presenza a servizio dell'illuminazione dello scalone	NR	1
34120	POSA CORPO ILLUMINANTE DI RECUPERO	NR	5

Totale Posizione € 113,20

Sottocapitolo: 34130 PUNTO 16

Pos	Descrizione	Um	Qta
34140	DESCRIZIONE LAVORI: fornitura e posa di n. 3 corpi di illuminazione di emergenza sulle US a servizio dello scalone monumentale	NR	1
34150	FORNITURA E POSA LAMPADA DI EMERGENZA	NR	3

Totale Posizione € 409,58

Sottocapitolo: 34190 PUNTO 18

Pos	Descrizione	Um	Qta
34200	DESCRIZIONE LAVORI: Realizzazione di n. 7 punti di luce con tubo in rame a servizio dello scalone monumentale	NR	1
34210	FORNITURA E POSA ALLACCIO IN TUBO DI RAME CON CAVO FUMI	NR	7

Totale Posizione € 557,87

Sottocapitolo: 34220 PUNTO 19

34230	DESCRIZIONE LAVORI: fornitura e posa in opera di n. 2 sensori di fumo a vista con tubazione in rame a servizio dello scalone monumentale	NR	1
34240	SENSORE FUMO	NR	2
34250	FORNITURA E POSA ALLACCIO IN TUBO DI RAME CON CAVO FUMI	NR	2

Totale Posizione € 296,35

Sottocapitolo: 34260 PUNTO 20

Pos	Descrizione	Um	Qta
34270	DESCRIZIONE LAVORI: fornitura e posa in opera di pulsante e targa impianto rivelazione incendi a servizio dello scalone monumentale	NR	1
34280	PULSANTE FUMI	NR	1
34290	TARGA FUMI	NR	1
34300	FORNITURA E POSA ALLACCIO IN TUBO DI RAME CON CAVO FUMI	NR	1

Totale Posizione € 249,09

Sottocapitolo: 34340 PUNTO 23

Pos	Descrizione	Um	Qta
34350	DESCRIZIONE LAVORI: eventuale integrazione per remotizzazione allarme a Polizia Municipale NOTA RESET SCHEDA SIM ESCLUSA DI VS FORNITURA	NR	1
34360	Combinatore telefonico, su linea PSTN e con motore cellulare GSM, multifunzione a sintesi vocale telegestibile, visualizzatore alfanumerico LCD, 4 canali, 24 numeri telefonici assegnabili liberamente, programmazione non volatile da tastiera, messaggi ripetibili sino a 9 volte, memoria degli ultimi 64 eventi con ora, data ed esito delle chiamate. Interrogabile a distanza con risposta vocale sullo stato del sistema, allarmi a caduti, indicazione del canale e dell'ora.	N.	1
34370	PROGRAMMAZIONE COMBINATORE	NR	1

Totale Posizione € 853,38

Sottocapitolo: 34380 PUNTO 25

Pos	Descrizione	Um	Qta
34390	DESCRIZIONE LAVORI: Realizzazione di illuminazione di emergenza area cortiliva, con nuova linea a servizio delle lanterne MASSIMA, moduli di emergenza, posa e allacciamento e tubazione in rame	NR	1
34400	FORNITURA E POSA MODULO EM	NR	2
34410	FG16OR16 3G1,5 M CCA-S3,D1,A3	M	150

34420	TUBO RAME	NR	10
34430	NOLEGGIO CESTELLO	NR	1
34440	PROGRAMMAZIONE NUOVI MODULI DI EMERGENZA	NR	1

Totale Posizione € 1.108,12

Sottocapitolo: 34450 CORPI ILLUMINANTI CORTILE

Pos	Descrizione	Um	Qta
34460	FORNITURA DI PROIETTORE PLATEK cod. 1517318.09	NR	1

Totale Posizione € 1.200,00

Riepilogo Importi

Capitolo 260 - VARIANTI RICHIESTE

Posizione 33570 - PUNTO 7	1.115,06	€
Posizione 33830 - PUNTO 10	1.200,00	€
Posizione 33860 - PUNTO 11	1.102,60	€
Posizione 33990 - PUNTO 12	237,23	€
Posizione 34070 - PUNTO 14	291,12	€
Posizione 34100 - PUNTO 15	332,58	€
Posizione 34130 - PUNTO 16	409,58	€
Posizione 34190 - PUNTO 18	557,87	€
Posizione 34220 - PUNTO 19	296,35	€
Posizione 34260 - PUNTO 20	249,10	€
Posizione 34340 - PUNTO 23	853,38	€
Posizione 34380 - PUNTO 25	1.108,12	€
Posizione 34450 - CORPI ILLUMINANTI CORTILE	1.200,00	€

Totale Preventivo CONCORDATO

8.572,00 + IVA €

L'impianto s'intende valutato a misura per la fornitura delle apparecchiature e per la realizzazione di tutte le opere descritte nel preventivo offerta.

Le placche di copertura saranno del tipo leggero in resina in colori normali e standard

Dal costo degli impianti, si intendono escluse:

Imposta sul Valore Aggiunto ed ogni altro onere fiscale, opere murarie e relative assistenze, opere in carpenteria di ferro, forometrie nel cartongesso e similari, opere di smantellamento vecchi impianti e smaltimento in discarica, polifere interrate e tutto quanto non specificatamente menzionato nel preventivo spesa.

Validità dell'Offerta:	30gg
Prezzi:	I prezzi indicati si intendono in Euro ed al netto di IVA.
Fatturazione:	Alla consegna dei servizi quotati.
Pagamento:	Come da condizioni contrattuali.

Prego ritornare via fax copia del presente firmato per accettazione

data ____ / ____ / ____

timbro e firma _____