

A.T.I. S.C. SALIVER- COFAR

Via Terezin 19

42122 Reggio Emilia

Tel 0522 553261 mai dario@saliver.it

Spet.le**Comune di Reggio Emilia**

Piazza Prampolini 1

42122 Reggio Emilia

c.a.Geom. Angelo Fornaciari

mail angelo.fornaciari@comune.re.it

Reggio Emilia li, 28/05/2019

Preventivo n° 56/2019

OGGETTO preventivo per esecuzione degli interventi di RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI – ZONA SUD

Art.	Descrizione Lavori :	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
Riqualificazione parco "I Platani" in via Fenulli -via Mantegna					
	Fornitura giochi – attrezzature				
N.P.1	Fornitura di porte da calcetto dim 4x2 complete di rete	cad	2	€ 650,00	€ 1.300,00
N.P. 2	Fornitura di kit pallavolo per esterno rete + montanti	cad	1	€ 1.010,00	€ 1.010,00
N.P. 3	Retine per canestri	cad	2	€ 27,00	€ 54,00
N.P. 4	Fornitura e posa di rete parapalloni completa di montanti come esistente (h fuori terra 5,15 lung 20 ml)	a corpo	1	€ 2.950,00	€ 2.950,00
N.P.5	F/ p Tavolo in legno serie Equestre	cad	2	€ 512,00	€ 1.024,00
N.P. 6	F / posa di Tavola in legno per seduta panchine	cad	16	€ 35,00	€ 560,00
	Rimozione porte da calcio esistenti e rete pallavolo e Posa di giochi e arredi sopra descritti				
A.001.A.001	Capo squadra	ore	48	€ 28,00	€ 1.344,00
A.001.A.002	Operaio specializzato	ore	92	€ 27,00	€ 2.484,00
B.001.A.012.A01	Mini Escavatore	ore	36	€ 27,00	€ 972,00
B.001.A.0006.A03	Autocarro con Gru	ore	16	€ 45,00	€ 720,00
C.005.A.008.A03	Cls Rck 30	mc	6	€ 99,00	€ 594,00
	Riqualificazione parco "I Platani" in via Fenulli		sommano		€ 13.012,00
N.P. 10	Smontaggio delle recinzioni in ferro e delle tavole fermapiedi del campo da Basket per poter entrare con mezzi idonei alla costruzione dei plinti e del trasporto dei materiali, rimontaggio delle recinzioni a fine lavori e ripristini	corpo	1	400,00	€ 400,00
N.P. 11	Fornitura e posa di impianto pallacanestro a bussole della ditta SPORTSYSTEM. Struttura monotubolare di acciaio zincato a caldo sez. 150*1500 sp. 3mm ad elemento unico. Completo di bussola da interrare in acciaio zincato con coperchio, tabellone in resina melamminica 180*105 sp 10 mm, telaio perimetrale in acciaio zincato collegato con tirante di rinforzo. Struttura a sbalzo, canestri reclinabili e retina in nylon. sbalzo totale cm. 275. A norma UNI EN 1270 compreso nel prezzo trasporto e scarico in loco	Un impianto (due tralici)	1	2.700,00	€ 2.700,00
N.P. 12	Coppia protezioni frontali per impianto pallacanestro a bussole. Elemento in gomma espansa spessore mm 50 con rivestimento B.tex lavabile. Applicazione mediante veltro attorno alla struttura portante.	pezzi n° 1 coppia	1	340,00	€ 340,00

	Realizzazione di plinti in cls per ancoraggio impianti. Taglio perimetrale della superficie in cls esistente, demolizione della soletta, scavo in sezione obbligata dimensioni mt 1*1 h. 110, detto con cls magro spessore cm. 10 e ancoraggio bussola a cm. 100 sotto livello della pavimentazione in modo di avere altezza sotto canestro di cm. 305, getto in cls del plinto con finitura superficiale liscia, verniciatura della superficie del plinto con vernice epossidica di Ral simile alla pavimentazione del campo	plinti	2	1.200,00	€ 2.400,00
N.P. 13					
	Montaggio della struttura impianto pallacanestro secondo le istruzioni con ausilio di cestello	Un impianto (due tralicci)	1	950,00	€ 950,00
N.P. 14					
totale impianti pallacanestro via Mantegna		sommano			€ 6.790,00
Area sgambamento cani al parco "La Pira" di Canali					
	Realizzazione di recinzione, in rete metallica plastificata dell'altezza di ml 1,50 in filo di ferro zincato e plastificato a maglia romboidale 50x50 mm filo 2,5 mm, montato su paletti a T di lunghezza cm. 200 sez. mm 3,5x3,5x3,5 zincati e verniciati, posti ad un interasse variabile dai 2.00 ml posati su plinti in cls., n° 2 fili tenditori del diam. mm. 3,10;	ml	160	€ 39,00	€ 6.240,00
N.P. 7					
	Fornitura e posa di cancello carrabile largh 3.00 ml a 2 ante compresi piantoni laterali, trave di fondazione in cls, serratura con maniglia;	cad	1	€ 1.560,00	€ 1.560,00
N.P. 8					
	Fornitura e posa di fontanella tipo Milano h 125 cm comprensiva di pulsante, raccorderia per adduzione acqua e scarico, pozzetto per inserimento valvola per chiusura acqua compreso basamento in cls di dim 150x150 cm ;	cad	1	€ 1.420,00	€ 1.420,00
N.P. 17					
D.090.A.018	Panchina in legno	cad	2	€ 318,00	€ 636,00
A.001.A.001	Capo squadra	ore	16	€ 28,00	€ 448,00
A.001.A.002	Operaio specializzato	ore	32	€ 27,00	€ 864,00
	Impianto idraulico				
D.005.A.020	Scavo a sezione obbligata	mc	82	€ 8,60	€ 705,20
N.P. 9					
	Tubo in pead diam 32 + raccordi	ml	195	€ 7,40	€ 1.443,00
C.015.A.018.A08	Pozzetto in cls	cad	2	€ 10,30	€ 20,60
C.015.A.018.A11	Coperchio in cls per pozz	cad	2	11,8	€ 23,60
A.001.A.001	Capo squadra	ore	16	€ 28,00	€ 448,00
A.001.A.002	Operaio specializzato	ore	24	€ 27,00	€ 648,00
	Scarico fontana				
D.005.A.020	Scavo a sezione obbligata	mc	42	€ 8,60	€ 361,20
C.025.A002.A05	Tubo in Pvc diam 160	ml	80	3,8	€ 304,00
C.015.A.018.A08	Pozzetto in cls	cad	2	€ 10,30	€ 20,60
C.015.A.018.A11	Coperchio in cls per pozz	cad	2	11,8	€ 23,60
A.001.A.001	Capo squadra	ore	16	€ 28,00	€ 448,00
A.001.A.002	Operaio specializzato	ore	32	€ 27,00	€ 864,00
B.001.A.012.A01	Mini Escavatore	ore	20	€ 27,00	€ 540,00
Area sgambamento cani al parco "La Pira" di Canali		sommano			€ 17.017,80
Attraversamento SS 63 incrocio stradello Le Melmare					

N.P. 15	fornitura e posa di pastorale con lampada a led idonea ad illuminare nuovo passaggio pedonale su via della repubblica, montata su palo illuminazione esistente incrocio via Le Melmare, compresi allacciamenti alla pubblica e ogni altra cosa per dare il lavoro finito a regola d'arte	n	1	1.750,00 €	€ 1.750,00
D085.A.006.A01	realizzazione di attraversamento pedonale su ss63 con vernice spartitraffico bianca nuovo impianto	mq	28	4,50 €	€ 126,00
D085.A.006.A01	realizzazione di attraversamento linee laterali e mezzeria su ss63 con vernice spartitraffico bianca nuovo impianto	ml	495	0,44 €	€ 217,80
A.001.1.001.A01	Movieraggio per regolamentazione traffico	h	8	28,00 €	€ 224,00
D080.A.016.A04	Fornitura e posa di palo zincato h. 400 compreso plinto in cls	n	4	49,00 €	€ 196,00
D080.A.002.A02	Fornitura e posa di segnale stradale triangolo lato 90 in alluminio cl. 1 "preavviso attraversamento pedonale"	n	2	32,00 €	€ 64,00
D080.A.002.A02	Fornitura e posa di segnale stradale tabella 60*60 in alluminio cl. 1 " attraversamento pedonale"	n	4	33,00 €	€ 132,00
D40.A10,A07	Posa tubo PVC diam. 500	ml	6	91,00 €	€ 546,00
A.001.A.002	Operaio specializzato	ore	8	27,00 €	€ 216,00
B.001.A.012.A01	Mini Escavatore	ore	4	27,00 €	€ 108,00
Attraversamento SS 63 incrocio stradello Le Melmare			sommano		€ 3.579,80
Sistemazione esterne presso "Orto Gabrina" in via Cugini					
N.P. 16	Sistemazione dell'area esterna "Orto Gabrina" in via Cugini, sbancamento . Trasporto materiali di rifiuto. Stabilizzato, demolizioni e sistemazioni avvallamenti	corpo	1	4.300,40 €	€ 4.300,40
Sistemazione esterne presso "Orto Gabrina" in via Cugini			sommano		€ 4.300,40
totale preventivo					€ 44.700,00
ribasso 20,45%					€ 9.141,15
Oneri sicurezza					€ 441,15
Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta					€ 36.000,00

Prezzi IVA esclusa

Per Accettazione

Il Titolare

