

Spett.

Cristina Bondavalli
Comune di Reggio Emilia - Servizio Ingegneria - Edifici
via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
tel 0522 456565 - fax 0522456515
e.mail: cri.bondavalli@municipio.re.it

Caerano di San Marco, 29 agosto 2019

Offerta nr. 2019.865 DEFINITIVA

OGGETTO: offerta di riparazione delle due aree parquet sportivo PalaBiqi di Reggio Emilia (RE)

Con la presente si invia preventivo per quanto in oggetto.

Le caratteristiche tecniche dei materiali proposti e le tecnologie di manutenzione corrispondono a quanto prescritto dalle singole federazioni sportive.

In attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

DALLA RIVA SPORTFLOORS

Riparazione parquet nelle due aree di basket (5,60 x 4,60 m)

Taglio con circolare radiale della pavimentazione sportiva da 22 mm in faggio.

Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione da 22 mm in faggio. Particolare attenzione dovrà essere effettuata sull'ancoraggio tra pavimentazione esistente e nuova pavimentazione, le lavorazioni dovranno essere effettuate a pantografo per il perfetto assemblaggio. Vi è compresa la fornitura di travetti supplementari di rinforzo.

Superficie m²	51,52			A corpo € 8.500,00
	Totale n.2 aree			

Varie riparazioni all'esterno del campo da basket incluse nel campo da calcetto.

Se queste riparazioni avvengono sulla parte lignea in faggio si noterà la diversa tonalità di colore con la pavimentazione attuale. Con il passare del tempo tale differenza si attenuerà.

A corpo € 2.000,00

SEGNALETICHE ED ACCESSORI

Esecuzione della segnatura delle linee da 50 mm dei campi da gioco secondo i regolamenti delle varie Federazioni, con l'applicazione di resine poliuretatiche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura: vengono effettuate due mani di colore e una mano di vernice trasparente finale. Le linee curve da 50 mm sono effettuate con apposita macchina a compasso con doppia distribuzione di nastro adesivo. Tracciatura delle linee di delimitazione da 50 mm dei campi da gioco secondo il seguente schema:

N. 01	Pallacanestro	Colore bianco RAL 9003	A corpo € 1.000,00
N. 01	Pallavolo	Colore nero RAL 9005	A corpo € 500,00
N. 01	Calcio a 5	Colore blu RAL 5017	A corpo € 1.100,00

Colorazione del pavimento in colore rosso eseguita con lo stesso procedimento di tracciatura segnaletiche, a cui fanno seguito due mani di colore e una mano di vernice trasparente finale.

La superficie colorata corrisponde ad un campo regolamentare da basket: area dei tre secondi, cerchio centrale e fascia di delimitazione di due metri.

Superficie m ²	407,00	Al m ² € 16,00	Totale € 6.512,00
---------------------------	--------	---------------------------	--------------------------

N.2 ispezioni solamente per visionare il campo di gioco nel mese di Dicembre 2019 e nel mese di Marzo 2020

			Comprese nel prezzo
--	--	--	----------------------------



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE



www.dallarivaparquet.com info@dallarivaparquet.com

Dalla Riva srl soc. unip. Via Vittime del Vajont, 7 - 31031 Caerano di San Marco (TV) - ITALY
Tel. 0423-619005 / 601702 - Fax 0423 249163 - P.Iva e C.F. 04109070260

Smaltimento di tutti i materiali di risulta quali parquet di risulta, gommini, travetti, segatura, vasi di colore, vernice, cartoni, imballaggi e sacchi di plastica

			A corpo € 900,00
--	--	--	-------------------------

**Totale lavori scontato ed arrotondato:
€ 20.200,00 + IVA**

CONDIZIONI DI VENDITA

- PAGAMENTO:** DIRETTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
tramite bonifico presso ns. iban: **it 48 j 02008 61823 000040787822**
- 90% acconto** al termine dell'intervento dopo avvenuta consegna della relativa documentazione;
- 10% a saldo** al 30 marzo 2020 a seguito della consegna del verbale di controllo/ispezione.
- PULIZIA** rimozione della polvere carico del committente;
- CONDIZIONI CANTIERE:** allacciamento della forza motrice con potenza di 6 kW - 220 V – 4 poli;
piano di posa libero e pulito per l'inizio dei lavori ed eventuale smontaggio attrezzature sportive e asportazione all'esterno del piano di gioco;
impianto di riscaldamento e illuminazione funzionanti.
- IVA:** a carico del committente come da Legge.
- VALIDITÀ OFFERTA:** 5 giorni.
- TEMPI REALIZZAZIONE:** 5 giorni lavorativi + 5 giorni asciugatura



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE



www.dallarivaparquet.com info@dallarivaparquet.com

Dalla Riva srl soc. unip. Via Vittime del Vajont, 7 - 31031 Caerano di San Marco (TV) - ITALY
Tel. 0423-619005 / 601702 - Fax 0423 249163 - P.Iva e C.F. 04109070260