

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
02		Pavimentazioni in Pietra			
	D.005	LAVORI ED OPERE COMPIUTE SCAVI E DEMOLIZIONI			
1	D.005.A.004	Disfacimento di pavimentazioni stradali in qualsiasi materiale 600	600,00		
		Totale mq	600,00	8,90	5.340,00
	D.025.A.012	LAVORI ED OPERE COMPIUTE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA NATURALE Fornitura e posa di pavimento per marciapiede in lastre di pietra naturale con piano a spacco di cava o a piano sega, larghezza da cm 40 a cm 60 e lunghezze a correre, bordi rifilati.			
2	D.025.A.012.A01	lastre pietra Luserna nuove l=cm 40, spessore cm 6/8 400	400,00		
		Totale mq	400,00	80,00	32.000,00
	D.025	LAVORI ED OPERE COMPIUTE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA NATURALE Posa in opera di lastre di pietra naturale di nuova fornitura o di recupero, dimensioni varie, per formazione di marciapiedi			
3	D.025.A.014	200	200,00		
		Totale mq	200,00	30,00	6.000,00
		Totale Pavimentazioni in Pietra Euro			43.340,00
03		Dissuasori ed elementi d'arredo			
	D.005.A.016	LAVORI ED OPERE COMPIUTE SCAVI E DEMOLIZIONI Smontaggio di recinzioni o barriere metalliche e parapetonali di qualsiasi tipo, compreso il trasporto a rifiuto			
4	D.005.A.016.A03	Smontaggio parapetonale di qualsiasi tipo 100	100,00		
		Totale Cadauno	100,00	15,00	1.500,00
	D.090	LAVORI ED OPERE COMPIUTE ARREDO URBANO Sostituzione e posa di panchina con intelaiatura in ghisa verniciata, seduta a 3 listoni in legno di iroko impregnato in autoclave sez. cm 14x4,5, schienale a 2 listoni, bulloneria in acciaio zincato classe 8.8. Dimensioni cm 180x45x75h			
5	D.090.A.019	20	20,00		
		Totale Cadauno	20,00	341,00	6.820,00
	D.093.A.003	LAVORI ED OPERE COMPIUTE MODERAZIONE DEL TRAFFICO Fornitura e posa in opera parapetonale in ghisa modello "Skittle" per Reggio Emilia in fusione di ghisa, diametro mm 70, h cm 92, con trattamento di cataforesi e verniciatura			
6	D.093.A.003.A01	108	108,00		
		Totale Cadauno	108,00	155,00	16.740,00
	D.093	LAVORI ED OPERE COMPIUTE MODERAZIONE DEL TRAFFICO Fornitura e posa di dissuasore di sosta in pietra naturale, cilindrico con testata sferica, lavorato e bocciardato, h=cm 60/70			
7	D.093.A.004	39	39,00		
		Totale Cadauno	39,00	115,00	4.485,00
		Totale Dissuasori ed elementi d'arredo Euro			29.545,00
04		Oneri Sicurezza			
	E.012.A.002	Oneri speciali SICUREZZA SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Coni in gomma			
8	E.012.A.002.A02	altezza del cono cm 50			
		A RIPORTARE			72.885,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		72.885,00
		50	50,00		
		Totale Cadauno	50,00	0,80	40,00
9	E.012.A.002.A04	Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono			
		50	50,00		
		Totale Cadauno	50,00	1,57	78,50
	E.012.A.003	SICUREZZA SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI			
10	E.012.A.003.A01	Segnalamento di cantieri temporanei cartello di forma triangolare lato cm 60, rifrangenza classe I			
		10	10,00		
		Totale Cadauno	10,00	1,65	16,50
	E.012.A.004	SICUREZZA SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI			
11	E.012.A.004.A01	Segnalamento di cantieri temporanei cartello di forma circolare lato cm 60, rifrangenza classe I			
		10	10,00		
		Totale Cadauno	10,00	2,29	22,90
	E.012.A.005	SICUREZZA SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI			
12	E.012.A.005.A01	Segnalamento di cantieri temporanei cartello di forma rettangolare dimensioni cm 90x135			
		7	7,00		
		Totale Cadauno	7,00	10,43	73,01
	E.012	SICUREZZA SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI			
13	E.012.A.020	Cavalletto in profilato di acciaio zincato			
		20	20,00		
		Totale Cadauno	20,00	0,50	10,00
	E.012.A.023	SICUREZZA SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI			
14	E.012.A.023.A02	Sacchetto di appesantimento con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia			
		20	20,00		
		Totale Cadauno	20,00	0,62	12,40
	E.012.A.033	SICUREZZA SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI			
15	E.012.A.033.A01	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate costo di utilizzo del materiale per un mese			
		100	100,00		
		Totale ml	100,00	2,82	282,00
	E.012	SICUREZZA SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI			
16	E.012.A.034	Segnalazione di lavori effettuata da movieri con bandierine o palette segnaletiche 2*2*8			
			32,00		
		Totale h	32,00	21,00	672,00
		Totale Oneri speciali Euro			1.207,31
		Totale Oneri Sicurezza Euro			1.207,31
		Importo Lavori Euro			74.092,31

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
02 - Pavimentazioni in Pietra	43.340,00	
03 - Dissuasori ed elementi d'arredo	29.545,00	
04 - Oneri Sicurezza	1.207,31	
IMPORTO LAVORI Euro		74.092,31
Oneri speciali Euro	1.207,31	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	72.885,00	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 24,10% su Euro 72.885,00		-17.565,29
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		56.527,02
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		56.527,02