

Modena, 30/10/2019

Rif. 55-19 rev.01/RR-fk

Spett.le **COMUNE DI REGGIO EMILIA**
PIAZZA PRAMPOLINI N.1
42121 REGGIO EMILIA

alla cortese attenzione **SIG.RA ILARIA FELICI**

**OGGETTO: PREVENTIVO PER COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO PRESSO
SD FACTORY IN VIA BRIGATA REGGIO A REGGIO EMILIA**

A seguito dei colloqui intercorsi, Vi inviamo preventivo per
la realizzazione dei seguenti lavori.

Sempre a Vs. disposizione per ulteriori informazioni,
cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

VANETON srl.

Renzo Reverberi
Tecnico Commerciale



- 1) Realizzazione di setto di compartimentazione EI 90 dalla parete in muratura esistente al solaio, h max. cm. 340 tra SD Factory con asilo Haiku realizzato tramite fissaggio di n.3 Ignilastre spessore mm. 15 avvitate a struttura metallica sez. mm. 75x50.

Compreso:

- stuccatura dei giunti e delle viti
- Smontaggio e rimontaggio controsoffitto esistente in prossimità del setto da realizzare
- smontaggio e rimontaggio lana sopra al controsoffitto in prossimità del setto da realizzare
- sostituzione di mq. 8 circa di pannelli di controsoffitto rovinati
- Smontaggio controparete esistente nella zona h 3,40, mq. 60 circa
- Trasporto in discarica autorizzata dei materiali di risulta.
- Certificazione antincendio Cert.Rei.
Mq. 150 circa

A corpo..... €. 25.000,00/tot.

/



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Validità dell'offerta: 31/12/2019

Esecuzione lavoro: da concordare

A Vs. carico: - certificazioni antincendio, Dich.Prod.,
- tinteggio,
- rimozione impianti elettrici, lavandino, battiscopa,
- energia elettrica con impianto conforme alla Legge 46/90,
- disponibilità locali liberi,
- impianti elettrici,
- acqua,
- Iva

Pagamento: a convenirsi

CERTIFICAZIONI: EVENTUALI CERTIFICAZIONI SONO DA RICHIEDERE
TASSATIVAMENTE AL MOMENTO DELL'ORDINE.

- SI' - SUL MODULO VVFF SI' - SUL MODULO CLIENTE
 NO

APPALTI PUBBLICI: DARE COMUNICAZIONE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
FINANZIARI DEL NUMERO DI CODICE UNICO PROGETTO

- NO SI' CIG / CUP N.

N.B.: - Eventuali integrazioni verranno quantificate a consuntivo in base ai costi dei materiali e manodopera impiegata.
- Nel caso di rinvio dei lavori oltre la data concordata per l'ultimazione, saranno fatturati i materiali con decorrenza del pagamento a 60 gg. data fattura.
- Nell'evenienza di ritardato pagamento decorreranno dalla scadenza interessi passivi al tasso bancario corrente.

