



Area Competitività ed Innovazione Sociale Territorio e Beni Comuni

Servizio Ingegneria e Manutenzioni

**LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E
PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO**

PREVENTIVO DI SPESA
E
QUADRO ECONOMICO

Reggio Emilia, 29 novembre 2019

IL PROGETTISTA

Geom. Luca Mastrangelo



Vuoi conoscerci meglio?
www.nonsoloverde.net

Spett.le
Comune di Reggio Emilia
c.a. Geom. Luca Mastrangelo

PREVENTIVO 21/16/2018

OGGETTO: Area adiacente hotel Motel Galaxy Via Beethoven a Massenzatico .

Facciamo seguito a Vs. gradita richiesta e, dopo sopralluogo, siamo a formularVi la nostra migliore offerta per la fornitura di servizi come sotto descritti:

Lavoro di sfalcio erba mediante trinciasarmenti e decespugliatore nelle aree indicate (con estensione oltre confine segnato di circa 1 – 2 metri) , pulizia successiva dai residui grossolani rimasti;

Abbattimento delle alberature piantumate e spontanee secche, smaltimento con trasporto a isola ecologica ;

Potatura di riforma chioma di alcune alberature nelle aiuole, soprattutto a fianco dei marciapiedi e ciclabili, con spollonatura e equilibratura delle medesime chiome (sono esclusi i carpini per i quali si interverrà solo per evidenti anomalie);

Sfoltimento di tutta la vegetazione spontanea: cespugli, rampicanti, vitalba ecc. (soprattutto aree sud) con liberazione della rete metallica di confine con privati ;

PREZZO INTERVENTO € 5.850,00 iva esclusa

Validità preventivo: 6 mesi

Pagamento: da convenire

Tempi di esecuzione: 30 gg. dalla data di consegna dei lavori salvo condizioni meteorologiche che ne impediscano lo svolgimento o ne pregiudichino il buon esito.

Servizi aggiuntivi in corso d'opera verranno conteggiati a parte. A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Per accettazione: il committente

Nonsoloverde s.a.s.

data, timbro e firma

GIORGIO MELEGARI

Geom. LUCA MASTRANGELO

SALI-VER S.R.L.

Capitale sociale € 50.000,00

LAVORI EDILI E STRADALI NOLI - SEGNALETICA STRADALE

Via Terezin, 19/19A 42122 Reggio Emilia
Tel e Fax: 0522/553261 ; Cell 348/1510950-2
Rea CCIAA Reggio E. n°279774 C.F./P.I. 02421950359

Reggio Emilia li, 03/08/2018
PREVENTIVO N° 129/2017

Spet.le
Comune di Reggio Emilia

Piazza Prampolini 1
42124 Reggio Emilia


c.a. Geom Mastrangelo tel 348 8080543
mail luca.mastrangelo@municipio.re.it

OGGETTO Preventivo per Esecuzione di segnaletica in via Bhethoveen 110 a massenzatico

Descrizione Lavori :	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
ZONA CASSONETTI				
Squadra composta da Operaio Capo Squadra e Operaio Specializzato attrezzata con furgone, macchina traccialinee , martello demolitore, generatore di corrente, attrazzatura per segnaletica, coni sagome, corda ecc	gg	1	800,00	€ 800,00
Fornitura di palo zincato diam 60 con sistema antirotazione e tappo chiusura in plastica	n	2	25,00	€ 50,00
Fornitura di segnale stradale in alluminio cl. 1 o 2 compreso di coppai e bulloneria	n	2	35,00	€ 70,00
Fornitura di tabella esplicativa in alluminio cl. 1 o 2 compreso di coppai e bulloneria	corpo	2	30,00	€ 60,00
Formitura di vernice spartitraffico bianca e o gialla	corpo	1	200,00	€ 200,00
Materiale di consumo per montaggio segnali, cemento e sabbia	corpo	1	20,00	€ 20,00
Sommano IVA esclusa				€ 1.200,00

Per Accettazione

Il Titolare



Geom. LUCA MASTRANGELO

Spett. Comune di Reggio Emilia

Piazza Prampolini n° 1

42121 - Reggio Emilia

C.A. geom. Luca Mastrangelo

Prev. n° 60/2019

**OGGETTO: OFFERTA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO OPERE DI
URBANIZZAZIONE IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO DI REGGIO EMILIA**

Come da accordi intercorsi siamo ad inviare nostro preventivo per i lavori di seguito descritti. I prezzi riportati sono da intendere **IVA di legge esclusa**.

A) Tratto via Beethoven civ. 110/A - 110/G

Descrizione lavori	U.M.	Q.tà	Prezzo unit. [€/mq]	Totale [€]
- Taglio asfalto, demolizione di circa 7 m di cordoli esistenti in cls e ripristino con nuovi cm 12/15x25; finitura piano di calpestio in asfalto compresa	A corpo			1.300,00
- Scavo / pulizia aiuola e relativo completamento con n.2 cordoli in curva in cls; ripristino area con cassonetto per circa 2 mq e finitura piano di calpestio in asfalto o autobloccante	A corpo			1.100,00
- Rimozione di recinzione da cantiere esistente con trasporto presso magazzini comunali; fornitura e posa di recinzione con paline a "T" e rete verde a maglie romboidali H=1,50 m per una lunghezza di circa 8 m; scavo con trivella (su terra) e realizzazione di plintini in cls gettato in opera	A corpo			400,00
- Ingresso lotto 8: rifacimento di tratto di marciapiede fronte passo carraio per eliminare ristagni d'acqua (sviluppo 9 m circa); riposizionamento guida cancello	A corpo			2.600,00
- Area adiacente cabina Telecom: scarifica / pulizia di tratto di marciapiede esistente infestato da erbacce per uno sviluppo di circa 16 m; sistemazione sottofondo e asfaltatura finale; rimozione e smaltimento struttura in legno fissata alla recinzione	A corpo			2.600,00
- Pulizia / scarifica di aree infestate da erbacce su asfalto stradale; demolizione con riposizionamento in quota di coperchio in ghisa d 60 cm attualmente posizionato sotto il manto stradale; demolizione e sostituzione di coperchio in ghisa tipo Telecom cm 70x70 (fornitura inclusa)	A corpo			2.400,00



**MESORACA
VALERIO s.r.l.**
LAVORI EDILI E STRADALI

Via Tonale n° 5
42124 - Reggio Emilia
☎ 0522-391581 Fax: 0522-334956 e-mail: info@mesoracasrl.it
P. IVA 02084560354

...continua da pagina precedente

Descrizione lavori	U.M.	Q.tà	Prezzo unit. [€/mq]	Totale [€]
- Oneri della sicurezza	A corpo			1.200,00
- Imprevisti	A corpo			1.300,00

Totale imponibile €	12.900,00
----------------------------	------------------

B) Tratto via Beethoven civ. 112 - 116/3

Descrizione lavori	U.M.	Q.tà	Prezzo unit. [€/mq]	Totale [€]
- Pulizia / scarifica di aree infestate da erbacce su asfalto stradale; demolizione con riposizionamento in quota e fornitura di caditoie stradali in ghisa B125 attualmente mancanti (n.3/4); chiusura tubo corrugato d.125 fuori asfalto; rimozione sabbia dalla sede stradale con trasporto presso magazzini comunali	A corpo			3.300,00
- Rimozione di recinzione mobile esistente con trasporto presso magazzino comunale; fornitura e posa di recinzione con paline a "T" (piantoni + saette) e rete verde a maglie romboidali H=1,50 m per una lunghezza di circa 200 m; le paline saranno fissate su muretto in c.a. preventivamente perforato e su asfalto con plintini in cls gettato in opera	A corpo			7.700,00
- Oneri della sicurezza	A corpo			1.300,00
- Imprevisti	A corpo			1.400,00

Totale imponibile €	13.700,00
----------------------------	------------------

1/10 26.600,00


Note:

1. resta **esclusa** qualunque altra opera non specificata;
2. validità preventivo 60 gg;

Restando in attesa di un vostro riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più distinti saluti.

Reggio Emilia, 29 novembre 2019

IMPRESA EDILE
MESORACA VALERIO SRL
VIA MAZZACURATI n. 5/E
42122 - REGGIO EMILIA
Cod. Fiscale e P. IVA 02084560354
Tel. 0522 391581

In fede

Mesoraca Valerio


Geom. LUCA MASTRANGELO

L'ESPURGO S.r.l.	COMUNE DI REGGIO EMILIA	OFF. N. 0114/18 rev. 0 del 01/08/2018
		Pag. 1 a 8

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Piazza Prampolini, 1
42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

Alla c.a. Luca Mastrangelo
Cell: 348 8080592
Mail: luca.mastrangelo@comune.re.it

Oggetto: Preventivo per pulizia condotta, indagine video ispettiva per verifica manufatti e risanamento

A seguito alla Vostra gradita richiesta, della quale Vi ringraziamo, sottoponiamo con la presente la nostra migliore offerta per l'intervento di cui all'oggetto.

Ubicazione cantiere: Urbanizzazione Massenzatico in via Beethoven dal civico 110/al 110/G e dal civico 112 al 116/3 (come da planimetria inviateci)

Scopo dell'intervento: Indagine video ispettiva per controllo e verifica della condizione strutturale e funzionale della condotta

METODI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Espurgo S.r.l. implementerà il seguente piano di lavoro:

1. Allestimento di cantiere con delimitazione dell'area d'intervento, predisposizione dell'attrezzatura e di dispositivi di sicurezza.
2. Aspirazione dei rifiuti. Le operazioni di pulizia saranno eseguite con autocisterne CANAL JET e si svolgeranno da operatori formati, qualificati e specializzati.
3. Conferimento reflui aspirati ad impianto di trattamento convenzionato.

Settore video ispezione

L'Espurgo S.r.l. implementerà il seguente piano di lavoro:

- a) Impostazione cantiere con identificazione della zona di lavoro
- b) Ricerca punto d'accesso
- c) Introduzione della sonda con telecamera all'interno della condotta
- d) Impostazioni dati
- e) Stesura della video ispezione

Settore relining tramite part-liner

A) Riparazioni localizzate - Part-liner

NO-DIG. Il sistema-risanamento non distruttivo - I vantaggi del No-Dig

Nell'ambito della manutenzione e ripristino delle condutture, il sistema di lavorazione senza scavo si è subito evidenziato come una novità di grande rilievo, una risorsa che ha radicalmente trasformato i sistemi di intervento e consentito di superare un'operatività costretta a procedere per tentativi e non sempre affidabile.

Timbro e firma per accettazione



L'ESPURGO S.r.l.
AZIENDA CERTIFICATA OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001
Via Napoli 22/f - 42124 Mancasale (R.E.) -
☎ 0522 942570 - 942438 - Fax. 0522 517864
Web: www.lespurgo.com E-mail: info@lespurgo.com
Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 02300260359



L'ESPURGO Srl	COMUNE DI REGGIO EMILIA	OFF. N. O114/18 rev. 0 del 01/08/2018
		Pag. 2 a 8

L'occhio preciso della telecamera, la conseguente mappatura e diagnosi della problematica, le soluzioni di ripristino, con innovativi metodi di riparazione e materiali altamente affidabili, hanno rappresentato per il settore l'inizio di una vera e propria "nuova era".

In caso di lesioni localizzate - Part-Liner – (tronchetti localizzati)

Se la lesione o erosione, della condotta, è strutturale ma localizzata, o se si deve procedere alla chiusura di fessurazioni e allacciamenti, "Part-Liner" è il sistema ad Hoc. Sul punto lesionato, individuato dalla telecamera, viene posizionato un "Packer" cilindrico espandibile in circonferenza. Il Packer, con un procedimento di espansione, applica una guaina preimpregnata sulla superficie della condotta lesionata. In questo modo, la resina applicata è compressa alla superficie delle tubazioni nel punto ammalorato consolidandone anche il materiale di contatto. Il Part-Liner, la cui lunghezza standard è di 50-70 cm, garantisce un restringimento minimo della sezione originaria e ripristina, in modo ottimale, la continuità statica del tubo e la tenuta idraulica.

Funzionamento ed operatività:

- 1) Allestimento cantiere con recinzione zona di lavoro, esposizioni cartellonistica, preparazione dei dispositivi di sicurezza individuali.
- 2) Operazioni preliminari di preparazione (pulizia pozzetti)
- 3) Risanamento pozzetti tramite stuccatura con malte cementizie .
- 4) Preparazione e posizionamento part-liner nei punti ammalorati
- 5) Smobilitazione e chiusura cantiere .

Queste attività non prevedono l'ingresso in ambiente confinato.

L'intervento viene eseguito a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme attuali sulla tutela dell'ambiente e dell'igiene e sicurezza del lavoro.

COSTI DEL SERVIZIO (IMPORTI FORFETTARI)

Cod	Descrizione tipologia intervento	Note	Costo Unitario
a)	Sopralluogo effettuato per rilievi e misurazione della fognatura, elaborazione del tratto in formato DWG		Euro/forfait € 600,00
b)	Servizio di pulizia tratti fognari acque bianche e nere (dn. 300, dn 400, dn 500 e dn 600) e trasporto rifiuti aspirati ad impianto di smaltimento autorizzato in provincia di Reggio Emilia (RE) Mezzi: 1 Automezzo Canal Jet (Capacità 10/12 ton)		Euro/forfait 4.800,00 (Quotazione valida per 4 giornate di lavoro)

Timbro e firma per accettazione



L'ESPURGO Srl
AZIENDA CERTIFICATA OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001
 Via Napoli 22/f – 42124 Mancasale (R.E.) –
☎ 0522 942570 – 942438 – Fax. 0522 517864
 Web: www.lespurgo.com E-mail: info@lespurgo.com
 Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 02300260359



L'ESPURGO srl	COMUNE DI REGGIO EMILIA	OFF. N. 0114/18 rev. 0 del 01/08/2018
		Pag. 3 a 8

	2 operatori specializzati		
	Oneri di smaltimento (CER 20 03 06)		Euro/forfait 3.408,00 (Quotazione valida fino a 48 tonnellate)
c)	Indagine video ispettiva con unità mobile attrezzata con: - sala di controllo dotata di computer, monitor e specifico software per l'acquisizione di dati e per l'analisi della fognatura; - N° 2 carrelli filo-guidati; - N°2 telecamere intercambiabili;		Euro/forfait 4.600,00 (Quotazione valida per 4 giornate di lavoro)
	Restituzione dati rilevati dalla video ispezione su supporto informatico: - Elaborazione report secondo la normativa UNI EN 13508 e linee guida ASPI - registrazione di immagini di maggiore rilevanza o con interi filmati		Euro/forfait 110,00 (DVD) Euro/forfait 250,00 (relazione)
Riqualficazione condotte tramite part-liner			
d)	Accantieramento		Euro/forfait 800,00
	Diametro condotta fino a 600 mm		Euro/forfait 10.000,00 (Quotazione valida per 10 part-liner diam. 400 e 10 con diam. 600)
Resinatura pozzetti			
e)	Accantieramento		Euro/forfait 800,00
	Attività di resinatura pozzetti tramite applicazione di malte cementizie.		Euro/forfait 7.800,00 (quotazione valida per 30 pozzetti)
Totale servizio di pulizia, videoispezione, relining tramite part-liner e risanamento dei pozzetti			Euro 33.168,00

PREZZI DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA

S.E. & O.

Timbro e firma per accettazione



L'ESPURGO Srl
 AZIENDA CERTIFICATA OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001
 Via Napoli 22/f – 42124 Mancasale (R.E.) –
 ☎ 0522 942570 – 942438 – Fax. 0522 517864
 Web: www.lespurgo.com E-mail: info@lespurgo.com
 Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 02300260359



L'ESPURGO srl	COMUNE DI REGGIO EMILIA	OFF. N. O114/18 rev. 0 del 01/08/2018
		Pag. 4 a 8

Nel caso le giornate impiegate fossero maggiori di quelle previste nella pagina precedente ed il numero di pozzetti/part-liner fosse superiore, verranno applicate le quotazioni qui sotto riportate:

Cod	Descrizione tipologia intervento	Note	Costo Unitario
b)	Servizio di pulizia tratti fognari acque bianche e nere (dn. 300, dn 400, dn 500 e dn 600) e trasporto rifiuti aspirati ad impianto di smaltimento autorizzato in provincia di Reggio Emilia (RE) Mezzi: 1 Automezzo Canal Jet (Capacità 10/12 ton) 2 operatori specializzati		Euro/giorno 1.100,00
	Oneri di smaltimento (CER 20 03 06)		Euro/ton 71,00
	Indagine video ispettiva con unità mobile attrezzata con: - sala di controllo dotata di computer, monitor e specifico software per l'acquisizione di dati e per l'analisi della fognatura; - N° 2 carrelli filo-guidati; - N°2 telecamere intercambiabili;		Euro/giorno 1.250,00
	Restituzione dati rilevati dalla video ispezione su supporto informatico - Elaborazione report secondo la normativa UNI EN 13508 e linee guida ASPI - registrazione di immagini di maggiore rilevanza o con interi filmati		Euro/cad./DVD 55,00 Euro/cad. relazione 250,00
Riqualificazione condotta tramite-part-liner			
e)	Accantieramento		Euro/forfait 800,00
	Diametro condotta fino a 400 mm		Euro/cad. 450,00
	Diametro condotta fino a 600 mm		Euro/cad. 550,00
Resinatura pozzetti			
f)	Accantieramento		Euro/forfait 800,00
	Attività di risanamento pozzetti		Euro/cad. pozzetto 350,00

PREZZI DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA

S.E. & O

Timbro e firma per accettazione



L'ESPURGO srl
AZIENDA CERTIFICATA OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001
 Via Napoli 22/f – 42124 Mancasale (R.E.) –
0522 942570 – 942438 – Fax. 0522 517864
 Web: www.lespurgo.com E-mail: info@lespurgo.com
 Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 02300260359



L'ESPURGO Srl	COMUNE DI REGGIO EMILIA	OFF. N. O114/18 rev. 0 del 01/08/2018
		Pag. 5 a 8

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ONERI A VOSTRO CARICO

- Il posizionamento dell'automezzo e furgone di appoggio deve essere nelle immediate vicinanze all'area interessata, con facile accesso.
- Non devono circolare e/o sostare automezzi durante le operazioni nell' immediata prossimità dell'area interessata.
- In caso di sospensione dei lavori per cause non imputabili al nostro operato, L'Espurgo Srl Vi addebiterà un costo pari ad euro 500,00.
- La committenza dovrà garantire che non vi siano attività che possano interferire con le operazioni di risanamento.
- La scrivente non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni riportati al manufatto nei casi in cui:
 - ✓ il manufatto sia utilizzato in modo improprio o vi sia un cambio di destinazione d'uso
 - ✓ danni (crepe, cavillature, bolle, distacchi, ecc.) siano dovuti a sollecitazioni trasmesse dal supporto sottostante per la presenza di spinta idrostatica negativa trasmessa per capillarità
- La richiesta di permessi/concessioni per soste prolungate/occupazioni suolo pubblico lungo la strada di intervento (se necessarie) e la posa di eventuale segnaletica stradale rimangono a cura e a spese della ditta Committente.
- Oneri dovuti ad attività non espressamente indicate nella presente offerta.

CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I servizi effettivamente svolti verranno contabilizzati in economia, a corpo o con compenso forfettario secondo quanto indicato nei prezzi unitari della presente offerta.

Il corrispettivo economico sarà calcolato sulla base del tempo impiegato in cantiere e sui tempi di trasferimento da e per la nostra sede, compresi i tempi per il conferimento dei reflui presso l'impianto di smaltimento.

Il corrispettivo economico relativo agli oneri di smaltimento sarà calcolato sul peso verificato all'impianto di destino.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Fatturazione a fine mese con pagamento tramite Bonifico Bancario 60 gg DFFM.

Il mancato o ritardato pagamento darà adito al calcolo di interessi pari al tasso legale e relative competenze e spese aggiuntive.

È resa la nostra disponibilità per eseguire l'intervento previo accordo telefonico con i nostri tecnici.

In caso di accettazione Vi chiediamo di volerci tornare la presente firmata e timbrata negli appositi spazi.

Timbro e firma per accettazione



L'ESPURGO Srl
 AZIENDA CERTIFICATA OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001
 Via Napoli 22/f – 42124 Mancasale (R.E.) –
 ☎ 0522 942570 – 942438 – Fax. 0522 517864
 Web: www.lespurgo.com E-mail: info@lespurgo.com
 Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 02300260359




L'ESPURGO srl	COMUNE DI REGGIO EMILIA	OFF. N. 0114/18 rev. 0 del 01/08/2018
		Pag. 6 a 8

Qualora il committente richieda di emettere fattura a favore del beneficiario ultimo del servizio, (proprietari, acquirenti, quant'altro) il committente sarà comunque tenuto in solido al pagamento del corrispettivo dovuto senza eccezione alcuna.

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Espurgo Srl

Lorella Fiorini



Seguono:

- Condizioni contrattuali
- Scheda anagrafica cliente

Timbro e firma per accettazione



L'ESPURGO Srl
AZIENDA CERTIFICATA OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001
 Via Napoli 22/f – 42124 Mancasale (R.E.) –
 ☎ 0522 942570 – 942438 – Fax. 0522 517864
 Web: www.lespurgo.com E-mail: info@lespurgo.com
 Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 02300260359



L'ESPURGO srl	COMUNE DI REGGIO EMILIA	OFF. N. O114/18 rev. 0 del 01/08/2018
		Pag. 7 a 8

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. IVA

I costi s'intendono IVA esclusa.

2. VALIDITA' OFFERTA E CONTRATTO

La presente proposta avrà validità fino al 30/09/2018.

Il contratto sarà considerato valido dal momento della ricezione da parte della scrivente della presente scrittura sottoscritta e timbrata per accettazione da parte Vs. e avrà valore fino al 31/12/2018.

I corrispettivi dei noli a caldo, delle prestazioni di servizio e degli accessori sono da intendersi fissi ed invariabili fino al 31/12/2018.

I corrispettivi relativi agli oneri di smaltimento potranno subire degli aumenti in funzione delle procedure di omologa e autorizzazione al conferimento degli impianti di trattamento/smaltimento.

In caso di accettazione dell'offerta la committenza s'impegna a comunicare tempestivamente i documenti necessari alla definizione del contratto e i documenti obbligatori ai fini delle norme vigenti.

La suddetta comunicazione è da inoltrare all'ufficio commerciale a mezzo fax o posta elettronica:

Numero fax: **0522/517864**

Indirizzo posta elettronica: **commerciale@lespurgo.com**

In mancanza dell'offerta firmata e timbrata per accettazione l'effettuazione del servizio equivale come approvazione dei prezzi indicati nella presente offerta.

3. FORZA MAGGIORE

L'ESPURGO s.r.l. si impegna a mantenere le condizioni di contratto, salvo causa di forza maggiore.

Tra le cause di forza maggiore, oltre a quelle normalmente accettate, si indicano in particolare ordinanze e nuove disposizioni legislative in materia, che obbligano la L'ESPURGO s.r.l. a sospendere i conferimenti e/o rivedere gli impianti e i sistemi di lavorazione e di collocamento e i fermi impianto per motivi tecnici. Nessuna pretesa o rivalsa, anche di natura economica, potrà mai in tal caso essere avanzata dal produttore del rifiuto.

4. DIRITTO DI RIVALSA

L'eventuale danneggiamento di macchinari, attrezzature o impianti determinato dal conferimento di una o più partite di materiale risultato non conforme per composizione chimico-fisica e/o caratteristiche meccaniche rispetto alle specifiche rilevate in fase di accettazione, inclusa la presenza imprevista di corpi solidi di dimensioni non idonee, comporterà il diritto della L'ESPURGO s.r.l. a rivalersi sul produttore per il danno economico subito, compresa la perdita di produttività conseguente al periodo di fermo macchina/impianto.

Allo stesso modo rimane esclusivo carico del produttore l'eventuale onere conseguente al risarcimento dei danni subiti da terzi a causa di tale situazione.

5. VARIAZIONE PREZZI

L'ESPURGO S.r.l. a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di adeguare il corrispettivo del costo del servizio, fatto salvo il recesso da parte del Committente, sulla base di eventuali variazione dei costi del servizio e/o degli oneri di smaltimento dei rifiuti.

6. TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione al D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Vi informiamo che la nostra Società tratta i Vostri dati ai soli fini dello svolgimento del rapporto con Voi intercorrente.

7. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia tra L'ESPURGO s.r.l. e la Ditta conferente, è competente esclusivo il foro di Reggio Emilia.

8. PRIVACY

Con riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. 30/06/2003 n° 196 sulla tutela della privacy, i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati

Timbro e firma per accettazione



L'ESPURGO Srl
AZIENDA CERTIFICATA OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001
 Via Napoli 22/f – 42124 Mancasale (R.E.) –
 ☎ **0522 942570 – 942438 – Fax. 0522 517864**
 Web: www.lespurgo.com E-mail: info@lespurgo.com
 Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 02300260359



L'ESPURGO srl	COMUNE DI REGGIO EMILIA	OFF. N. O114/18 rev. 0 del 01/08/2018
		Pag. 8 a 8

esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.

Nome e Cognome

Firma

SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE

Anagrafica cliente – Sede Legale		
Ragione sociale		
Indirizzo :		
Cap:	Città:	Provincia:
Telefono	Telefax	E-mail
Referente aziendale		
Cellulare	E-mail	
Indirizzo cantiere (se diverso dalla sede legale)		
Ragione sociale		
Indirizzo		
Cap	Città	Provincia
Dati per la fatturazione		
Indirizzo a cui inviare la fattura		
Partita IVA	Codice Fiscale	
Registro CCIAA – Provincia e Numero		
Telefono	Telefax	E-mail
Coordinate Bancarie		
Banca d'Appoggio		
Agenzia	Numero C/C	
ABI	CAB	I BAN
Dati per la fatturazione (se diversa da quella dell'intestazione d'offerta)		
Indirizzo a cui inviare la fattura		
Ragione Sociale:		
Sede legale:		
Partita IVA	Codice Fiscale	
Registro CCIAA - Provincia e Numero		
Telefono	Telefax	E-mail
Coordinate Bancarie		
Banca d'Appoggio		

Timbro e firma per accettazione

Geom. **LUCA MASTRANGELO**



L'ESPURGO Srl
 AZIENDA CERTIFICATA OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001
 Via Napoli 22/f – 42124 Mancasale (R.E.) –
 ☎ 0522 942570 – 942438 – Fax. 0522 517864
 Web: www.lespurgo.com E-mail: info@lespurgo.com
 Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 02300260359



Reggio Emilia, 29 novembre 2019

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA BEETHOVEN CIV. 110/A - 116/3 A MASSENZATICO

Riqualficazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Beethoven civ. 110/A - 116/3 QE 842 composto da n. 26 pali, andando a sostituire n° 1 palo con evidenti segni di ammaloramento, sostituendo il relativo corpo illuminante al sodio con corpo illuminante a LED. Il lavoro prevede inoltre la riaccensione di n° 11 punti luce spenti causa furto del cavo, e la posa di n° 7 chiusini in ghisa mancanti.

1) Fornitura di palo in acciaio h 8.80 m rastremato zincato verniciato	n° 1	x	€ 450,00/cad	= € 450,00
2) Fornitura di cavo 3x2,5 mmq	m 450	x	€ 2,79/m	= € 1.255,50
3) Fornitura di cavo FG106R16 4x1x16 mmq	m 1.650	x	€ 0,77/m	= € 1.270,50
4) Cassetta pressofusa per fissaggio a palo, completa di tegolo di protezione compreso tutti i materiali accessori per permettere l'installazione a regola d'arte	n° 3	x	€ 85,00/cad	= € 255,00
5) Fornitura di chiusini in ghisa 30x30 C250	n° 7	x	€ 40,00/cad	= € 280,00
6) Realizzazione di giunzione cavi all'interno dei pozzetti; le medesime saranno eseguite per mezzo di connettori della serie C, tipo Ditta Cembre o similari, per ripristinare l'isolamento dei cavi nei punti in cui si è realizzata la connessione si dovranno utilizzare opportune guaine termorestringenti, ad elevato spessore di parete, con associato adesivo termofondente; l'esecuzione in opera dovrà essere fatta secondo la "regola dell'arte", assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un'adeguata resistenza meccanica, tutto come da specifiche tecniche allegate.	n° 7	x	€ 24, /cad	= € 168,00
7) Armatura stradale LED , modello Italo 1 OF3STW DIM-REG	n° 1	x	€ 524,00/cad	= € 524,00
8) Operaio specializzato con autogru	h 8	x	€ 41,40/h	= € 331,20
9) Operaio specializzato con autocestello	h 8	x	€ 59,38/h	= € 475,04
10) Operaio specializzato con automezzo	h 16	x	€ 32,11/h	= € 513,76

**IMPORTO TOTALE € 5.523,00
escluso IVA**

il tecnico progettista
Geom. Luca Mastrangelo

QUADRO ECONOMICO

A	verde pubblico	5.850,00
B	opere stradali	26.600,00
C	segnaletica stradale	1.200,00
D	fognatura pubblica	18.418,00
E	illuminazione pubblica	5.523,00
	totale lavori da assegnare	57.591,00

IVA 10% sui lavori	5.759,10
Incentivo 1,50% sui lavori	863,87
imprevisti IVA compresa	6.786,03
totale somme a disposizione	13.409,00

TOTALE PROGETTO	71.000,00
------------------------	------------------

Reggio Emilia, 29 novembre 2019

il progettista

Geom. Luca Mastrangelo