

Spett.le

**Comune di Reggio Emilia**

P.za Prampolini, 1

Reggio Emilia

**C.a Annalisa Rinaldi**

[annalisa.rinaldi@municipio.re.it](mailto:annalisa.rinaldi@municipio.re.it)

Ns. Rif. : **233.00.19/Prev.C.2019 del 12 Dicembre 2019**

**OGGETTO : PREVENTIVO**

In seguito a Vostra cortese richiesta siamo con la presente a trasmetterVi nostra migliore offerta relativa **ai lavori di Sistemazione fognature e rifacimento intonaco da eseguire presso Gabella di Santa Croce sito in Via Roma a Reggio Emilia**, come di seguito meglio descritto :

**SISTEMAZIONE FOGNATURA:**

- Demolizione di pavimentazione in cotto all'interno del ristorante nelle zone oggetto d'intervento con carico e trasporto a pubblica discarica dei materiali di risulta
- Demolizione di pavimentazione in Pietra di Luserna del cortile interno nelle zone oggetto d'intervento con carico e trasporto a pubblica discarica dei materiali di risulta.
- Fornitura e posa in opera di degrassatore per la cucina del ristorante e collegamento alla rete fognaria
- Modifica scarico bancone bar
- Eliminazione di pozzetto esistente
- Formazione di nuovo pozzetto di raccordo/ispezione, sulla fognatura, compreso il coperchio porta-pavimento
- Realizzazione di allacciamento diretto dello scarico della lavastoviglie alla rete fognaria
- Ripristino e rifacimento delle pavimentazioni in cotto ed in Pietra di Luserna, all'interno del ristorante e nel cortile interno
- Levigatura e trattamento della pavimentazione in cotto

**A corpo €. 9.800,00 + iva**

**RIFACIMENTO INTONACO:**

- Rimozione di boiserie esistente, con carico e trasporto a pubblica discarica dei materiali di risulta
- Demolizione di intonaco esistente, sino ad una quota di +1,40 da pavimento, compreso il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta
- Realizzazione di trattamento osmotico del paramento murario in laterizio
- Realizzazione di intonaco deumidificante a base calce con successiva finitura in grassello opportunamente frattazzata.
- Ripristino del tinteggio interno a base calce.
- Fornitura e posa in opera di battiscopa, simile a quello esistente

**A corpo €. 4.750,00 + iva**

**Sono a carico dell'impresa esecutrice :**

- Obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di contribuzione del lavoro;
- Assicurazione per danni contro terzi;
- Attrezzature.

**Sono a carico della committenza :**

- Autorizzazioni / Permessi per l'esecuzione dell'opera;
- Iva a norma di Legge;
- Fornitura energia elettrica e fornitura acqua;
- Ogni quant'altro non indicato nella presente offerta.

Certi di avere fatto cosa gradita, rimaniamo in attesa di un Vostro cenno di riscontro ed a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

  
**PER ACCETTAZIONE (data e firma)**

  
**QUADRA COSTRUZIONI S.R.L.**  
Via Renato Marmioli, 6  
42123 REGGIO EMILIA (RE)  
Cod Fisc. e P.IVA 02739830350